71594 on Sonta Maria Del Oro Del Allayantamiento

H. XLI AYUNTAMIENTO STA, MARIA DEL ORO NAY RIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No. 2019/M014-FIII-041-CP FECHA DE INICIO FORMATO HOJA: DE OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO" 02-dic-19 PE-02 LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 31-dic-19 26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE II	OBSERVACIONES
	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"		 		F.G. 1	IMPORTE	OBSERVACIONES
I	RED DE ATARJEAS					1	
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	м2	198.76	(NUEVE PESOS 88/100 M.N.)	\$9.88	\$1,963.75	
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	188.63	(VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.)	\$24.01	\$4,529.01	
3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	211.81	(SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)	\$67.26	\$14,246.34	,
4	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	м3	18.51	(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)	\$392.71	\$7,269.06	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	246.70	(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)	\$196.02	\$48,358.13	
6	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.	м3	66.02	(CUATROCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N.)	\$402.39	\$26,565.79	
7	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	мз	111.02	(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)	\$134.87	\$14,973.27	
8	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.	PZA	5.00	(CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.)	\$5,514.59	\$27,572.95	A
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM Y 95 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)	\$3,485.18	\$17,425.90	
	0			1 1		I	

J.

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA REPRESENTANTE LEGAL

Sonta Soria Del Ore Contaction

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAY XIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

110/740/01/11				
LICITACION No.	2019/M014-FIR-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"	02-dic-19	PE-02	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO			
MUNICIPIO:	···· ··· · · · · · · · · · · · · · · ·	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	31-dic-19	<u> </u>	26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE I	OBSERVACIONES
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14.00 ML DE TUBERIA DE ACERO LISO SOLDABLE C-40 DE 6° DE DIAMETRO, INCLUYE: 2 BRIDAS 6°, 16 TORNILLOS 3/4" X 3 1/2, 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 6°, 1 CODO DE 6° X 90° SOLDABLE, CORTES, SOLDADURA, ENTRONQUE A POZO DE VISITA Y CONEXION SOLDABLE A EMISOR DE 10°, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZĄ	1.00	(CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.)	\$14,830.12	\$14,830.12	OGGET (ANOTOTICE)
11	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 40 CMS DE DIAMETRO DE 1.00 HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 4 VAR No. 4. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, HABILITADO, ARMADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	2.00	(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)	\$3,278.39	\$6,556.78	
12	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	м2	251.50	(CIENTO TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)	\$131.14	\$32,981.71	
13	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	мз	92.52	(NOVENTA PESOS 34/100 M.N.)	\$90.34	\$8,358.26	
II	DESCARGAS DOMICILIARIAS				·		
14	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M 2	28.00	(NUEVE PESOS 88/100 M.N.)	\$9.88	\$276.64	
15	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	28.00	(VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.)	\$24.01	\$672.28	
16	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	26.60	(SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)	\$67.20	\$1,789.12	
17	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	мз	2.80	(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)	\$392.71	\$1,099.59	Λ
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 CMS. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	40.00	(CIENTO DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N.)	\$118.03	54,721.20	6 h
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIA DE 8"X8" SERIE 25, INCLUYE: CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA,	P2A	10.00	(QUINIENTOS YEINTHOOS PESOS 77/100 M.N.)	\$522.77	\$5,227.70	\

S S

ING. ALFONSO ARATU VALENZUELA TAPIA REPRESENTANTE LEGAL

Santa María Dei Oro — H. XI Ayuntamiento

H. YLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAY. IT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-F(II-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"	02-dic-19	P£-02	ŀ
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	31-dic-19		26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.	МЭ	10.47	(CUATROCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N.)	\$402.39	\$4,213.02	
21	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 80% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	мэ	12.60	(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.)	\$134.87	\$1,699.36	
22	REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PAÑOS INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CAÑA, MARCO DE FIERRO DE 2½" X 2½" X 3/16" Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/16" Y COLADO DE TAPA.	PZA	10.00	(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)	\$2,467.20	\$24,672.00	
23	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	M2	38.00	(CIENTO TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)	\$131.14	\$4,983.32	
24	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	₩3	14.00	(NOVENTA PESOS 34/100 M.N.)	\$90.34	\$1,264.76	
			-		SUBTOTAL:	\$276,250.06	
	· ·	IMPORTE	ANTES DEL IV	A		\$44,200.01	
	(DOSCIENTOS SETENTA Y SEI	S MIL DO	SCIENTOS (CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.)	TOTAL	\$320,450.07	

ING. ALFONSO ARATTI VALENZUELA TAPIA REPRESENTANTE LEGAL



J1594 y Sonta Moría Del Oro A H. XII Ayuntarriento

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NA RIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-FIII-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"		PE-02	TOUR?
LOCALIDAD: MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO 31-dic-19	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION 26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OPPERMACIONES
	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"		*		F.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
I	RED DE ATARJEAS						
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	198.76	ONCE PESOS 30/100 MN	\$11.30	\$2,245.99	
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	188.63	QUINCE PESOS 21/100 MN	\$15.21	\$2,869.06	
3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	211.81	SETENTA Y DOS PESOS 79/100 MN	\$72.79	\$15,417.65	
4	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	мз	18.51	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 MN	\$409.17	\$7,573.74	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	246.70	CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 MN	\$185.74	\$45,822.06	
6	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA	M 3	66.02	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 67/100 MN	\$430.67	\$28,432.83	
7	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	мз	111.02	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 24/100 MN	\$124.24	\$13,793.12	
8	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.	PZA	5,00	CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 64/100 MN	\$5,803.64	\$29,018.20	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. DE 65 CM Y 95 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 MN	\$3,753.05	\$18,765.25	
					 		

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

2

(•)

REPRESENTANTE LEGAL KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ Marina Mireya M. L.

Sont Morio Pi XII Ayuntamiento

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NA RIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-FIII-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"	02-dic-19	PE-02	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	31-dic-19		26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14.00 ML DE TUBERIA DE ACERO LISO SOLDABLE C-40 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 2 BRIDAS 6", 16 TORNILLOS 3/4" X 3 1/2, 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 6", 1 CODO DE 6" X 90" SOLDABLE, CORTES, SOLDADURA, ENTRONQUE A POZO DE VISITA Y CONEXION SOLDABLE A EMISOR DE 10", ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 MN	\$15,818.48	\$15,816.48	
11	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 40 CMS DE DIAMETRO DE 1.00 HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 4 VAR No. 4. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, HABILITADO, ARMADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	2.00	TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 38/100 MN	\$3,602.38	\$7,204.76	
12	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	M2	251.50	CIENTO TREINTA PESOS 98/100 MN	\$130.98	\$32,941.47	
13	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	м3	92.52	CIENTO TRECE PESOS 18/100 MN	\$113.18	\$10,471.41	
ĮĮ	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
14	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	28.00	ONCE PESOS 30/100 MN	\$11.30	\$316.40	
15	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	28.00	QUINCE PESOS 21/100 MN	\$15.21	\$425.88	
16	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	26.60	SETENTA Y DOS PESOS 79/100 MN	\$72.79	\$1,936.21	
17	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	м3	2.80	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 MN	\$409.17	\$1,145.68	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 CMS. (6°) DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	40.00	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 34/100 MN	\$132.34	\$5,293.60	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC				/		

EMPRESA' KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

REPRESENTANTE LEGAL KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ Marina Wirega N

Sont Maria Dei Cro

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NA RIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-Fill-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"	02-dic-19	PE-02	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	31-dic-19		26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD				
<u> </u>		UNIUAU	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.	мз	10.47	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 67/100 MN	\$430.67	\$4,509.11	
21	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	мз	12.60	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 24/100 MN	\$124.24	\$1,565.42	
22	REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PAÑOS INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CAÑA, MARCO DE FIERRO DE 2½" X 2½" X 3/16" Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/8" Y COLADO DE TAPA.	PZA	10.00	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN	\$2,499.50	\$24,995.00	
23	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	M2	38.00	CIENTO TREINTA PESOS 98/100 MN	\$130.98	\$4,977.24	
24	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	мз	14.00	CIENTO TRECE PESOS 18/100 MN	\$113.18	\$1,584.52	
					SUBTOTAL:	\$282,270.98	
		IMPORTE I	ANTES DEL IVA	·	IVA:	\$45,163.36	
	DOSCIENTOS OCHENT	A Y DOS MIL	DOSCIENTOS SE	TENTA PESOS 98/100 MN	TOTAL:	\$327,434.34	

J.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

КАБ

REPRESENTANTE LEGAL KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ Kurina Miraya M. A

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NA PRIT



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-FIII-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"	02-dic-19	PE-02	
LOCALIDAD: MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO 31-dic-19	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION 28-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	MPORTE	OBSERVACIONES
	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"						
I	RED DE ATARJEAS						
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	198.76	(Diez Pesas 80/100 m.n.)	\$10.80	\$2,146.61	
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	188.63	(Veinticuatro Pesos 95/100 m.n.)	\$24 .95	\$4,706.32	
3	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	211.81	(Sesenta Y Nueve Pesos 24/100 m.n.)	\$69.24	\$14,665.72	
4	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	мз	18.51	(Trescientos Treinta Pesos 31/100 m.n.)	\$330.31	\$6,114.04	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	246.70	(Dosclentos Diecinueve Pesos 03/100 m.n.)	\$219.03	\$54,034.70	
6	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.	мз	66.02	(Trescientos Cuarenta Y Cinco Pesos 67/100 m.n.)	\$34 5.67	\$22,821.13	
7	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	мз	111.02	(Ciento Cincuenta Y Cuatro Pesos 15/100 m.n.)	\$154.15	\$17,113.73	
8	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.	PZA	5.00	(Siete Mil Seisclentos Noventa Y Tres Pesos 58/100 m.n.)	\$7,693.58	\$38,467.90	n
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.DE 65 CM Y 95 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	(Dos Mil Noveciantos Noventa Y Siete Pesos 50/100 m.n.)	\$2,997.50	\$14,987.50	\

X

1

REPRESENTANTE JHONI EDIN TALAVERA SOLIS

of 1594 on Sonta Moria Del Oro A. H. H. H. Ayuntamiento

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NA RIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

1 10174 01041 44		<u> </u>		
LICITACION No.	2019/M014-Fill-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"	02-dic-19	PE-02	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	31-dic-19		26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE II	OBSERVACIONES
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14.00 ML DE TUBERIA DE ACERO LISO SOLDABLE C-40 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 2 BRIDAS 6", 16 TORNILLOS 3/4" X 3 1/2, 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 6", 1 CODO DE 6" X 90" SOLDABLE, CORTES, SOLDADURA, ENTRONQUE A POZO DE VISITA Y CONEXION SOLDABLE A EMISOR DE 10", ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		1.00	(Trece Mil Doscientos Sesenta Pesos 35/100 m.n.)	\$13,260.35	\$13,260.35	UBSERVACIONES
11	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 40 CMS DE DIAMETRO DE 1.00 HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 4 VAR No. 4. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, HABILITADO, ARMADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	2.00	(Tres Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 m.n.)	\$3,280.00	\$6,560.00	
12	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	M2	251.50	(Ciento Ocho Pesos 48/100 m.n.)	\$108.49	\$27,282.72	
13	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	мз	92.52	(Sesenta Y Seis Pesos 57/100 m.n.)	\$66.57	\$6,159.06	
II	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
14	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	28.00	(Diez Pesos 80/100 m.n.)	\$10.80	\$302.40	
15	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION. INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	28.00	(Veinticuatro Pesos 95/100 m.n.)	\$24.95	\$698.60	
16	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	26.60	(Sesenta Y Nueve Pesos 24/100 m.n.)	69.24	\$1,841.78	
17	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	M3 /	2.80	(Trescientos Treinta Pesos 31/100 m.n.)	\$330.31	\$924.87	2
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 CMS. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	MI.	40.00	(Ciento Treinta Y Sels Pesos 34/100 m.n.)	\$136.34	\$5,453.60	1
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIA DE 8"X6" SERIE 25. INCLUYE: CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA.	PZA	10.00	(Selecientos Nueve Pesos 54/100 m.n.)	\$609.54	\$6,095.40	
							

EMPRESA JHONI EDIN TALAVERA SOLIS _____ <

REPRESENTANTE JHONI EDIN TALAVERA SOLIS

Santa María Del Oro

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NA RIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-Fili-041-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"		PE-02	HOM. DE
LOCALIDAD: MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO 31-dic-19	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION 26-nov-19

#	DESCRIPCION.	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.	мз	10.47	(Trescientos Cuarenta Y Cinco Pesos 67/100 m.n.)	\$345.67	\$3,619.16	Charles and Charles
21	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	мз	12.60	(Clento Cincuenta Y Cuatro Pesos 15/100 m.n.)	\$154.15	\$1,942.29	
22	REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PAÑOS INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CAÑA, MARCO DE FIERRO DE 2½" X 2½" X 3/18" Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/8" Y COLADO DE TAPA.	PZA	10.00	(Dos MII Trescientos Sesenta Y Un Pesos 00/100 m.n.)	\$2,361.00	\$23,610.00	
23	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	М2	38.00	(Ciento Ocho Pesos 48/100 m.n.)	\$108.48	\$4,122.24	
24	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	мз	14.00	(Sesenta Y Seis Pesos 57/100 m.n.)	\$66.57	\$931.98	
					SUBTOTAL:	\$277,862.10	
			ANTES DEL IVA		IVA:	\$44,457.94	
	(Doscientos Setenta Y Siete I	Mil Ocho	cientos Sese	nta Y Dos Pesos 10/100 m.n.)	TOTAL:	\$322,320.04	

REPRESENTANTE JHONI EDIN TAI AVERA SOLIS



CAYCOVA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLI AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No. 2019/M014-FIII-041-CP

Obra:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"

Lugar:

SANTA MARIA DEL ORO

Cludad:

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

#YCQV

Fecha: 26-nov-2019

Duración:

inicio Obra: 02-dic-2019 Fin Obra: 31-dic-2019

PROCESSES CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS

						Periodo de	Ejecucion	2019	%
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe		I	DIC	
	<u> </u>	!	ŀ			Inicio	Termino	30	30
ŀ	RED DE ATARJEAS								1
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO			<u> </u>			<u> </u>	l	
<u>'</u>	ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	198.76	\$9.88	\$1,963.75	02-dic-2019	31-dic-2019	1,983.75	0.719
				i			<u> </u>	0.71%	
	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION,							WILLIAM LOCAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
2	INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN	M2	188.63	\$24,01	\$4,529.01	02-dic-2019	31-dlo-2019	4,529,01	1.64
				4	44,025.01	02-20-20-10	D1-20-2010	7,020,01	: 1
	A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.					}			
	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA				***************************************			1.64%	
_	"B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. UE PRUFUNDIDAD CON AFLOJE Y								į.
3	EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y	М3	211.81	\$87,26	\$14,246.34	02-dic-2019	31-dic-2019	14,246.34	5.16%
	TALUDES.							?	
						<u> </u>	!	5,18%	
	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS,						:		
4	INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA,						j		
4	COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO	M3	18.51	\$392.71	\$7,269.06	02-dlc-2019	31-dlc-2019	7,269.06	2.63
	SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.					i			
	- TOUCHIA.					1			<u></u>
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25					1		2.63%	
5	SANITARIO DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE,	ML	246.70	\$196,02	\$48,358,13	02-dic-2019	31-dic-2019	48,358.13	17.51
	CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.			7.75.72	0.0,000,10	DF 012 14 (5	0. 4.0 20.0	10,000.10	. 17,01
						<u> </u>		17.51%	· i
	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO		Ϊ		· · · · · ·			<u> </u>	: :
6	COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON	ма	86.02	\$402,39	\$26,565,79	02-dic-2019	31-dic-2019	26,565.79	9.629
	EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE			4 1-21/24	420,020.70		5, 40 25 15		3.02
	MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.						/		i
	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION		!			<u> </u>		9.62%	<u> </u>
7				ļ			l V		
ı	EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR COMPACȚADAS AL 90%	M3	111.02	\$134.87	\$14,973.27	02-dic-2019	31-dic-2019	14,973.27	5,429
	PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	i							
				i		Ī		5.42%	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,								
	INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON								
8	MORTERO CEM- ARENA PROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28	PZA	5.00	\$5,514.59	\$27,572.95	02-dic-2019	31-dic-2019	27,572.95	9.98
	CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO				•	}			1
	DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.	!					 	:	
					•		\	9.98%	1 1
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65		// //	/					1
9	CM Y 95 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	PZA	/5.00 //V	\$3,485.18	\$17,425.90	02 414 2042	2	17 496 00	أ ـ ا
-	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	1-2A	10.00///	ψa, 4 00.10	φ17, 4 25.90	UZ-0IC-2019	31/dic-2019	17,425.90	6.319
	INSTALACION.		1 ///						
	<u> </u>		Mari					6.31%	

Ing. Alfonso Arath Valenzuela Tapia Administrador Unico

Dependencia: H. XL! AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No. 2019/M014-Fill-041-CP

Obra:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"

Lugar:

SANTA MARIA DEL ORO

Cludad:

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

YCOV

Fecha: 28-nov-2019

Duración;

inicio Obra: 02-dic-2019

Fin Obra; 31-dic-2019

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		PROPUEST	A TECNICA	PROPUESTA E	CONOMICA			
						Periodo de	Ejecucion	2019	%
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	1-1-1-		DIC	- - ~
		1.	·			Inicio	Termino	30	30
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14.00 ML DE TUBERIA DE ACERÓ LISO SOLDABLE C-40 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 2 BRIDAS 6", 16 TORNILLOS 3/4" X 3 1/2, 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 6", 1 CODO DE 6" X 90" SOLDABLE, CORTES, SOLDADURA, ENTRONQUE A POZO DE VISITA Y CONEXION SOLDABLE A EMISOR DE 10", ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$14,830.12	\$14,830.12	02-dic-2019	31-dic-2019	14,839,12	5.37%
	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 280						į	5.37%	
11	KG/CM2 DE 40 CMS DE DIAMETRO DE 1.00 HASTA 3,00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 4 VAR No. 4. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, HABILITADO, ARMADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$3,278.39	\$ 6,556,78	02-dic-2019	31-dic-2019	8,556.78	2.37%
				n=		 		2.37%	
12	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	M2	251.50	\$131,14	\$82,981.71	02-dic-2019	31-dic-2019	32,981.71	11.94%
	LIMPLETA CARGA VAGADOEG HARTA EL CITIO DE COMO							11.94%	
13	L'IMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	92.52	\$90.34	\$8,358,26	02-dic-2019	31-dlc-2019	8,358.36	3.00%
			·			ļ <u>.</u>		3.03%	
H	DESCARGAS DOMICILIARIAS							*	···
14	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTADLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	M2	28.00	\$9 AR	\$276.84	02-dic-2019	31 gHG 2010	276.64	0.10%
	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION,							0,10%	
15	INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN	M2	28.00	\$24.01	\$672.28	02-dfc-2019	31-010-2019	672.28	0,24%
	A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	_	_						0,2476
	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA	<u></u> :		-		ļ		24%	
16	"B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	мз	26.60	\$67.26	\$1,789.12	02-dic-2019	31-dio-2019	1,789.12	0.65%
	DI ANTILLA ADICOMADA CONTANATONA							0.65%	
17	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	мз	2.89	\$392.71	\$1,099 .59	02-dic-2019	31-dic-2019	1,099.59	0.40%
				/	•	\		0,40%	-
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 CMS. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	ML	40.00	\$118.03	\$4,721.20	02-telc-2019	31-dic-2019	4,721,20	1.71%

Ing. Alfonso Arath Valenzuela Tapia Administrador Unico

CAYCOVA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLI AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No. 2019/M014-FIII-041-CP

Obra:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE ORENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"

Lugar: Cludad:

SANTA MARIA DEL ORO

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fecha: 26-nov-2019

Duración:

30

Inicio Obra: 02-dic-2019 Fin Obra: 31-dic-2019

PROGRAMA CAI ENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRADAJOS

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS		PROPUEST	TA TECNICA	PROPUESTA E	CONOMICA			
No.				[1	Periodo de	Ejecucion	2019	1 %
NO.	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Inicio	Termino	DIC	. "
		<u> </u>				1111010	101111110	30	30
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC	 	<u> </u>		 	<u>i</u>	ļ	1.71%	
19	SANITARIA DE 8"X6" SERIE 25. INCLUYE: CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA.	PZA	10.00	\$522.77	\$5,227.70	02-dio-2019	31-dic-2019	5,227.70	1.89%
	OF LONG OF TANKING COMMATTERS AND ADDRESS OF TANKING COMMATTERS AND ADDRES							1.89%	i i
20	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.	M3	10.47	\$402.39	\$4,213.02	02-dic-2019	31-dic-2019	4,213.02	1.53%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u>-</u>	··	<u> </u>	<u> </u>	1.53%	
	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION						<u> </u>	i.	
21	EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90%	M3	12,60	\$134.87	\$1,699,36	02-dic-2019	31-dk>-2019	1,899,38	0.62%
	PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).						0. 4.2 2010	1,555.55	0.0278
		İ				<u> </u>	ļ—	0.62%	- -
22	REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PAÑOS INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CAÑA, MARCO DE FIERRO DE 2½" X 2½" X 3/16" Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/8" Y COLADO DE TAPA.	PZA	10.00	\$2,467.20	\$24,672.00	02-d/c-2019	31-dic-2019	24,672.00	8.93%
						1	:	B.93%	
23	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA Y CONSIDERANDO LA RUPTURA DE EMPEDRADO FUERA DEL ANCHO DE CEPA DE PROYECTO (DESGRANE).	M2	38.00	\$131.14	\$4,983.32	02-dlc-2019	31-dic-2019	4,983.32	1,80%
	1145(57)					1		1.80%	
24	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	М3	14.00	\$90.34	\$1,264.76	02-dic-2019	21-dic-2019	1,284.76	0.46%
								0.46%	
						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>	276 250.06	276,250,0
		İ	TOTAL		\$276,250,06			100.00%	100.00%

Ing. Alfonso Arath Valenzuela Tapia Administrador Único

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Proyecto Licitacion Fecha inicio RFC, MOAK770823R16

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
TEL: 327 2440199 kerymonerrez@hotmail.com

AMIPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO
2019/M014-EIII-041-CP Lugar SANTA MARIA DEL ORO Fecha Ter 31 de diciembre de 2019

Reporte gráfico catendarizado de obra por conceptos En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, gráfico

10,471.41 3.710%	LIMPIEZA CARGA Y AGARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE m3 100,00%	32,941.47	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL m2 100.00%	7,204.76 2.6500)	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE pza	15,818.48 A.604%	SUMINISTRO E INSTALAÇÃON DE 14.00 ML DE TUDERIA DE ACERO LISO SOLLABOLE PAR. 1.00	_	18 765 26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM Y 95 KG pza 100.00%	29,018.20 10.280%	ļ	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: pza 100.00%	13,793.12 4.887%	111.02	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE m3 100.00%	20,432.83 10,073%	66.02	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL m3 100.00%	16.233%	245.70 45.822.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 20 m 100.00%	2.683%	7 573 7 <i>4</i>	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: m3 100.00%	5.462%	211.81 15.417.65	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO m3 100.00%		2,869,06	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE MZ 199.09%		2,245.99		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 100.00%	Concepto The Time To The Time To The Time To The Time To Time
92.52 10,471.41 3.710%	100.00%	251.50 32,941.47	100.00%	7,204.76	100.00%	15,818.48 5,604%	1.00	6.648%	5.00 18 765 25	100.00%	29,018.20 10.280%	5.00	100.00%	13,793.12 4 887%	111.02	100.00%	10.073%	98 66.02 83 83	100.00%	16.233%	246.70 45.822.06	100.00%	2.683%	18.51 7 573 74	100.00%	5.462%	211.81 15.417.65	100.00%	1.016%	2,869.06	188 63	0.796%	2,245.99	198.76	100.00%	TOTAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Marino Mirega W. A.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Proyecto Licitacion Fecha Inicio 2019/M014-FIII-041-CP 02 de diciembre de 2019 RFC. MOAK770823R16

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830

TEL: 327 2440199 karymonarrez@hotmail.com

AMPLIACION DEL SISTEMA DE BRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO Lugar SANTA MARIA DEL ORO Fecha Ter 31 de diciembre de 2019

Reporte gráfico calendarizado de obra por conceptos En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, gráfico

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Munny Moneya W. K.



sistemas de ingeniería en construcción Johni Edin Talavera Solis



R.F.C. TASJ730412MF4 CURF: TASJ730412HNTLLH05 CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO" Mpio SANTA MARIA DEL ORO

Periodo Ejec 30 DIAS (02/NOV/2019 - 31/DIC/2019) Lugar Licitacion No. SANTA MARIA DEL ORO No: 2019/M014-FIII-041-CP

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS Emprese

Reporte gráfico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)

	Nombre	Unidad	Mes 1 02-Dic-2019 81-Dic-2019	TOTAL
1) F	ED DE ATARJEAS			
TRAZO	Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	198.76	198.76
			2,146.61	2,146.61
			0.77%	12.39%
RUPTURA I	DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE:	M2	188.63	1.00
	•		4,706.32	17,304.55
			1.69%	9.27%
EXCAVACION	A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN	M3	211.81	2.00
		*	14,665.72	3,623.56
			5.28%	1.94%
PLANTILLA	APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE:	M3	18.51	6.00
			6,114.04	9,968.70
			2.20%	5.34%
SUMINISTRO	Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE	ML	246.70	2.00
			54,034.70	966.62
			19.45%	0.52%
RELLENO DE	ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO	M3	66.02	7.00
			22,821.13	46,678.52
	•		8.21%	25.01%
RELLENO	EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN	M3	111.02	1.00
			17,113.73	4,024.93
	^		6.16%	2.16%
POZO DE VISI	TA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:	PZA	5.00	2.00
	1/		38,497.90	150.32
2	· /		13/84%	0.08%
SUMINISTRO	Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo, DE 65 CM Y 95 KG	PZA	5.00	2.00
			14,987.50	3.623.56
			5.39%	1.94%
SUMPLISTI	RO E INSTALACION DE 14.00 ML DE TUBERIA DE ACERO LISO	PZA	1.00	6.00
			13,260.35	9,968.70
4			4.77%	5.34%
CONSTRUCCI	ON DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2	PZA	2.00	2.00
J			6,560.00	966.62



Periodo Ejec

sistemas de ingeniería en construcción Johni Edin Talavera Solis



R.F.C. TASJ730412MF4 CURF: TASJ780412HNTLLH05 CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO" Mpio SANTA MARIA DEL ORO

Lugar Licitacion No. Етргева

SANTA MARIA DEL ORO No: 2019/M014-FIII-041-CP JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Reporte gráfico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)

30 DIAS (02/NOV/2019 - 31/DIC/2019)

Nombre	Unidad	Mes 1 02·Dic 2019 31·Dic 2019	TOTAL
DEBOSICIÓN DE EMPEDEADO EN SEGO MINI MANDO EL TAMBO		2.36%	0.52%
REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL	M2	251,50	7.00
		27,282.72	46,678.52
I MADIEZA CADOA W ACADDEO ILLOMA EL OMIZO DE MEDO DES ASSESSORA		9.82%	25.01%
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL	M3	92.52	92.52
		6,159.06	6,159.06
2) DESCARGAS DOMICILIARIAS		2.22%	12,39%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	28.00	1,500.00
		302.40	23,115.00
		0.11%	12.89%
RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE:	M2	28.00	1.00
•		698.60	17,304.55
		0.25%	9.27%
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN	M3	26.60	2.00
		1,841,78	8.623.56
		0.66%	1.94%
PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE:	МЗ	2.80	6.00
		924.87	9,968.70
		0.33%	5.34%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE	\mathbf{ML}	40.00	2.00
		5,453.60	966.62
		1.96%	0,52%
suministro y colocacion de silleta y codo de pvc sanitaria de	PZA	10,00	7.00
¥.		6,695.40	46,678.52
Λ		/2.19%	25.01%
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO	M3	/ 10.47	1.00
		3,619.16	4,024.93
		1.30%	2.16%
MELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN	M3	\ 12.60	2.00
		1,942.29	150.32
1		ð.70%	0.08%
REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PAÑOS	PZA	10.00	8.00
		23,610.00	271.36



sistemas de ingeniería en construcción Johni Edin Talavera Solis



R.F.C TASJ750412MF4 CURP: TASJ730412HNT1LHC5 CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra Mpio "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO"

Lugar Licitacion No. SANTA MARIA DEL ORO No: 2019/M014-FIII-041-CP

Periodo Ejec

30 DIAS (02/NOV/2019 · 31/DIC/2019)

Empresa

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Reporte gráfico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)

SANTA MARIA DEL ORO

Nombre	Unidad	Mes 1 02 Dic-2019 31 Dic-2019	TOTAL
REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO UTILIZANDO EL 70% DEL MATERIAL		8.50%	0.15%
	M2	38.00	1.00
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL		4,122,24	484.71
		1.48%	0.26%
	M3	14.00	1.00
		931.98	783.48
		0.34%	0.42%
Totales de Pagina		277,862.10	277,862.10
Totales Acumulados		100.00%	100.00%

ATENTAMENTE

JHONI EDIN TALAVERA SOLIS

calle Yucatán No. 2362, col. Miguel Hidalgo

Tel y fax. (311)219 . 49 . 89