H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

Concurso No. 2020/M014-FIII-022-PR **Inicio Obra:** 28/09/2020 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 62

Fecha de Presentación: 23/09/2020 **Fin Obra:** 28/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Localidad: SAN JOSE DE MOJARRAS

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Im
6	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON PIEDRA DE BANCO, USANDO EL MORTERO FABRICADO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE ACARREO DESDE EL BANCO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	939.150000	$479.40	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$4
	ACABADOS					
7	LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA INCLUYE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO RECOLECCION DE CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPERDICIO DE LA OBRA	M2	939.150000	$12.82	(* DOCE PESOS 82/100 M.N. *)	$

Acumulado anterior: $

Monto esta hoja: $4

Acumulado: $5

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTANTE

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $5
(* QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. *)

Estela T. Mtz

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

Concurso No. 2020/M014-FIII-022-PR **Inicio Obra:** 28/09/2020 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 62

Fecha de Presentación: 23/09/2020 **Fin Obra:** 28/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Localidad: SAN JOSE DE MOJARRAS

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	In
	CONSTRUCCION EMPEDRADO					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	939.250000	$14.66	(* CATORCE PESOS 66/100 M.N. *)	$
	TERRACERIAS					
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTSMEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS	M2	128.110000	$94.52	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)	$
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	46.955000	$282.22	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. *)	$
4	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	44.520000	$548.78	(* QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. *)	$
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	939.150000	$36.69	(* TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. *)	$
	EMPEDRADO					

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $
Acumulado: $

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTANTE

Estela F. Mtz

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L E C.V

DOM: **AV. XALISCO NO. 211 INT. A77**
MARCO ANTONIO
TEPIC

RFC: **CIN100610IH8**

Concurso No.: 2020/M014-FIII-022-PR **Inicio de la obra:** 28/09/2020

Fecha de Presentación: 23/09/2020 **Terminación de la obra:** 28/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ABOGADO EN CALLES YACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	CONSTRUCCION EMPEDRADO							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	939.250000	$13,769.41	33.333333% 313.083300 $4,589.80	66.666667% 626.166700 $9,179.61		100.000000% 939.250000 $13,769.41
	TERRACERIAS							
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTSMEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS	M2	128.110000	$12,108.96		100.000000% 128.110000 $12,108.96		100.000000% 128.110000 $12,108.96
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	46.955000	$13,251.64		100.000000% 46.955000 $13,251.64		100.000000% 46.955000 $13,251.64
4	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	44.520000	$24,431.69		100.000000% 44.520000 $24,431.69		100.000000% 44.520000 $24,431.69

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V	**ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS**	**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$4,589.80** **$4,589.80**	**$58,971.90** **$58,971.90**		**$63,561.70** **$63,561.70**

Estela I. Mtz

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

DOM: **AV. XALISCO NO. 211 INT. A77**
MARCO ANTONIO
TEPIC

RFC: **CIN100610IH8**

Concurso No.: 2020/M014-FIII-022-PR **Inicio de la obra:** 28/09/2020

Fecha de Presentación: 23/09/2020 **Terminación de la obra:** 26/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES GUAYTECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	939.150000	$34,457.41		100.000000% 939.150000 $34,457.41		100.000000% 939.150000 $34,457.41
	EMPEDRADO							
6	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON PIEDRA DE BANCO, USANDO EL MORTERO FABRICADO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE ACARREO DESDE EL BANCO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	939.150000	$450,228.51		32.142857% 301.869600 $144,716.31	67.857143% 637.280400 $305,512.20	100.000000% 939.150000 $450,228.51
	ACABADOS							
7	LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA INCLUYE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO RECOLECCION DE CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPERDICIO DE LA OBRA	M2	939.150000	$12,039.90			100.000000% 939.150000 $12,039.90	100.000000% 939.150000 $12,039.90

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V	**ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS**	**Monto esta hoja:**		**$179,173.72**	**$317,552.10**	**$496,725.82**
		Acumulado:	**$4,589.80**	**$238,145.62**	**$317,552.10**	**$560,287.52**

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-022-PR Fecha: 23/09/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Duración: 62 días naturales

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS

Inicio obra: 28/09/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
CONSTRUCCION EMPEDRADO					
PRELIMINARES					
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M2	16.666667% 156.541700 $2,467.10	83.333333% 782.708300 $12,335.48		100.000000% 939.250000 $14,802.58
HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
TERRACERIAS					
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A	M3		100.000000% 128.110000 $13,815.38		100.000000% 128.110000 $13,815.38
1RA. ESTACION (3 MTS.)					
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3		70.588235% 33.144700 $10,431.64	29.411765% 13.810300 $4,346.51	100.000000% 46.955000 $14,778.15
Monto esta hoja:		$2,467.10	$36,582.50	$4,346.51	$43,396.11
Acumulado:		$2,467.10	$36,582.50	$4,346.51	$43,396.11

REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-022-PR Fecha: 23/09/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Duración: 62 días naturales

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS

Inicio obra: 28/09/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		31.578947% 14.058900 $8,603.37	68.421053% 30.461100 $18,640.64	100.000000% 44.520000 $27,244.01
AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO	M2			100.000000% 939.150000 $39,049.86	100.000000% 939.150000 $39,049.86
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
EMPEDRADO					
COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON PIEDRA DE BANCO, USANDO EL MORTERO FABRICADO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE ACARREO DESDE EL BANCO MANO DE	M2		9.523810% 89.442900 $47,464.64	90.476190% 849.707100 $450,914.09	100.000000% 939.150000 $498,378.73
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
ACABADOS					
Monto esta hoja:			$56,068.01	$508,604.59	$564,672.60
Acumulado:		$2,467.10	$92,650.51	$512,951.10	$608,068.71

Estela I. Mtz

REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-022-PR Fecha: 23/09/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Duración: 62 dias naturales

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS

Inicio obra: 28/09/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
7	LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA INCLUYE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO RECOLECCION DE CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPERDICIO DE LA OBRA	M2			100.000000% 939.150000 $13,044.79	100.000000% 939.150000 $13,044.79
	Monto esta hoja:				$13,044.79	$13,044.79
	Acumulado:		$2,467.10	$92,650.51	$525,995.89	$621,113.50

REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$2,467.10	$92,650.51	$525,995.89
ACUMULADO:	$2,467.10	$95,117.61	$621,113.50
PORCENTAJE PERIODO:	0.40%	14.92%	84.69%
PORCENTAJE ACUMULADO:	0.40%	15.31%	100.00%

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Concurso No. 2020/M014-FIII-022-PR

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Fecha: 23/09/2020
Duración: 62 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON					
	PRELIMINARES					
	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	939.2500	$15.76	(* QUINCE PESOS 76/100 M.N. *)	$14,802.58
	TOTAL PRELIMINARES					$14,802.58
	TERRACERIAS					
	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)	M3	128.1100	$107.84	(* CIENTO SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	$13,815.38
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	46.9550	$314.73	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N. *)	$14,778.15
	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	44.5200	$611.95	(* SEISCIENTOS ONCE PESOS 95/100 M.N. *)	$27,244.01
	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M2	939.1500	$41.58	(* CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)	$39,049.86

Estela I. Mtz

REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $109,689.98
Acumulado: $109,689.98

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2020/M014-FIII-022-PR
Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Fecha: 23/09/2020
Duración: 62 dias naturales

Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	TOTAL TERRACERIAS					$94,887.40
	EMPEDRADO					
	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON PIEDRA DE BANCO, USANDO EL MORTERO FABRICADO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE ACARREO DESDE EL BANCO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	939.1500	$530.67	(* QUINIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N. *)	$498,378.73
	TOTAL EMPEDRADO					$498,378.73
	ACABADOS					
	LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA INCLUYE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO RECOLECCION DE CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPERDICIO DE LA OBRA	M2	939.1500	$13.89	(* TRECE PESOS 89/100 M.N. *)	$13,044.79
	TOTAL ACABADOS					$13,044.79
	TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON					$621,113.50

Estela I. Mtz

REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ

Acumulado anterior: $109,689.98
Monto esta hoja: $511,423.52
Acumulado: $621,113.50

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $621,113.50
(* SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TRECE PESOS 50/100 M.N. *)

CAYCOVA S.A DE C.V

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2020/M014-FIII-022-PR
Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON					
	PRELIMINARES					
101	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	939.2500	$15.58	(* QUINCE PESOS 58/100 M.N. *)	$14,633.52
	TOTAL PRELIMINARES					$14,633.52
	TERRACERIAS					
90	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)	M3	128.1100	$102.39	(* CIENTO DOS PESOS 39/100 M.N. *)	$13,117.18
95	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	46.9550	$304.08	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	$14,278.08
97	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	44.5200	$585.97	(* QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	$26,087.38
100	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR	M2	939.1500	$39.71	(* TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$37,293.65

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$105,409.81
Acumulado:	$105,409.81

Estela F. Mtz

CAYCOVA S.A DE C.V

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2020/M014-FIII-022-PR
Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	TOTAL TERRACERIAS					$90,776.29
	EMPEDRADO					
50	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON PIEDRA DE BANCO, USANDO EL MORTERO FABRICADO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE ACARREO DESDE EL BANCO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	939.1500	$511.55	(* QUINIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N. *)	$480,422.18
	TOTAL EMPEDRADO					$480,422.18
	ACABADOS					
15	LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA INCLUYE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO RECOLECCION DE CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPERDICIO DE LA OBRA	M2	939.1500	$13.72	(* TRECE PESOS 72/100 M.N. *)	$12,885.14
	TOTAL ACABADOS					$12,885.14
	TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON					$598,717.13

Acumulado anterior:	$105,409.81
Monto esta hoja:	$493,307.32
Acumulado:	$598,717.13

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $598,717.13
(* QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

Estela I. Mtz

CAYCOVA S.A DE C.V

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-022-PR **Fecha:** 23/09/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Duración: 62 dias naturales

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS **Inicio obra:** 28/09/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	CONSTRUCCION EMPEDRADO					
	PRELIMINARES					
101	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M2	33.333333% 313.083300 $4,877.84	66.666667% 626.166700 $9,755.68		100.000000% 939.250000 $14,633.52
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	TERRACERIAS					
90	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A	M3		100.000000% 128.110000 $13,117.18		100.000000% 128.110000 $13,117.18
	1RA. ESTACION (3 MTS.)					
95	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3		100.000000% 46.955000 $14,278.08		100.000000% 46.955000 $14,278.08
	Monto esta hoja:		$4,877.84	$37,150.94		$42,028.78
	Acumulado:		$4,877.84	$37,150.94		$42,028.78

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

Estela I. Mtz

CAYCOVA S.A DE C.V

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-022-PR **Fecha:** 23/09/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Duración: 62 días naturales

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS **Inicio obra:** 28/09/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
97	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		100.000000% 44.520000 $26,087.38		100.000000% 44.520000 $26,087.38
100	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		100.000000% 939.150000 $37,293.65		100.000000% 939.150000 $37,293.65
	EMPEDRADO					
50	COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON PIEDRA DE BANCO, USANDO EL MORTERO FABRICADO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE ACARREO DESDE EL BANCO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		22.727273% 213.443200 $109,186.86	77.272727% 725.706800 $371,235.32	100.000000% 939.150000 $480,422.18
	ACABADOS					
	Monto esta hoja:			$172,567.89	$371,235.32	$543,803.21
	Acumulado:		$4,877.84	$209,718.83	$371,235.32	$585,831.99

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

Estela F. Mtz

CAYCOVA S.A DE C.V

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Concurso No: 2020/M014-FIII-022-PR **Fecha:** 23/09/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Duración: 62 días naturales

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS **Inicio obra:** 28/09/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
15	LIMPIEZA GENERAL DE TODA LA OBRA INCLUYE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO RECOLECCION DE CUALQUIER MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPERDICIO DE LA OBRA	M2			100.000000% 939.150000 $12,885.14	100.000000% 939.150000 $12,885.14
	Monto esta hoja:				$12,885.14	$12,885.14
	Acumulado:		$4,877.84	$209,718.83	$384,120.46	$598,717.13

	Mes 1	Mes 2	Mes 3
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$4,877.84	$209,718.83	$384,120.46
ACUMULADO:	$4,877.84	$214,596.67	$598,717.13
PORCENTAJE PERIODO:	0.81%	35.03%	64.16%
PORCENTAJE ACUMULADO:	0.81%	35.84%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

Estela I. Mtz