H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No 2020/M014-FIII_023-PR		FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	EMP_CALLES						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	781.8750	(* QUINCE PESOS 28/100 M.N. *)	$15.28	$11,947.05	
	TOTAL PRELIMINARES					$11,947.05	
	TERRACERIA						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	781.8750	(* CIENTO SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	$107.97	$84,419.04	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	39.0900	(* SEISCIENTOS UN PESOS 15/100 M.N. *)	$601.15	$23,498.95	

ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

REPRESENTANTE
ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$119,865.04
Acumulado:	$119,865.04

E.G.O

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No 2020/M014-FIII_023-PR		FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	HERRAMIENTA.						
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	781.8750	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)	$44.48	$34,777.80	
	TOTAL TERRACERIA					$142,695.79	
	REVESTIMIENTO						
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	781.8750	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. *)	$456.85	$357,199.59	
	TOTAL REVESTIMIENTO					$357,199.59	

Acumulado anterior:	$119,865.04
Monto esta hoja:	$391,977.39
Acumulado:	$511,842.43

ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

REPRESENTANTE
ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No 2020/M014-FIII_023-PR		FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	GUARNICIONES						
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	10.0000	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. *)	$299.78	$2,997.80	
	TOTAL GUARNICIONES					$2,997.80	
	TOTAL EMP_CALLES					$514,840.23	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $514,840.23
(* QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 23/100 M.N. *)

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII_023-PR **Fecha:** 09/10/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 dias naturales

Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	EMP_CALLES					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M2	100.000000% 781.875000 $11,868.86			100.000000% 781.875000 $11,868.86
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	41.666667% 325.781300 $34,966.10	58.333333% 456.093700 $48,952.54		100.000000% 781.875000 $83,918.64
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		100.000000% 39.090000 $23,382.86		100.000000% 39.090000 $23,382.86
		Monto esta hoja:	**$46,834.96**	**$72,335.40**		**$119,170.36**
		Acumulado:	**$46,834.96**	**$72,335.40**		**$119,170.36**

Jose de Jesus Lopez S.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Erick Zavala

EGO

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII_023-PR **Fecha:** 09/10/2020
Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO	M2		100.000000% 781.875000 $34,597.97		100.000000% 781.875000 $34,597.97
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	REVESTIMIENTO					
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE	M2		39.285714% 307.165200 $139,609.65	60.714286% 474.709800 $215,760.36	100.000000% 781.875000 $355,370.01
	REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.					
	GUARNICIONES					
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO;	ML			100.000000% 10.000000 $2,982.00	100.000000% 10.000000 $2,982.00
		Monto esta hoja:		**$174,207.62**	**$218,742.36**	**$392,949.98**
		Acumulado:	**$46,834.96**	**$246,543.02**	**$218,742.36**	**$512,120.34**

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesus lopez S.

Erick Zavala

E.G.O

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII_023-PR **Fecha:** 09/10/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 dias naturales

Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.					
	Monto esta hoja:					
	Acumulado:		**$46,834.96**	**$246,543.02**	**$218,742.36**	**$512,120.34**

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesus Lopez S.

Erick Zavala

E.G.O

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII_023-PR **Fecha:** 09/10/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 días naturales

Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			**$46,834.96**	**$246,543.02**	**$218,742.36**	
ACUMULADO:			**$46,834.96**	**$293,377.98**	**$512,120.34**	
PORCENTAJE PERIODO:			**9.15%**	**48.14%**	**42.71%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:			**9.15%**	**57.29%**	**100.00%**	

Jose de Jesus Lopez S.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Erick Zacala

EGO

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII_023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

No.	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	EMP_CALLES						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	781.8750	(* QUINCE PESOS 18/100 M.N. *)	$15.18	$11,868.86	
	TOTAL PRELIMINARES					**$11,868.86**	
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION; INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	781.8750	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$107.33	$83,918.64	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	39.0900	(* QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	$598.18	$23,382.86	

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$119,170.36
Acumulado:	$119,170.36

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesús Lopez S.

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesús Lopez S.

Eride Zavala

E.G.D

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII_023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

No.	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	HERRAMIENTA.						
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	781.8750	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. *)	$44.25	$34,597.97	
	TOTAL TERRACERIAS					**$141,899.47**	
	REVESTIMIENTO						
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	781.8750	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$454.51	$355,370.01	
	TOTAL REVESTIMIENTO					**$355,370.01**	

Acumulado anterior:	**$119,170.36**
Monto esta hoja:	**$389,967.98**
Acumulado:	**$509,138.34**

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesus Lopez S.

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesus Lopez S.

E.G.O

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII_023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

No.	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	GUARNICIONES						
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	10.0000	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	$298.20	$2,982.00	
	TOTAL GUARNICIONES					**$2,982.00**	
	TOTAL EMP_CALLES					**$512,120.34**	

Acumulado anterior:	$509,138.34
Monto esta hoja:	$2,982.00
Acumulado:	$512,120.34

Jose de Jesus Lopez S'
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL Jose de Jesus Lopez S'

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$512,120.34**
(* QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 34/100 M.N. *)

E.G.D

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Santa María Del Oro
H. XLI Ayuntamiento

LICITACION No.	2020/M014-FIII_023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : DE
OBRA:	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	19 de octubre de 2020		
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020		DIA MES AÑO: 9 de octubre de 2020

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	EMP_CALLES						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	781.8750	(* CATORCE PESOS 54/100 M.N. *)	$14.54	$11,368.46	
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	781.8750	(* CIENTO DOS PESOS 94/100 M.N. *)	$102.94	$80,486.21	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	39.0900	(* QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. *)	$567.75	$22,193.35	

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

REPRESENTANTE
ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$114,048.02
Acumulado:	$114,048.02

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII_023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
6	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	781.8750	(* CUARENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. *)	$41.98	$32,823.11	
	REVESTIMIENTO						
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	781.8750	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)	$432.67	$338,293.86	
	GUARNICIONES						
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS.	ML	10.0000	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	$284.55	$2,845.50	

Acumulado anterior:	$114,048.02
Monto esta hoja:	$373,962.47
Acumulado:	$488,010.49

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

REPRESENTANTE
ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII_023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	19 de octubre de 2020	
LOCALIDAD:	CERRO BLANCO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	19 de diciembre de 2020	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
9 de octubre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.						

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

REPRESENTANTE
ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

Acumulado anterior:	$488,010.49
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$488,010.49

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$488,010.49**
(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS 49/100 M.N. *)

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

DOM: **AV. XALISCO NO. 211 INT. A77**
MARCO ANTONIO
TEPIC

RFC: **CIN100610IH8**

Concurso No.: 2020/M014-FIII_023-PR **Inicio de la obra:** 19/10/2020

Fecha de Presentación: 09/10/2020 **Terminación de la obra:** 19/12/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	EMP_CALLES							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	781.875000	$11,368.46	92.307692% 721.730800 $10,493.96	7.692308% 60.144200 $874.50		100.000000% 781.875000 $11,368.46
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	781.875000	$80,486.21	38.709677% 302.661300 $31,155.95	61.290323% 479.213700 $49,330.26		100.000000% 781.875000 $80,486.21
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	39.090000	$22,193.35		100.000000% 39.090000 $22,193.35		100.000000% 39.090000 $22,193.35
6	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	781.875000	$32,823.11		100.000000% 781.875000 $32,823.11		100.000000% 781.875000 $32,823.11
	REVESTIMIENTO							

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V	**ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS**	**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$41,649.91** **$41,649.91**	**$105,221.22** **$105,221.22**		**$146,871.13** **$146,871.13**

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V
DOM: AV. XALISCO NO. 211 INT. A77
MARCO ANTONIO
TEPIC
RFC: CIN100610IH8

Concurso No.: 2020/M014-FIII_023-PR — **Inicio de la obra:** 10/10/2020
Fecha de Presentación: 05/10/2020 — **Terminación de la obra:** 10/12/2020
Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE	M2	781.875000	$338,293.86		54.054054% 422.635100 $182,861.55	45.945946% 359.239900 $155,432.31	100.000000% 781.875000 $338,293.86
	LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.					[redacted]		
	GUARNICIONES							
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE	ML	10.000000	$2,845.50			100.000000% 10.000000 $2,845.50	100.000000% 10.000000 $2,845.50
	DOBLADOR DE LAS ARISTAS.						[redacted]	

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V	ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS	Monto esta hoja:	$182,861.55	$158,277.81	$341,139.36
		Acumulado: $41,649.91	$288,082.77	$158,277.81	$488,010.49

EGO

ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FTIT_023-PR **Fecha:** 09/10/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MONELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 días naturales
Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

	Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
		EMP_CALLES					
		PRELIMINARES					
1		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	100.000000% 781.875000 $11,947.05 Barra=58.06-1[redacted],0-0			100.000000% 781.875000 $11,947.05
		TERRACERIA					
2		RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	7.692308% 60.144200 $6,493.77 Barra=96.77-100,0-46.[redacted]	92.307692% 721.730800 $77,925.27		100.000000% 781.875000 $84,419.04
5		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	Barra=0-0,20-46.67,0-0[redacted]	100.000000% 39.090000 $23,498.95		100.000000% 39.090000 $23,498.95
			Monto esta hoja:	$18,440.82	$101,424.22		$119,865.04
			Acumulado:	$18,440.82	$101,424.22		$119,865.04

REPRESENTANTE LEGAL: ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII_023-PR **Fecha:** 09/10/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 días naturales

Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		100.000000% 781.875000 $34,777.80		100.000000% 781.875000 $34,777.80
			Barra=0-0,50-80,0-0			
	REVESTIMIENTO					
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2		41.379310% 323.534500 $147,806.73	58.620690% 458.340500 $209,392.86	100.000000% 781.875000 $357,199.59
			Barra=0-0,53.33-100,0-61.29			
	GUARNICIONES					
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO,	ML			100.000000% 10.000000 $2,997.80	100.000000% 10.000000 $2,997.80
			Barra=0-0,0-0,41.94-61.29			
	Monto esta hoja:			$182,584.53	$212,390.66	$394,975.19
	Acumulado:		$18,440.82	$284,008.75	$212,390.66	$514,840.23

REPRESENTANTE LEGAL: ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII_023-PR **Fecha:** 09/10/2020

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Duración: 62 días naturales

Lugar: CERRO BLANCO **Inicio obra:** 19/10/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 19/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.					
		Monto esta hoja:				
		Acumulado:	$18,440.82	$284,008.75	$212,390.66	$514,840.23

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$18,440.82	$284,008.75	$212,390.66
ACUMULADO:	$18,440.82	$302,449.57	$514,840.23
PORCENTAJE PERIODO:	3.58%	55.16%	41.25%
PORCENTAJE ACUMULADO:	3.58%	58.75%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO