KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

RFC. MOAK770823R16
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
TEL: 327 2440199.

1.- CATALOGO DE CONCEPTOS

E.I.Mtz Karina Mireya M.A.

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACIÓN No.	2020/M014-FIII-028-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : DE
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO	04 DE ENERO DEL 2021		
LOCALIDAD:	EL AHUALAMO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORICION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	04 DE MARZO DEL 2021		28 DE DICIEMBRE DE 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	553.5900	TRECE PESOS 45/100 M.N.	$13.45	$7,445.79	
B	**TERRACERIAS**						
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	55.3600	SETENTA Y UNO PESOS 23/100 M.N.	$71.23	$3,943.29	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	55.3600	NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	$94.33	$5,222.11	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	553.5900	SESENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	$63.21	$34,992.42	
C	**REVESTIMIENTO**						
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1 4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DE PIEDRA A 100%, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	553.5900	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.	$482.96	$267,381.83	
D	**GUARNICIONES**						
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	30.6002	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.	$199.36	$6,100.46	
	TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.				**MONTO PARCIAL**	**$325,065.90**	
	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA ANTES DE I.V.A.				**MONTO ACUMULADO**	**$325,065.90**	

E. I. Mtz

Karina Mireya Monarrez Avilez
NOMBRE DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Karina Mireya Monarrez Avilez
REPRESENTANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Karina Mireya M. A.
FIRMA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

RFC. MOAK770823R16
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
TEL: 327 2440199.

3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

E. I. Mtz

Karina Mireya M. A.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P.63830
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. TEL. 327 2440199

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DE ORO EN LA LOCALIDAD EL AHUALAMO
Lugar: SANTA MARIA DEL ORO.

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR
Fecha: 28-12-2020 PER.EJEC.=4 ENE-4MAR2021
Analista: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminación de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 1-I

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	Lun, 04-Ene-21	Jue, 04-Feb-21
		Termina	Mie, 03-Feb-21	Jue, 04-Mar-21
	EMPEDRADO AHOGADO EN EL AHUALAMO			
	PREELIMINARES			
3	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO	ML	100.0000 % 553.59000 7,445.79 2.2905 %	
	TERRACERIAS			
5	AVACION POR MEDIOS MECANICO EN MATERIAL TIPO B	M3	100.0000 % 55.36000 3,943.29 1.2131 %	
6	CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL S	M3	100.0000 % 55.36000 5,222.11 1.6065 %	
7	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL PO	M2	100.0000 % 553.59000 34,992.42 10.7647 %	
	Totales P gina:		51,603.61 15.8748 %	0.00 0.0000 %
	Totales Acumulados:		51,603.61 15.8748 %	0.00 0.0000 %

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.MTZ

Karina Mireya M. A.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P.63830
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. TEL. 327 2440199

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DE ORO EN LA LOCALIDAD EL AHUALAMO
Lugar: SANTA MARIA DEL ORO.

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR
Fecha: 28-12-2020 PER.EJEC.=4 ENE-4MAR2021
Analista: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminaci¢n de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 1-II

TOTALES	DESCRIPCION
	EMPEDRADO AHOGADO EN EL AHUALAMO
	PREELIMINARES
100.0000 %	
553.59000	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO
7,445.79	
2.2905 %	
	TERRACERIAS
100.0000 %	
55.36000	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICO EN MATERIAL TIPO B
3,943.29	
1.2131 %	
100.0000 %	
55.36000	CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE
5,222.11	
1.6065 %	
100.0000 %	
553.59000	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR CUAL
34,992.42	
10.7647 %	
51,603.61	
15.8748 %	
51,603.61	
15.8748 %	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.Mtz

Karina Mireya M.A.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P.63830
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. TEL. 327 2440199

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DE ORO EN LA LOCALIDAD EL AHUALAMO
Lugar: SANTA MARIA DEL ORO.

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR
Fecha: 28-12-2020 PER.EJEC.=4 ENE-4MAR2021
Analista: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminaci¢n de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 2-I

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	Lun, 04-Ene-21	Jue, 04-Feb-21
		Termina	Mie, 03-Feb-21	Jue, 04-Mar-21
	REVESTIMIENTO			
9	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4	M2	20.0000 %	80.0000 %
			110.71800	442.87200
			53,472.37	213,889.46
			16.4497 %	65.7988 %
	GUARNICIONES			
11	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/ ML			100.0000 %
				30.60020
				6,100.46
				1.8767 %
	Totales:		105,075.98	219,989.92
			32.3245 %	67.6755 %
	Acumulado:		105,075.98	325,065.90
			32.3245 %	100.0000 %

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.Mz

Karina Mireya M.A.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P.63830
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. TEL. 327 2440199

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DE ORO EN LA LOCALIDAD EL AHUALAMO
Lugar: SANTA MARIA DEL ORO.

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR
Fecha: 28-12-2020 PER.EJEC.=4 ENE-4MAR2021
Analista: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminación de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 2-II

TOTALES	DESCRIPCION
100.0000 % 553.59000 267,361.83 82.2485 %	REVESTIMIENTO EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4
100.0000 % 30.60020 6,100.46 1.8767 %	GUARNICIONES CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2
325,065.90 100.0000 %	
325,065.90 100.0000 %	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.Mtz

Karina Mireya M.A.

ESTELA IBARRA MARTINEZ

DOCUMENTO 3 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
TEL. 181-21-84

ESTELA IBARRA MARTINEZ

RFC: IAME750511SI0

LICITACIÓN NO. 2020/M14-FIII-028-PR APERTURA: 28-DICIEMBRE-2020

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO

EJECUCIÓN DEL 04-ENERO-2021 HASTA EL 04-MARZO-2021

3.- Programa de Obra

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 Ene	Feb	Mar
		CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO					
		CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO					
		PRELIMINARES					
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	$	12,887.58	$ 5,906.81	$ 5,906.81	$ 1,073.96
		TERRACERIAS					
50	2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	$	4,794.73	$ 2,197.59	$ 2,197.58	$ 399.56
60	3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	$	4,276.56	$ 1,960.09	$ 1,960.09	$ 356.38
70	4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	$	19,104.39	$ 8,756.18	$ 8,756.18	$ 1,592.03
		REVESTIMIENTO					
90	5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA	$	266,487.15	$ 122,139.95	$ 122,139.94	$ 22,207.26

ATENTAMENTE

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

ESTELA IBARRA MARTINEZ

RFC: IAME750511SI0

LICITACIÓN NO. 2020/M14-FIII-028-PR APERTURA: 28-DICIEMBRE-2020

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO
AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO

EJECUCIÓN DEL 04-ENERO-2021 HASTA EL 04-MARZO-2021

3.- Programa de Obra

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 Ene	Feb	Mar
		PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DE PIEDRA AL 100%, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.					
		GUARNICIONES					
110	6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	$	11,412.88	$ 5,230.91	$ 5,230.90	$ 951.07
TOTAL:			**$**	**318,963.29**	**$ 146,191.53**	**$ 146,191.50**	**$ 26,580.26**

ATENTAMENTE

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ESTELA IBARRA MARTINEZ

DOCUMENTO 01 CATALOGO DE CONCEPTOS

E.I.MTZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-028-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO	04 DE ENERO DEL 2021		
LOCALIDAD:	EL AHUALAMO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	04 DE MARZO DEL 2021		28 DE DICIEMBRE DEL 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	553.59	VEINTITRES PESOS 28/100 M.N.	$23.28	$12,887.58	
B	TERRACERIAS						
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	55.36	OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$86.61	$4,794.73	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	55.36	SETENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.	$77.25	$4,276.56	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	553.59	TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.	$34.51	$19,104.39	
C	REVESTIMIENTO						
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DE PIEDRA AL 100%, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	553.59	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 38/100 M.N.	$481.38	$266,487.15	
D	GUARNICIONES						
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	30.60	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.	$372.97	$11,412.88	
	TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA ANTES DE I.V.A.				MONTO PARCIAL	$318,963.29	
					MONTO ACUMULADO	$318,963.29	

ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Estela IMtz

FIRMA

DOC.1

CATALOGO DE CONCEPTOS

Neptuno 30
Ampliación Nuevo Progreso
C.P. 45629
Xalisco, Nayarit.

Teléfono: 311 169 35 65
Celular: 311 145 43 62
Email:carmendeharo@live.com

E.I.Hz

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-028-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : DE
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL AHUALAMO	04 DE ENERO DEL 2021		
LOCALIDAD:	EL AHUALAMO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	04 DE MARZO DEL 2021		28 DE DICIEMBRE DEL 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	553.5900	TRECE PESOS 12/100 M.N.	$13.12	$7,263.10	
B	**TERRACERIAS**						
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	55.3600	NOVENTA PESOS 09/100 M.N.	$90.09	$4,987.38	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	55.3600	OCHENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.	$85.53	$4,734.94	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	553.5900	CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	$42.14	$23,326.26	
C	**REVESTIMIENTO**						
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DE PIEDRA AL 100%, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	553.5900	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.	$474.61	$262,739.35	
D	**GUARNICIONES**						
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	30.6002	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.	$266.76	$8,162.91	
	TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 96/100 M.N. IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA ANTES DE I.V.A.				**MONTO PARCIAL**	**$311,215.96**	
					MONTO ACUMULADO	**$311,215.96**	

NOMBRE DE LA EMPRESA

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

E. I. Mtz

REPRESENTANTE

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

FIRMA

DOC. 3

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Neptuno 30
Ampliación Nuevo Progreso
C.P. 45629
Xalisco, Nayarit.

Teléfono: 311 169 35 65
Celular: 311 145 43 62
Email:carmendeharo@live.com

E. I. Mtz

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

NEPTUNO NO. 30 AMPLIACION NUEVO PROGRESO

XALISCO NAYARIT. CP 45629

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT.

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

Lugar: DEL ORO, LOCALIDAD EL AHUALAMO

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR

Responsable MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminaci¢n de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 1-I

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3
		Inicia:	04- ENERO -21	01- FEBRERO-21	01- MARZO -21
		Termina	31- ENERO -21	28- FEBRERO-21	04- MARZO -21
	EMPEDRADO AHOGADO EN EL AHUALAMO				
	PREELIMINARES				
3	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO	ML	100.0000 %		
			553.59000		
			7,263.10		
			2.3338 %		
			**********		
	TERRACERIAS				
5	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICO EN MATERIAL TIPO B	M3	100.0000 %		
			55.36000		
			4,987.38		
			1.6025 %		
			**********		
6	CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL S	M3	100.0000 %		
			55.36000		
			4,734.94		
			1.5214 %		
			**********		
	Totales P gina:		16,985.42	0.00	0.00
			5.4577 %	0.0000 %	0.0000 %
	Totales Acumulados:		16,985.42	0.00	0.00
			5.4577 %	0.0000 %	0.0000 %

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

E.I.MR

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

NEPTUNO NO. 30 AMPLIACION NUEVO PROGRESO

XALISCO NAYARIT. CP 45629

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT.

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

Lugar: DEL ORO, LOCALIDAD EL AHUALAMO

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR

Responsable MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminaci¢n de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 1-II

TOTALES	DESCRIPCION
	EMPEDRADO AHOGADO EN EL AHUALAMO
	PREELIMINARES
100.0000 %	
553.59000	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO
7,263.10	
2.3338 %	
	TERRACERIAS
100.0000 %	
55.36000	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICO EN MATERIAL TIPO B.
4,987.38	
1.6025 %	
100.0000 %	
55.36000	CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE
4,734.94	
1.5214 %	
16,985.42	
5.4577 %	
16,985.42	
5.4577 %	

E.I.MR

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

NEPTUNO NO. 30 AMPLIACION NUEVO PROGRESO

XALISCO NAYARIT. CP 45629

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT.

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

Lugar: DEL ORO, LOCALIDAD EL AHUALAMO

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR

Responsable MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminaci¢n de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 2-I

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3
		Inicia:	04- ENERO -21	01- FEBRERO-21	01- MARZO -21
		Termina	31- ENERO -21	28- FEBRERO-21	04- MARZO -21
7	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL PO	M2	100.0000 %		
			553.59000		
			23,328.28		
			7.4958 %		
			**********		
	REVESTIMIENTO				
9	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4	M2	25.0000 %	70.0000 %	5.0000 %
			138.39750	387.51300	27.67950
			65,684.84	183,917.54	13,136.97
			21.1059 %	59.0964 %	4.2212 %
			**********	**********	**********
	GUARNICIONES				
11	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC*150 KG/ ML				100.0000 %
					30.60020
					8,162.91
					2.6224 %
					**********
Totales:			105,998.54	183,917.54	21,299.88
			34.0594 %	59.0964 %	6.8441 %
Acumulado:			105,998.54	289,916.08	311,215.96
			34.0594 %	93.1558 %	100.0000 %

E.I.M2

Topete

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

NEPTUNO NO. 80 AMPLIACION NUEVO PROGRESO

XALISCO NAYARIT. CP 45629

Obra: EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA
SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT.

Fecha: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

Lugar: DEL ORO, LOCALIDAD EL AHUALAMO

Concurso: 2020/M014-FIII-028-PR

Responsable MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Inicio de Obra el 04-Ene-21. Terminación de Obra el 04-Mar-21

Hoja: 2-II

TOTALES	DESCRIPCION
100.0000 % 553.59000 23,328.28 7.4958 %	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR CUAL
	REVESTIMIENTO
100.0000 % 553.59000 262,739.35 84.4235 %	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4
	GUARNICIONES
100.0000 % 30.60020 8,162.91 2.6229 %	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2
311,215.96 100.0000 %	
311,215.96 100.0000 %	

E.I.M.T.

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE