CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2022/M014-FIII-004-PR** DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): EL OCOTILLO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 10 DÍAS FECHA INICIO: 21/12/2022 FECHA APERTURA: 16-dic-22 FECHA TERMINACIÓN: 30/12/2022	*FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.* C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	LINEA DE CONDUCCION(TUBERIA PVC RD26 4")					
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	108.50	$17.38	DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.	$1,848.84
2	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN TIPO B EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOS Y MANO DE OBRA.	M3	20.00	$310.43	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N.	$6,208.60
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO 4" INCLUYE: COPLE PARA CONECCION DE TUBERIA, PEGAMENTO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	106.50	$2,189.61	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	$233,193.47
4	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DE VSU P.V.S.M. CON APISONADOR MANUAL(BAILARINA)	M3	20.00	$506.76	QUINIENTOS SEIS PESOS 76/100 M.N.	$10,135.20
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK TIPO COLUMPIO DE 4", INCLUYE: VALVULA, REDUCCIONES, JUNTA JIBAULT, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$5,676.52	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	$5,676.52
6	CONSTRUCCION DE ATRAQUE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 3RA. CON UNA CORONA DE 50X50 CMS. Y BASE DE 80X 80 CMS, ALTURA DE 60 CMS. INCLUYE: ACARREO DE MAERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$2,059.59	DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.	$4,119.18
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN - EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2". INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE FO.GO. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA DE PVC CON TORNILLOS, VÁLVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2", REDUCCIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	$1,648.99	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	$3,297.98
					SUBTOTAL	$264,479.79
					ACUMULADO	$264,479.79

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	LICITACION No. 2022/M014-FIII-004-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO UBICACIÓN (Localidad y Municipio): EL OCOTILLO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 10 DÍAS FECHA INICIO: 21/12/2022 FECHA APERTURA: 16-dic-22 FECHA TERMINACION: 30/12/2022	*FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.* C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
8	REGISTRO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 40X60 X60 CMS, CON APLANADO INTERIOR A BASE DE MORTERO CENETOM ARENA PROPORCION 1:4, PARA VALVULA EXPULSORA O AIRE DE 2", INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE DE ACERO 2 1/2" Y 2" RESPECTIVAMENTE, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$2,679.33	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.	$5,358.66
B	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE					
9	DEMOLICION DE ENJARRE EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.00	$63.36	SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.	$3,168.00
10	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 1.5 CM, DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES ACABO PULIDO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	50.00	$678.39	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.	$33,919.50
11	ELABORACIÓN DE CHAFLAN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE SECCIÓN DE 15X15 CMS. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25.00	$94.15	NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	$2,353.75
12	IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORES A BASE DE UN COMPUESTO CEMENTOSO FESTER CR-65 A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	50.00	$431.29	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 29/100 M.N.	$21,584.50

SUBTOTAL	$66,364.41
ACUMULADO	$330,844.20

FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.

Procedimiento de: ADJUDICACIÓN DIRECTA **Fecha de publicación:** 12/12/2022 **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT **No. de licitación:** 2022/M014-FIII-004-PR

Descripción: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO en la localidad de: EL OCOTILLO del municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit.

Fecha de presentación de la propuesta: 16/11/2022

Programa de ejecución general de los trabajos en cantidades y pesos

Clave	Descripción	Unidad	dic/2022	Totales
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO			
	LINEA DE CONDUCCION(TUBERIA PVC RD26 4")			
*CON-00001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m2	[redacted] 106.5000 $1,846.84 100.000 %	106.5000 $1,846.84 100.000 %
*CON-00002	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN TIPO B EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOS Y MANO DE OBRA.	m3	[redacted] 20.0000 $6,208.60 100.000 %	20.0000 $6,208.60 100.000 %
*CON-00003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO 4" INCLUYE: COPLE PARA CONECCION DE TUBERIA, PEGAMENTO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ml	[redacted] 106.5000 $233,193.47 100.000 %	106.5000 $233,193.47 100.000 %
*CON-00004	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DE VSU P.V.S.M. CON APISONADOR MANUAL(BAILARINA)	m3	[redacted] 20.0000 $10,135.20 100.000 %	20.0000 $10,135.20 100.000 %
*CON-00005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK TIPO COLUMPIO DE 4", INCLUYE: VALVULA, REDUCCIONES, JUNTA JIBAULT, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	[redacted] 1.0000 $5,676.52 100.000 %	1.0000 $5,676.52 100.000 %
*CON-00006	CONSTRUCCION DE ATRAQUE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 3RA. CON UNA CORONA DE 50X50 CMS. Y BASE DE 80X 80 CMS, ALTURA DE 80 CMS. INCLUYE: ACARREO DE MAERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	[redacted] 2.0000 $4,119.18 100.000 %	2.0000 $4,119.18 100.000 %
*CON-00007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN - EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2", INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE FO.GO. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA DE PVC CON TORNILLOS, VÁLVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2", REDUCCIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	pza	[redacted] 2.0000 $3,297.98 100.000 %	2.0000 $3,297.98 100.000 %
	Parcial Mensual		$264,479.79	$284,479.79
	Acumulado Mensual		$264,479.79	
	Importe Hasta esta Hoja		$264,479.79	$264,479.79
	Acumulado Mensual		$264,479.79	

C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.

Procedimiento de: ADJUDICACIÓN DIRECTA **Fecha de publicación:** 12/12/2022 **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT **No. de licitación:** 2022/M014-FIII-004-PR

Descripción: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO en la localidad de: EL OCOTILLO del municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit.

Fecha de presentación de la propuesta: 16/11/2022

Programa de ejecución general de los trabajos en cantidades y pesos

Clave	Descripción	Unidad	dic/2022	Totales
*CON-00008	REGISTRO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 40X60 X60 CMS, CON APLANADO INTERIOR A BASE DE MORTERO CENETOM ARENA PROPORCION 1:4, PARA VALVULA EXPULSORA D AIRE DE 2", INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE DE ACERO 2 1/2" Y 2" RESPECTIVAMENTE, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	[redacted] 2.0000 $5,358.86 100.000 %	 2.0000 $5,358.86 100.000 %
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE			
*CON-00009	DEMOLICICN DE ENJARRE EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	[redacted] 50.0000 $3,168.00 100.000 %	 50.0000 $3,168.00 100.000 %
*CON-00010	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 1.5 CM, DE ESPESOR EN MUROS INTERIORES ACABO PULIDO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	[redacted] 50.0000 $33,919.50 100.000 %	 50.0000 $33,919.50 100.000 %
*CON-00011	ELABORACIÓN DE CHAFLAN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE SECCIÓN DE 15X15 CMS. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	[redacted] 25.0000 $2,353.75 100.000 %	 25.0000 $2,353.75 100.000 %
*CON-00012	IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORES A BASE DE UN COMPUESTO CEMENTOSO FESTER CR-65 A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	[redacted] 50.0000 $21,564.50 100.000 %	 50.0000 $21,564.50 100.000 %
	Parcial Mensual		$66,364.41	$66,364.41
	Acumulado Mensual		$66,364.41	
	Importe Hasta esta Hoja		$330,844.20	$330,844.20
	Acumulado Mensual		$330,844.20	

C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL