CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-008-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
EL TORREON, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 26/09/2022
FECHA APERTURA: 21-sep-22	FECHA TERMINACION: 09/11/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	216.00	$11.55	(ONCE PESOS 55/100 M.N.)	$2,494.80
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	11.52	$38.74	(TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.)	$446.28
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	13.82	$206.55	(DOSCIENTOS SEIS PESOS 55/100 M.N.)	$2,854.52
B	CIMENTACIÓN					
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	11.52	$220.57	(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 57/100 M.N.)	$2,540.97
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	266.45	$60.52	(SESENTA PESOS 52/100 M.N.)	$16,125.55
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	32.00	$506.06	(QUINIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.)	$16,193.92
7	CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	19.20	$441.53	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)	$8,477.38
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FC=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	2.80	$3,806.81	(TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 81/100 M.N.)	$10,659.07

SUBTOTAL	$59,792.49
ACUMULADO	$59,792.49

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa Maria Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-008-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
EL TORREON, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 26/09/2022
FECHA APERTURA: 21-sep-22	FECHA TERMINACION: 09/11/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	10.44	$127.56	(CIENTO VEINTISIETE PESOS 56/100 M.N.)	$1,331.73
10	LOSA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	10.24	$537.33	(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)	$5,502.26
C	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA					
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 40X40CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$3,717.66	(TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N.)	$29,741.28
12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 EN COLUMNAS Y LACAS BASE ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, ALTOS SOLIDOS. SOLDADIRA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,265.60	$138.39	(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)	$313,536.38
13	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	964.80	$107.57	(CIENTO SIETE PESOS 57/100 M.N.)	$103,783.54

SUBTOTAL	$453,895.19
ACUMULADO	$513,687.68

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-008-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
EL TORREON, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 26/09/2022
FECHA APERTURA: 21-sep-22	FECHA TERMINACION: 09/11/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE 3"X3/16" PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	24.72	$97.83	(NOVENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)	$2,418.36
15	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	67.84	$78.51	(SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.)	$5,326.12
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA, CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	235.26	$598.30	(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)	$140,756.06
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	36.00	$975.30	(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.)	$35,110.80

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. IMPORTE SIN IVA)

SUBTOTAL	$183,611.34
ACUMULADO	$697,299.02

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	26/Sep/2022	27/Sep/2022	216.00	216.00		
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	26/Sep/2022	27/Sep/2022	11.52	11.51		
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	26/Sep/2022	29/Sep/2022	13.82	13.82		
	CIMENTACIÓN							
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29/Sep/2022	30/Sep/2022	11.52	11.51		
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	30/Sep/2022	03/Oct/2022	266.45	106.57	159.86	
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	30/Sep/2022	03/Oct/2022	32.00	12.80	19.20	
7	"CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO."	M2	30/Sep/2022	03/Oct/2022	19.20	7.67	11.51	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	30/Sep/2022	03/Oct/2022	2.80	1.11	1.67	
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	03/Oct/2022	04/Oct/2022	10.44		10.43	
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	04/Oct/2022	05/Oct/2022	10.24		10.24	
	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA							
11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 40X40CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	30/Sep/2022	03/Oct/2022	8.00	3.20	4.80	
12	"SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 EN COLUMNAS Y LACAS BASE ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADIRA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO."	KG	03/Oct/2022	01/Nov/2022	2265.60		2,171.19	94.39
13	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	25/Oct/2022	02/Nov/2022	964.80		707.51	257.27

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE 3"X3/16" PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	25/Oct/2022	02/Nov/2022	24.72		18.12	6.59
15	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	25/Oct/2022	02/Nov/2022	67.84		49.75	18.09
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	02/Nov/2022	09/Nov/2022	235.26			235.25
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	03/Nov/2022	09/Nov/2022	36.00			36.00

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	26/Sep/2022	27/Sep/2022	$ 2,494.80	$ 2,494.80		
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	26/Sep/2022	27/Sep/2022	$ 446.28	$ 446.28		
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	26/Sep/2022	29/Sep/2022	$ 2,854.52	$ 2,854.52		
	CIMENTACIÓN							
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29/Sep/2022	30/Sep/2022	$ 2,540.97	$ 2,540.97		
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	30/Sep/2022	03/Oct/2022	$ 16,125.55	$ 6,450.22	$ 9,675.33	
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	30/Sep/2022	03/Oct/2022	$ 16,193.92	$ 6,477.57	$ 9,716.35	
7	"CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO."	M2	30/Sep/2022	03/Oct/2022	$ 8,477.38	$ 3,390.96	$ 5,086.42	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	30/Sep/2022	03/Oct/2022	$ 10,659.07	$ 4,263.63	$ 6,395.44	
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	03/Oct/2022	04/Oct/2022	$ 1,331.73		$ 1,331.73	
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	04/Oct/2022	05/Oct/2022	$ 5,502.26		$ 5,502.26	
	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA							
11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 40X40CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	30/Sep/2022	03/Oct/2022	$ 29,741.28	$ 11,896.51	$ 17,844.77	
12	"SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 EN COLUMNAS Y LACAS BASE ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE QBRA,LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADIRA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO."	KG	03/Oct/2022	01/Nov/2022	$313,536.38		$ 300,472.36	$ 13,064.02
13	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	25/Oct/2022	02/Nov/2022	$103,783.54		$ 76,107.93	$ 27,675.61

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON.

FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Sep 22 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE 3"X3/16" PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	25/Oct/2022	02/Nov/2022	$ 2,418.36		$ 1,773.46	$ 644.90
15	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	25/Oct/2022	02/Nov/2022	$ 5,326.12		$ 3,905.82	$ 1,420.30
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	02/Nov/2022	09/Nov/2022	$ 140,756.06			$ 140,756.06
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	03/Nov/2022	09/Nov/2022	$ 35,110.80			$ 35,110.80
	TOTAL PARCIAL:				**$697,299.02**	**$ 40,815.46**	**$ 437,811.87**	**$ 218,671.69**
	TOTAL ACUMULADO:					**$ 40,815.46**	**$ 478,627.33**	**$ 697,299.02**
	% PARCIAL:					**5.85%**	**62.79%**	**31.36%**
	% ACUMULADO:					**5.85%**	**68.64%**	**100.00%**

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL