CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-009-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM

UBICACION (Localidad y Municipio)		PLAZO DE EJECUCION
BUCKINGHAM, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT		FECHA INICIO: 11/07/2022
FECHA APERTURA: 08-jul-22		FECHA TERMINACION: 11/08/2022

LICITANTE

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Ing. Faustino González Ramos
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	653.600	$15.62	(* QUINCE PESOS 62/100 M.N. *)	$10,209.23
B	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	653.60	$25.12	(* VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N. *)	$16,418.43
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	65.3600	$137.15	(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)	$8,964.12
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	78.430	$110.52	(* CIENTO DIEZ PESOS 52/100 M.N. *)	$8,668.08
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	653.600	$142.11	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)	$92,883.10
C	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	653.600	$567.66	(* QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)	$371,035.65

SUBTOTAL	$508,178.61
ACUMULADO	$508,178.61

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-009-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	BUCKINGHAM, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PLAZO DE EJECUCION	
FECHA INICIO	11/07/2022
FECHA APERTURA	06-jul-22
FECHA TERMINACION	11/08/2022

LICITANTE

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Ing. Faustino González Ramos
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
D	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	10.00	$397.300	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	$3,973.00
E	LIMPIEZA					
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	653.60	$15.14	(* QUINCE PESOS 14/100 M.N. *)	$9,895.50

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$13,868.50
ACUMULADO	$522,047.11

CONSTRUCTORA IN[illegible]S S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-009-PR **Fecha:** 21/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM.

Lugar: BUCKINGHAM

Ciudad: SANTA MARÍA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales

Inicio obra: 31/10/2022

Fin obra: 29/11/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

				OCTUBRE	NOVIEMBRE			
Código	Descripción	Unidad	Total	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
	CONSTRUCCION EMPEDRADO							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	100.000000%	100.000000%				
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	100.000000%	50.000000%	50.000000%			
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	100.000000%		66.666667%	33.333333%		
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	100.000000%			85.714286%	14.285714%	
		Monto esta hoja:	$44,259.86	$18,418.45	$14,185.29	$10,417.82	$1,238.30	
		Acumulado:	$44,259.86	$18,418.45	$14,185.29	$10,417.82	$1,238.30	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. PAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA IN[illegible]S S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-009-PR **Fecha:** 21/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM.

Lugar: BUCKINGHAM

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales

Inicio obra: 31/10/2022

Fin obra: 29/11/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

				OCTUBRE	NOVIEMBRE			
Código	Descripción	Unidad	Total	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y	M2	100.000000%			20.000000%	80.000000%	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE EL						[redacted]	
	RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION							
	REVESTIMIENTO							
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE	M2	100.000000%		17.647059%	35.294118%	35.294118%	11.764705%
	ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA				[redacted]			
	EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.							
	GUARNICIONES							
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE	ML	100.000000%				33.333333%	66.666667%
	SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS DE						[redacted]	
	Monto esta hoja:		**$467,891.75**		**$65,476.88**	**$149,530.38**	**$206,584.57**	**$46,299.92**
	Acumulado:		**$512,151.61**	**$18,418.45**	**$79,662.17**	**$159,948.20**	**$207,822.87**	**$46,299.92**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-009-PR **Fecha:** 21/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM.

Lugar: BUCKINGHAM

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales

Inicio obra: 31/10/2022

Fin obra: 29/11/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

				OCTUBRE	NOVIEMBRE			
Código	Descripción	Unidad	Total	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
	CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO							
	PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS..							
	LIMPIEZA							
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A	M2	100.000000%					100.000000%
	CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA.							
	HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
	Monto esta hoja:		$9,895.50					$9,895.50
	Acumulado:		$522,047.11	$18,418.45	$79,662.17	$159,948.20	$207,822.87	$56,195.42

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-009-PR **Fecha:** 21/10/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM.

Lugar: BUCKINGHAM

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 dias naturales

Inicio obra: 31/10/2022

Fin obra: 29/11/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

				OCTUBRE	NOVIEMBRE			
Código	Descripción	Unidad	Total	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				$18,418.45	$79,662.17	$159,948.20	$207,822.87	$56,195.42
ACUMULADO:				$18,418.45	$98,080.62	$258,028.82	$465,851.69	$522,047.11
PORCENTAJE PERIODO:				3.53%	15.26%	30.64%	39.81%	10.76%
PORCENTAJE ACUMULADO:				3.53%	18.79%	49.43%	89.24%	100.00%