CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION NO. 2022/M014-FIII-008-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO UBICACION (Localidad y Municipio): COFRADIA DE ACUITAPILCO, SANTA MARIA DEL ORO PLAZO DE EJECUCION: 30 días FECHA INICIO: 19/12/2022 FECHA APERTURA: 13-dic-22 FECHA TERMINACION: 17/01/2023	ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS REPRESENTANTE LEGAL Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	823.50	$15.63	(* QUINCE PESOS 63/100 M.N. *)	$12,871.31
	TERRACERIA					
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	82.35	$137.24	(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	$11,301.71
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	98.82	$110.59	(* CIENTO DIEZ PESOS 59/100 M.N. *)	$10,928.50
4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	823.50	$142.20	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	$117,101.70
					SUBTOTAL	$152,203.22
					ACUMULADO	$152,203.22

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit	LICITACION NO.: 2022/M014-FIII-006-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO	ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS REPRESENTANTE LEGAL Nombre y Firma del Representante Legal
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	UBICACIÓN (Localidad y Municipio): COFRADIA DE ACUITAPILCO, SANTA MARIA DEL ORO PLAZO DE EJECUCION: 30 días FECHA INICIO: 19/12/2022 FECHA APERTURA: 13-dic-22 FECHA TERMINACION: 17/01/2023	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
	REVESTIMIENTO					
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	823.50	$565.17	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	$465,417.50
	CUATROCIENTOS					
6	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	23.00	$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M N *)	$9,830.20
	LIMPIEZA					
7	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	023.50	$13.24	(* TRECE PESOS 24/100 M.N. *)	$10,903.14

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

SUBTOTAL	$486,150.84
ACUMULADO	$638,354.06

(* SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-011-PR **Fecha:** 13/12/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO

Duración: 30 días naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO **Inicio obra:** 19/12/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 17/01/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
	CONSTRUCCION EMPEDRADO							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	2.016328%					2.016328%
	TERRACERIAS							
3A	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	1.180296%	0.590149%				1.770445%
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	1.711981%					1.711981%
5A	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2		18.344318%				18.344318%
	REVESTIMIENTO							
01EMP_RECUPE	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL	M2		17.155057%	25.732585%	25.732585%	4.288764%	72.908990%
	Monto esta hoja:		$31,334.28	$230,378.94	$164,265.00	$164,265.00	$27,377.50	$617,620.72
	Acumulado:		$31,334.28	$230,378.94	$164,265.00	$164,265.00	$27,377.50	$617,620.72
	% esta hoja:		4.91%	36.09%	25.73%	25.73%	4.29%	96.75%
	%Acumulado:		4.91%	36.09%	25.73%	25.73%	4.29%	96.75%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-011-PR **Fecha:** 13/12/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO

Duración: 30 días naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO **Inicio obra:** 19/12/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 17/01/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
	MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE							
	DISTANCIA.							
	GUARNICIONES							
01GUARN	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR.	ML					1.539929% [redacted]	1.539929%
	EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,							
	ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS..							
	LIMPIEZA							
9	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y	M2					1.708008% [redacted]	1.708008%
	ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
Monto esta hoja:					$20,733.34	$20,733.34
Acumulado:	$31,334.28	$230,379.94	$164,265.00	$164,265.00	$48,110.84	$638,354.06
% esta hoja:					3.25%	3.25%
%Acumulado:	4.91%	36.09%	25.73%	25.73%	7.54%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-011-PR **Fecha:** 13/12/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO

Duración: 30 dias naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO **Inicio obra:** 19/12/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 17/01/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$31,334.28	$230,378.94	$164,265.00	$164,265.00	$48,110.84	
ACUMULADO:			$31,334.28	$261,713.22	$425,978.22	$590,243.22	$638,354.06	
PORCENTAJE PERIODO:			4.91%	36.09%	25.73%	25.73%	7.54%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			4.91%	41.00%	66.73%	92.46%	100.00%	