CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro 2021-2024

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACIÓN No.	2022/M014-FIII-014-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PLAZO DE EJECUCION	30 dias naturales
FECHA INICIO	24/10/2022
FECHA APERTURA	18-oct-22
FECHA TERMINACION	22/11/2022

LICITANTE

ING. SALVADOR ALTAMIRANO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ALTA DIVISIÓN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	546.290	$17.13	DIECISIETE PESOS 13/100 M.N.	$9,357.95
B	TERRACERIAS					
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	54.6300	$66.42	SESENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.	$3,628.52
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	65.570	$49.64	CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	$3,254.89
4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	546.290	$20.80	VEINTE PESOS 80/100 M.N.	$11,362.83
C	REVESTIMIENTO					
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	546.290	$689.93	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.	$376,901.86
D	GUARNICIONES					
6	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	23.15	$637.370	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.	$14,755.12

SUBTOTAL	$419,261.17
ACUMULADO	$419,261.17

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro 2021-2024

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-014-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO
UBICACION (Localidad y Municipio)	CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
PLAZO DE EJECUCION	30 dias naturales
FECHA INICIO	24/10/2022
FECHA APERTURA	18-oct-22
FECHA TERMINACION	22/11/2022

LICITANTE

ING. SALVADOR ALTAMIRANO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ALTA DIVISIÓN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
E	LIMPIEZA					
7	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	546.29	$15.32	QUINCE PESOS 32/100 M.N.	$8,369.16

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N.

SUBTOTAL	$8,369.16
ACUMULADO	$427,630.33

GRUPO ALTA DIVISIÓN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Anexo

A-2

Procedimiento de: ADJUDICACIÓN DIRECTA **Fecha de publicación:** 10/10/2022 **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT **No. de licitación:** 2022/M014-FIII-014-PR

Descripción: CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Fecha de presentación de la propuesta: 18/10/2022

Programa de ejecución general de los trabajos en cantidades y pesos

Clave	Descripción	Unidad	oct/2022	nov/2022	Totales
	CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO				
A	**PRELIMINARES**				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	m2	546.2900 $9,357.95 100.000 %		546.2900 $9,357.95 100.000 %
B	**TERRACERIAS**				
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	m3		54.6300 $3,828.52 100.000 %	54.6300 $3,828.52 100.000 %
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	m3		65.5700 $3,254.80 100.000 %	65.5700 $3,254.89 100.000 %
4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	m2		546.2900 $11,362.83 100.000 %	546.2900 $11,362.83 100.000 %
C	**REVESTIMIENTO**				
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	m2		546.2900 $376,901.86 100.000 %	546.2900 $376,001.86 100.000 %
D	**GUARNICIONES**				
	Parcial Mensual		$9,357.95	$395,148.10	$404,506.05
	Acumulado Mensual		$9,357.95	$404,506.05	
	Importe Hasta esta Hoja		$9,357.95	$395,148.10	$404,506.05
	Acumulado Mensual		$9,357.95	$404,506.05	

ING. SALVADOR ALTAMIRANO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO ALTA DIVISIÓN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Anexo

A-2

Procedimiento de: ADJUDICACIÓN DIRECTA **Fecha de publicación:** 10/10/2022 **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT **No. de licitación:** 2022/M014-FIII-014-PR

Descripción: CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

Fecha de presentación de la propuesta: 18/10/2022

Programa de ejecución general de los trabajos en cantidades y pesos

Clave	Descripción	Unidad	oct/2022	nov/2022	Totales
6	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	m		23.1500 $14,755.12 100.000 %	23.1500 $14,755.12 100.000 %
E	**LIMPIEZA**				
7	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2		546.2900 $8,369.16 100.000 %	546.2900 $8,369.16 100.000 %
	Parcial Mensual			$23,124.28	$23,124.28
	Acumulado Mensual			$23,124.28	
	Importe Hasta esta Hoja		$9,357.95	$418,272.38	$427,630.33
	Acumulado Mensual		$9,357.95	$427,630.33	

ING. SALVADOR ALTAMIRANO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL