H. XLI I AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

No. De Licitación: **2022/M014-FIII-015-CP**

Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO".**

Municipio: **SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**

CATALOGO DE CONCEPTOS

A T E N T A M E N T E

Faustino González Ramos.
Representante Legal
CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

AV. MEXICO No. 511 INT. A 77
COL. MARIO ARTURO HERNANDEZ
D. P. 63101
CEL 311 493-47-76

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V.

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa Maria Del Oro

Prolongación Av. Juarez s/n, colonia Los Pintos, c.p. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-015-CP

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 08/08/2022
FECHA APERTURA: 01-ago-22	FECHA TERMINACION: 21/09/2022

LICITANTE

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Ing. Faustino Gonzalez Ramos
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	671.76	$15.14	(QUINCE PESOS 14/100 M.N.)	$10,170.45
B	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	M2	671.76	$25.71	(VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.)	$17,270.95
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	67.176	$140.38	(CIENTO CUARENTA PESOS 38/100 M.N.)	$9,430.17
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM INCLUYE: CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	M3	80.6112	$113.12	(CIENTO TRECE PESOS 12/100 M.N.)	$9,118.74
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	671.76	$80.50	(OCHENTA PESOS 50/100 M.N.)	$54,076.68
C	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	671.76	$578.10	(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)	$388,344.46
					SUBTOTAL	$488,411.45
					ACUMULADO	$488,411.45

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro Prolongación Av. Juarez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	LICITACION No. 2022/M014-FIII-015-CP DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO UBICACIÓN (Localidad y Municipio): SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA INICIO: 08/08/2022 FECHA APERTURA: 01-ago-22 FECHA TERMINACION: 21/09/2022	CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV Ing. Faustino Gonzalez Ramos Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
D	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	17.00	$405.89	(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 89/100 M.N.)	$6,900.13
E	REPOSICIÓN					
8	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MUESTREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIÓN, CAMA Y POREO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, (NO INCLUYE PIEDRA)	M2	20.00	$231.52	(DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 52/100 M.N.)	$4,630.40
F	LIMPIEZA					
9	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	671.76	$15.49	(QUINCE PESOS 49/100 M.N.)	$10,405.56

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(* QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$21,936.09
ACUMULADO	$510,347.54

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

No. De Licitación: **2022/M014-FIII-015-CP**

Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO".**

Municipio: **SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS

A T E N T A M E N T E

Faustino González Ramos.
Representante Legal
CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

AV. MEXICO No. 311 INT. A 22

COL. ANGEL ANTONIO FERNANDEZ

C. P. 63195

CEL 311-447-47-55

CONSTRUCTORA INUS, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-01S-CP **Fecha:** 01/08/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO

Duración: 45 dias naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ARO **Inicio obra:** 08/08/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 21/09/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
	CONSTRUCCION EMPEDRADO				
	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	100.000000% 671.760000 $10,170.45 [redacted]		100.000000% 671.760000 $10,170.45
	TERRACERIAS				
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	M2	100.000000% 671.760000 $17,270.95 [redacted]		100.000000% 671.760000 $17,270.95
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	100.000000% 67.176000 $9,430.17 [redacted]		100.000000% 67.176000 $9,430.17
		Monto esta hoja:	**$36,871.57**		**$36,871.57**
		Acumulado:	**$36,871.57**		**$36,871.57**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-015-CP **Fecha:** 01/08/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO

Duración: 45 días naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ARO **Inicio obra:** 08/08/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 21/09/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE: CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	M3	100.000000% 80.611200 $9,118.74		100.000000% 80.611200 $9,118.74
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	100.000000% 671.760000 $54,076.68		100.000000% 671.760000 $54,076.68
	REVESTIMIENTO				
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE	M2	23.809524% 159.942900 $92,462.97	76.190476% 511.817100 $295,881.49	100.000000% 671.760000 $388,344.46
	REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.				
	GUARNICIONES				
		Monto esta hoja:	**$155,658.39**	**$295,881.49**	**$451,539.88**
		Acumulado:	**$192,529.96**	**$295,881.49**	**$488,411.45**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-015-CP **Fecha:** 01/08/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO

Duración: 45 días naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO **Inicio obra:** 08/08/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 21/09/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE	ML		100.000000% 17.000000 $6,900.13	100.000000% 17.000000 $6,900.13
	CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.				
	REPOSICIÓN				
8	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MUESTREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIÓN, CAMA Y POREO CON MATERIAL	M2		100.000000% 20.000000 $4,630.40	100.000000% 20.000000 $4,630.40
	SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. (NO INCLUYE PIEDRA).				
	LIMPIEZA				
	Monto esta hoja:			**$11,530.53**	**$11,530.53**
	Acumulado:		**$192,529.96**	**$307,412.02**	**$499,941.98**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-015-CP **Fecha:** 01/08/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO

Duración: 45 días naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO **Inicio obra:** 08/08/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 21/09/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$192,529.96	$317,817.58	
ACUMULADO:			$192,529.96	$510,347.54	
PORCENTAJE PERIODO:			37.73%	62.27%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			37.73%	100.00%	

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

Concurso No: 2022/M014-FIII-015-CP **Fecha:** 01/08/2022

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO

Duración: 45 días naturales

Lugar: SANTA MARIA DEL ARO **Inicio obra:** 08/08/2022

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 21/09/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
9	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		100.000000% 671.760000 $10,405.56	100.000000% 671.760000 $10,405.56

Monto esta hoja:		$10,405.56	$10,405.56
Acumulado:	$192,529.96	$317,817.58	$510,347.54

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS