CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2022/M014-FIII-016-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): TEQUEPEXPAN, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS FECHA INICIO: 31/10/2022 FECHA APERTURA: 21-oct-22 FECHA TERMINACION: 29/12/2022	SIEMBR S.A. DE C.V. ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES REPRESENTANTE LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION**					
1	Suministro e instalación de Poste de Concreto de 13-500, incluye traslado hasta la obra, su distribución e instalación, Mano de Obra de excavación, instalación, reparación de banqueta , retiro de escombro producto de la excavación y rotulado de poste.	pza	6.00	$14,059.22	Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 32/100	$84,355.32
2	Suministro e instalación de Poste de Concreto de 9-400, incluye traslado hasta la obra, su distribución e instalación, Mano de Obra de excavación, instalación, reparación de banqueta , retiro de escombro producto de la excavación y rotulado de poste.	pza	6.00	$11,953.98	Setenta y Un Mil Setecientos Veintitres Pesos 88/100	$71,723.88
3	Suministro e instalación de retenida RSA; incluye la excavación de la cepa, reparación de banqueta y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	pza	3.00	$5,072.88	Quince Mil Doscientos Dieciocho Pesos 64/100	$15,218.64
4	Suministro e instalación de retenida RDA; incluye la excavación de la cepa, reparación de banqueta, y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	pza	1.00	$6,990.42	Seis Mil Novecientos Noventa Pesos 42/100	$6,990.42
5	Suministro e instalación de retenida RPP; incluye suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	pza	2.00	$5,606.47	Once Mil Doscientos Doce Pesos 94/100	$11,212.94
6	Suministro e instalación de retenida RBA ; incluye la excavación de la cepa, reparación de banqueta y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	pza	3.00	$5,987.48	Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 44/100	$17,962.44
7	Suministro e instalación de retenida RVE; incluye la excavación de las cepas, reparación de la banqueta y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	pza	1.00	$16,079.88	Dieciséis Mil Setenta y Nueve Pesos 88/100	$16,079.88
8	Suministro e instalación de estructura VS20, aislada para 13 KV; incluye el traslado de los materiales al punto de la obra y mano de obra para su instalación.	PZA	3.00	$5,836.59	Diecisiete Mil Quinientos Nueve Pesos 77/100	$17,509.77
9	Suministro e instalación de estructura VR20, aislada para 13 KV; incluye el traslado de los materiales al punto de la obra y mano de obra para su instalación.	PZA	1.00	$9,732.02	Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 02/100	$9,732.02
					SUBTOTAL	$250,785.31
					ACUMULADO	$250,785.31

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro 2021-2024

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
TEQUEPEXPAN, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	60 DIAS
	FECHA INICIO
	31/10/2022
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
21-oct-22	29/12/2022

LICITANTE

SIEMBR S.A. DE C.V.

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
10	Suministro e instalación de estructura VA30, aislada para 13 KV; incluye el traslado de los materiales al punto de la obra y mano de obra para su instalación.	PZA	2.00	$16,278.47	Treinta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 94/100	$32,556.94
11	Suministro e instalación de estructura 1R4, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	pza	3.00	$2,744.66	Ocho Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 98/100	$8,233.98
12	Suministro e instalación de estructura 1P3, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	pza	4.00	$2,144.03	Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 12/100	$8,576.12
13	Suministro e instalación de estructura 1R3, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	pza	4.00	$1,896.21	Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 84/100	$7,584.84
14	Suministro, tendido y tensionado de conductor desnudo en media tensión ACSR 1/0 incluye el suministro de los conectores a compresión tipo recto y derivación para elaborar conexiones en puentes y derivaciones, así como el conductor y el Alambre AS cal 4 AWG para los amarres.	kg	160.00	$359.29	Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 40/100	$57,486.40
15	Suministro e instalación de estructura 2R3, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	pza	3.00	$2,464.08	Siete Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 24/100	$7,392.24
16	Suministro, tendido y tensionado de cable múltiple para baja tensión, Al -ACSR, Calibre (2+1) 3/0-1/0, incluye el traslado hasta el sitio de obra.	ml	305.60	$443.62	Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Setenta Pesos 27/100	$135,570.27
17	Suministro e instalacion de estructura 1TR2A para 13 KV, incluye suministro de herrajes y materiales consumibles, MO para su instalacion y montaje de equipos ccf, aparatarrayos (el contratista suministra CCF´s y ADOM 12 KV) y rótulo de Nº de Área, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1.00	$14,080.06	Catorce Mil Ochenta Pesos 06/100	$14,080.06
18	Suministro e instalación de Transformador Monofásico D1-37.5-13200-120/240, incluye el traslado al sitio de su localizacion.	PZA	1.00	$73,927.73	Setenta y Tres Mil Novecientos Veintisiete Pesos 73/100	$73,927.73
19	Suministro e instalación de Transformador Monofásico D1-37.5-13200-120/240, incluye el traslado al sitio de su localizacion.	PZA	5.00	$6,761.34	Treinta y Tres Mil Ochocientos Seis Pesos 70/100	$33,806.70
					SUBTOTAL	$379,215.28
					ACUMULADO	$630,000.59

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2022/M014-FIII-016-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): TEQUEPEXPAN, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS FECHA INICIO: 31/10/2022 FECHA APERTURA: 21-oct-22 FECHA TERMINACION: 29/12/2022	SIEMBR S.A. DE C.V. ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES REPRESENTANTE LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
20	Suministro e instalación de Bajante y electrodo de tierra (en terreno duro), Incluye cepa y reparación del terreno en el sitio de su instalación.	pza	4.00	$2,854.04	Once Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos 16/100	$11,416.16
21	Suministro e instalación de acometida aérea hasta mufa, incluye: suministro, tendido y tensionado del cable de acometida (1+1)6 AAC (aprox 28 m) y conectador tipo cuña (UDC)	pza	38.00	$1,603.88	Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 44/100	$60,947.44
22	Retiro de Poste, incluye traslado hasta el almacén de CFE y reparación de banqueta , Tensionado de Conductores Existentes , Grapa Remate RAL-8 ,Aislador de Suspensión 13SHL45N.	lote	1.00	$35,198.14	Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 14/100	$35,198.14
23	Pruebas de Campo, comprende pruebas de puesta en servicio en la red (medición a sistemas de tierra y voltaje)	lote	1.00	$18,965.75	Dieciocho Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 75/100	$18,965.75
24	Tramites ante CFE, el precio incluye Elaboración de inventario, documentos, de plano definitivo en DEFRORED, Georeferenciado Incluyendo coordenadas con GPS, pago por supervision, conexiones (no incluye pago por obra especifica).	lote	1.00	$65,491.02	Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 02/100	$65,491.02

(OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N. ANTES DE IVA)

SUBTOTAL	$192,018.51
ACUMULADO	$822,019.10

SIEM BR S.A. DE C.V.

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-016-CP
OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD TEQUEPEXPAN EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 21 DE OCTUBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Oct 22 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCQALIDAD DE TEQUEPEXPAN							
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCQALIDAD DE TEQUEPEXPAN							
1	Suministro e instalación de Poste de Concreto de 13-600, incluye traslado hasta la obra, su distribución e instalación, Mano de Obra de excavación, instalación, reparación de banqueta , retiro de escombro producto de la excavación y rotulado de poste.	poste	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 84,355.32	$ 27,886.10	$ 56,469.22	
2	Suministro e instalación de Poste de Concreto de 9-400, incluye traslado hasta la obra, su distribución e instalación, Mano de Obra de excavación, instalación, reparación de banqueta , retiro de escombro producto de la excavación y rotulado de poste.	poste	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 71,723.88	$ 23,710.41	$ 48,013.47	
3	Suministro e instalación de retenida RSA; incluye la excavación de la cepa, reparación de banqueta y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	retenida	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 15,218.64	$ 5,031.01	$ 10,187.63	
4	Suministro e instalación de retenida RDA; incluye la excavación de la cepa, reparación de banqueta, y retiro de escoombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	retenida	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 6,990.42	$ 2,311.00	$ 4,679.42	
5	Suministro e instalación de retenida RPP; incluye suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	Retenida	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 11,212.94	$ 3,706.84	$ 7,506.10	
6	Suministro e instalación de retenida RBA ; incluye la excavación de la cepa, reparación de banqueta y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	Retenida	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 17,962.44	$ 5,938.06	$ 12,024.38	
7	Suministro e instalación de retenida RVE; incluye la excavación de las cepas, reparación de la banqueta y retiro de escombro, suministro y traslado de los materiales hasta el punto de la obra.	Retenida	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 16,079.88	$ 5,315.93	$ 10,763.95	

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

SIEM BR S.A. DE C.V.

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-016-CP
OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD TEQUEPEXPAN EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 21 DE OCTUBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Oct 22 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
8	Suministro e instalación de estructura VS20, aislada para 13 KV; incluye el traslado de los materiales al punto de la obra y mano de obra para su instalación.	Estructu	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 17,509.77	$ 5,788.41	$ 11,721.36	
9	Suministro e instalación de estructura VR20, aislada para 13 KV; incluye el traslado de los materiales al punto de la obra y mano de obra para su instalación.	Estructu	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 9,732.02	$ 3,217.36	$ 6,514.66	
10	Suministro e instalación de estructura VA30, aislada para 13 KV; incluye el traslado de los materiales al punto de la obra y mano de obra para su instalación.	Estructu	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 32,556.94	$ 10,762.87	$ 21,794.07	
11	Suministro e instalación de estructura 1R4, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	Estructu	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 8,233.98	$ 2,722.01	$ 5,511.97	
12	Suministro e instalación de estructura 1P3, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	Estructu	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 8,576.12	$ 2,835.10	$ 5,741.02	
13	Suministro e instalación de estructura 1R3, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	Estructu	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 7,584.84	$ 2,507.40	$ 5,077.44	
14	Suministro, tendido y tensionado de conductor desnudo en media tensión ACSR 1/0 incluye el suministro de los conectores a compresión tipo recto y derivación para elaborar conexiones en puentes y derivaciones, así como el conductor y el Alambre AS cal 4 AWG para los amarres.	Kg	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 57,486.40		$ 24,831.41	$ 32,654.99
15	Suministro e instalación de estructura 2R3, incluye: el traslado de los materiales al sitio de la estructura.	Estructu	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 7,392.24		$ 3,193.15	$ 4,199.09
16	Suministro, tendido y tensionado de cable múltiple para baja tensión, AL-ACSR Calibre (2+1) 3/0-1/0, incluye el traslado hasta al sitio de obra.	M	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 135,570.27		$ 58,559.94	$ 77,010.33
17	Suministro e instalacion de estructura 1TR2A para 13 KV, incluye suministro de herrajes y materiales consumibles, MO para su instalacion y montaje de equipos ccf, aparatarrayos (el contratista suministra CCF´s y ADOM 12 KV) y	Estructu	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 14,080.06		$ 6,082.14	$ 7,997.92

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL

SIEM BR S.A. DE C.V.

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-016-CP
OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD TEQUEPEXPAN EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 21 DE OCTUBRE DE 2022

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION TOTAL DE LOS CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Total	Oct 22 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	rótulo de N° de Área, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							
18	Suministro e Instalación de Transformador Monofásico D1-37.5-13200-120/240, incluye el traslado al sitio de su localizacion.	Pieza	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 73,927.73		$ 31,934.41	$ 41,993.32
19	Suministro y elaboracion de Sistema de Tierra con valores conforme a las Normas de Construcción,formado mínimo por 3 electrodos , Alambre de Cu 4. (Se debe considerar el bajante a tierra)	Pieza	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 33,806.70		$ 14,602.93	$ 19,203.77
20	Suministro e instalación de Bajante y electrodo de tierra (en terreno duro), incluye cepa y reparación del terreno en el sitio de su instalación.	Pieza	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 11,416.16		$ 4,931.28	$ 6,484.88
21	Suministro e instalación de acometida aérea hasta mufa, incluye: suministro, tendido y tensionado del cable de acometida (1+1)6 AAC (aprox 28 m) y oonectador tipo cuña (UDC)	Acometi	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 60,947.44		$ 26,326.42	$ 34,621.02
22	Retiro de Poste, incluye traslado hasta el almacén de CFE y reparación de banqueta , Tensionado de Conductores Existentes , Grapa Remate RAL-8 ,Aislador de Suspensión 13SHL45N,	Lote	31/Oct/2022	24/Nov/2022	$ 35,198.14	$ 11,636.33	$ 23,561.81	
23	Pruebas de Campo, comprende pruebas de puesta en servicio en la red (medición a sistemas de tierra y voltaje)	Lote	24/Nov/2022	29/Dic/2022	$ 18,965.75		$ 8,192.60	$ 10,773.15
24	Tramites ante CFE, el precio incluye Elaboración de inventario, documentos, de plano definitivo en DEPRORED, Georeferenciado incluyendo coordenadas con GPS, pago por supervision, conexiones (no incluye pago por obra especifica).	Lote	31/Oct/2022	29/Dic/2022	$ 65,491.02	$ 20,609.37	$ 22,898.80	$ 21,982.85
TOTAL PARCIAL:					**$ 822,019.10**	**$ 133,978.20**	**$ 431,119.58**	**$ 256,921.32**
TOTAL ACUMULADO:						**$ 133,978.20**	**$ 565,097.78**	**$ 822,019.10**
% PARCIAL:						**16.30%**	**52.45%**	**31.25%**
% ACUMULADO:						**16.30%**	**68.75%**	**100.00%**

ING. JOSE LUIS BELTRAN AVILES
REPRESENTANTE LEGAL