CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2022/M014-FIII-021-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA DEL ORO PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS FECHA INICIO: 26-oct-22 FECHA APERTURA: 18-oct-22 FECHA TERMINACION: 09-nov-22	CAV JORGE ARATH VALENZUELA JAIME Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	**LINEA DE CONDUCCION**					
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	214.00	$15.32	(Quince Pesos 32/100 m.n.)	$3,278.48
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO LISO SOLDABLE DE (4") Ø. INCLUYE: EQUIPO Y SOLDADURA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,578.69	(Un Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 69/100 m.n.)	$1,578.69
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo. VASTAGO FIJO, DE 100 MM (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$9,056.35	(Nueve Mil Cincuenta y Seis Pesos 35/100 m.n.)	$9,056.35
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,155.36	(Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 36/100 m.n.)	$1,155.36
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (4") Ø.	PZA	2.00	$220.09	(Doscientos Veinte Pesos 09/100 m.n.)	$440.18
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/4" x 3 1/2" Ø. CON TUERCA.	PZA	16.00	$110.98	(Ciento Diez Pesos 98/100 m.n.)	$1,775.68
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATER ALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.40	$2,953.36	(Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 36/100 m.n.)	$18,901.50
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 3" Ø. CAMPANA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$848.22	(Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 22/100 m.n.)	$848.22
					SUBTOTAL	$36,834.46
					ACUMULADO	$36,834.46

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2022/M014-FIII-021-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO** UBICACION (Localidad y Municipio): MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA DEL ORO PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS FECHA INICIO: 26-oct-22 FECHA APERTURA: 18-oct-22 FECHA TERMINACION: 09-nov-22	CAV JORGE ARATH VALENZUELA JAIME Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (3") Ø, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATER ALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	207.60	$2,058.45	(Dos Mil Cincuenta y Seis Pesos 45/100 m.n.)	$426,919.02
10	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 3RA. CON UNA CORONA DE 50X50 CMS. Y BASE DE 80X 60 CMS. ALTURA DE 60 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	10.00	$1,360.57	(Un Mil Trescientos Sesenta Pesos 57/100 m.n.)	$13,605.70
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN-EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2", INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE FO.GO. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA DE PVC CON TORNILLOS, VÁLVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" ø, REDUCCIONES, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$2,680.89	(Dos Mil Seiscientos Ochenta Pesos 89/100 m.n.)	$2,680.89
12	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 MTS. CON TAPA METALICA Y CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MURO DE JALCRETO JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CIMBRA DE MADERA, EXCAVACION, RELLENO APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE.	PZA	2.00	$9,095.22	(Nueve Mil Noventa y Cinco Pesos 22/100 m.n.)	$18,190.44
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 4" GALVANIZADA INCLUYE: REDUCCIÓN DE 4" A 3" TIPO BUSHING, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,769.49	(Un Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 49/100 m.n.)	$1,769.49

SUBTOTAL	$463,165.54
ACUMULADO	$500,000.00

(Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.)

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME
Lago [illegible]oria No. 101 Fracc. Lagos del Country, Tepic; Nayarit
VAJJ-000802-7A2

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
Concurso No. 2022/M014-FIII-021-PR
Obra: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO"
Lugar: MIGUEL HIDALGO
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fecha: 18-oct-2022
Inicio Obra: 28-oct-2022
Fin Obra: 09-nov-2022
Duración: 15

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS **PROPUESTA TECNICA** **PROPUESTA ECONOMICA**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Periodo de Ejecucion		2022		%
						Inicio	Termino	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
								6	9	15
A	LINEA DE CONDUCCION									
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	214.00	$15.32	$3,278.48	28-oct-2022	31-oct-2022	3,278.48		0.66%
								0.66%		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO LISO SOLDABLE DE (4") Ø. INCLUYE: EQUIPO Y SOLDADURA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,578.69	$1,578.69	28-oct-2022	31-oct-2022	1,578.69		0.32%
								0.32%		
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo. VASTAGO FIJO, DE 100 MM (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$9,056.35	$9,056.35	28-oct-2022	31-oct-2022	9,056.35		1.81%
								1.81%		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,155.36	$1,155.36	28-oct-2022	31-oct-2022	1,155.36		0.23%
								0.23%		
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (4") Ø.	PZA	2.00	$220.09	$440.18	28-oct-2022	31-oct-2022	440.18		0.09%
								0.09%		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/4" x 3 1/2" Ø, CON TUERCA.	PZA	16.00	$110.98	$1,775.68	28-oct-2022	31-oct-2022	1,775.68		0.36%
								0.36%		
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.40	$2,953.36	$18,901.50	28-oct-2022	31-oct-2022	18,901.50		3.78%
								3.78%		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 3" Ø. CAMPANA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$648.22	$648.22	28-oct-2022	31-oct-2022	648.22		0.13%
								0.13%		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (3") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	207.60	$2,056.45	$426,919.02	01-nov-2022	09-nov-2022		426,919.02	85.38%
									85.38%	
10	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 3RA. CON UNA CORONA DE 50X50 CMS. Y BASE DE 80X 80 CMS, ALTURA DE 60 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	10.00	$1,360.57	$13,605.70	01-nov-2022	09-nov-2022		13,605.70	2.72%
									2.72%	

Jorge Arath Valenzuela Jaime
Administrador Ùnico

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME
Lago [illegible]oria No. 101 Fracc. Lagos del Country, Tepic; Nayarit
VAJJ-000802-7A2

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
Concurso No. 2022/M014-FIII-021-PR
Obra: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO"
Lugar: MIGUEL HIDALGO
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fecha: 18-oct-2022
Inicio Obra: 26-oct-2022
Fin Obra: 09-nov-2022
Duración: 15

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS **PROPUESTA TECNICA** **PROPUESTA ECONOMICA**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Periodo de Ejecucion		2022		%
						Inicio	Termino	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
								6	9	15
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN-EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2", INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE FO.GO. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA DE PVC CON TORNILLOS, VÁLVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" ø, REDUCCIONES, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$2,680.89	$2,680.89	01-nov-2022	09-nov-2022		2,680.89	0.54%
									0.54%	
12	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 MTS. CON TAPA METALICA Y CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MURO DE JALCRETO JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CIMBRA DE MADERA, EXCAVACION RELLENO APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE.	PZA	2.00	$9,095.22	$18,190.44	01-nov-2022	09-nov-2022		18,190.44	3.64%
									3.64%	
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 4" GALVANIZADA INCLUYE: REDUCCIÓN DE 4" A 3" TIPO BUSHING, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,769.49	$1,769.49	01-nov-2022	09-nov-2022		1,769.49	0.35%
									0.35%	
								36,834.46	463,165.54	500,000.00
			TOTAL		$500,000.00			7.37%	92.63%	100.00%

Jorge Arath Valenzuela Jaime
Administrador Ùnico