**CONVOCANTE**

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

**LICITACION**

| LICITACION No. | 2022/M014-FIII-024-PR |
|---|---|

**DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR**

**CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS**

| UBICACION (Localidad y Municipio) | PLAZO DE EJECUCION |
|---|---|
| SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO | 20 DIAS |
| | FECHA INICIO: 23/11/2022 |
| FECHA APERTURA: 16-nov-22 | FECHA TERMINACION: 12/12/2022 |

**LICITANTE**

*FEC URBANIZACIONES MADERO,S.A. DE C.V.*

C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ

# CATALOGO DE CONCEPTOS

| CONCEPTOS DE TRABAJO | | | | PRECIO UNITARIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | CON NUMERO | CON LETRA | IMPORTE |
| A | PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | M2 | 612.58 | $17.12 | DIECISIETE PESOS 12/100 M.N. | $10,487.37 |
| B | TERRACERIAS | | | | | |
| 2 | APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS. | M3 | 61.26 | $65.46 | SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. | $4,010.08 |
| 3 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA. | M3 | 73.51 | $48.83 | CUARENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. | $3,589.49 |
| 4 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | M2 | 612.58 | $41.40 | CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. | $25,360.81 |
| C | REVESTIMIENTO | | | | | |
| 5 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | M2 | 612.58 | $674.48 | SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. | $413,172.96 |
| D | GUARNICIONES | | | | | |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. | ML | 13.50 | $623.54 | SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N. | $8,417.79 |
| | | | | | SUBTOTAL | $465,038.50 |
| | | | | | ACUMULADO | $465,038.50 |

**CONVOCANTE**

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

**LICITACION**

| | |
|---|---|
| LICITACION No. | 2022/M014-FIII-024-PR |

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR

**CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS**

| UBICACIÓN (Localidad y Municipio) | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO | 20 DIAS |
| | FECHA INICIO: 23/11/2022 |
| FECHA APERTURA: 16-nov-22 | FECHA TERMINACION: 12/12/2022 |

**LICITANTE**

*FEC URBANIZACIONES MADERO,S.A. DE C.V.*

C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ

# CATALOGO DE CONCEPTOS

| CONCEPTOS DE TRABAJO | | | | PRECIO UNITARIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | CON NUMERO | CON LETRA | IMPORTE |
| | **LIMPIEZA** | | | | | |
| 7 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 559.50 | $15.08 | QUINCE PESOS 08/100 M.N. | $8,437.26 |

**CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $8,437.26 |
| ACUMULADO | $473,475.76 |

# FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.

Anexo
**A-1**



**Procedimiento de:** ADJUDICACIÓN DIRECTA **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

**Número de licitación:** 2022/M014-FIII-024-PR **Fecha de publicación:** 10/11/2022 **Fecha de presentación:** 16/11/2022

**Descripción de los trabajos:** CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS en la localdad de: SAN JOSE DE MOJARRAS del municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit.

## CATALOGO DE CONCEPTOS

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS** | | | | |
| A | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | m2 | 612.58 | $17.12 | $10,487.37 |
| | **Importe de PRELIMINARES** | | | | **$10,487.37** |
| B | **TERRACERIAS** | | | | |
| 2 | APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS. | m3 | 61.26 | $65.46 | $4,010.08 |
| 3 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA. | m3 | 73.51 | $48.83 | $3,589.49 |
| 4 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | m2 | 612.58 | $41.40 | $25,360.81 |
| | **Importe de TERRACERIAS** | | | | **$32,960.38** |
| C | **REVESTIMIENTO** | | | | |
| 5 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO -ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | m2 | 612.58 | $674.48 | $413,172.96 |
| | **Importe de REVESTIMIENTO** | | | | **$413,172.96** |
| D | **GUARNICIONES** | | | | |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. | ml | 13.50 | $623.54 | $8,417.79 |
| | **Importe de GUARNICIONES** | | | | **$8,417.79** |
| E | **LIMPIEZA** | | | | |

**C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**

# FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.

Anexo
**A-1**



**Procedimiento de:** ADJUDICACIÓN DIRECTA **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

**Número de licitación:** 2022/M014-FIII-024-PR **Fecha de publicación:** 10/11/2022 **Fecha de presentación:** 16/11/2022

**Descripción de los trabajos:** CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS en la localidad de: SAN JOSE DE MOJARRAS del municipio de Santa María del Oro, Nayarit.

## CATALOGO DE CONCEPTOS

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m2 | 559.50 | $15.08 | $8,437.26 |

**Importe de LIMPIEZA** **$8,437.26**

**Importe de CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS** **$473,475.76**

| | | |
|---|---|---|
| | **Subtotal** | **$473,475.76** |
| **I.V.A.** | **16.00%** | **$75,756.12** |
| **Importe Total del Presupuesto** | | **$549,231.88** |

**QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N.**

**C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**

# FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.



**Procedimiento de:** ADJUDICACIÓN DIRECTA **Fecha de publicación:** 10/11/2022 **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT **No. de licitación:** 2022/M014-FIII-024-PR

**Descripción:** CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS en la localidad de: SAN JOSE DE MOJARRAS del municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit.

**Fecha de presentación de la propuesta:** 16/11/2022

Programa de ejecución general de los trabajos en cantidades y pesos

| Clave | Descripción | Unidad | nov/2022 | dic/2022 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS** | | | | |
| A | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | m2 | 612.5800<br>$10,487.37<br>100.000 % | | 612.5800<br>$10,487.37<br>100.000 % |
| B | **TERRACERIAS** | | | | |
| 2 | APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS. | m3 | 61.2600<br>$4,010.08<br>100.000 % | | 61.2600<br>$4,010.08<br>100.000 % |
| 3 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA. | m3 | 73.5100<br>$3,589.49<br>100.000 % | | 73.5100<br>$3,589.49<br>100.000 % |
| 4 | AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | m2 | 612.5800<br>$25,360.81<br>100.000 % | | 612.5800<br>$25,360.81<br>100.000 % |
| C | **REVESTIMIENTO** | | | | |
| 5 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | m2 | | 612.5800<br>$413,172.96<br>100.000 % | 612.5800<br>$413,172.96<br>100.000 % |
| D | **GUARNICIONES** | | | | |
| | **Parcial Mensual** | | $43,447.75 | $413,172.96 | $456,620.71 |
| | **Acumulado Mensual** | | $43,447.75 | $456,620.71 | |
| | **Importe Hasta esta Hoja** | | $43,447.75 | $413,172.96 | $456,620.71 |
| | **Acumulado Mensual** | | $43,447.75 | $456,620.71 | |

C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

# FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.



**Procedimiento de:** ADJUDICACIÓN DIRECTA **Fecha de publicación:** 10/11/2022 **Dependencia:** H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT **No. de licitación:** 2022/M014-FIII-024-PR

**Descripción:** CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS en la localidad de: SAN JOSE DE MOJARRAS del municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit.

**Fecha de presentación de la propuesta:** 16/11/2022

Programa de ejecución general de los trabajos en cantidades y pesos

| Clave | Descripción | Unidad | nov/2022 | dic/2022 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. | ml | | 13.5000<br>$8,417.79<br>100.000 % | 13.5000<br>$8,417.79<br>100.000 % |
| E | **LIMPIEZA** | | | | |
| 7 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m2 | | 559.5000<br>$8,437.26<br>100.000 % | 559.5000<br>$8,437.26<br>100.000 % |
| | **Parcial Mensual** | | | $16,855.05 | $16,855.05 |
| | **Acumulado Mensual** | | | $16,855.05 | |
| | **Importe Hasta esta Hoja** | | $43,447.75 | $430,028.01 | $473,475.76 |
| | **Acumulado Mensual** | | $43,447.75 | $473,475.76 | |

C. FABIOLA ALEJANDRA CASTILLO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL