#### CONVOCANTE



#### H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa Maria Del Oro

Prolongación Av. Juérez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa Maria dei Ore, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION	<b></b>
LICITACION No.	2022/M014-FIII-025-PR
DESCRIPC	ION DE LA OBRA A REALIZAR
CONSTRUCCION DE CAL	LE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO

AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO PLAZO DE EJECUCION UBICACIÓN (Localidad y Município) 20 DIAS MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT FECHA INICIO 21/11/2022 FECHA TERMINACION 10/12/2022 FECHA APERTURA

LICITANTE

RAP CLAM FETA MODARRIC N'ALTZ RIC. MODART 001246 14 JUANEZ MO. JE COL. CRISTRO C.P. 51810 BANTA MASIA DEL DRO, MATARIT TRU. 317 3440198. Lagrammer d'ébel masil cros

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

## CATALOGO DE CONCEPTOS

16-поу-22

	CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CONL	ETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES	建进程的	<b>建设建设设施</b>	<b>经国际企业</b>	建设设备基础 在这个	位于4年世界的是1400年4	
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.		906.24	\$17.02	(DIECISIETE PES	SOS 02/100 M.N.)	\$15,424.20
B. (5.5)	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.		906.24	\$34.86	(TREINTA Y CUATRO		\$31,591.53
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO 8, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	МЗ	90.6200	\$111.56	(CIENTO ONCE PE	SOS 56/100 M.N.)	\$10,109.57
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.		108.74	\$133.14	(CIENTO TREINTA Y TR	ES PESOS 14/100 M.N.)	\$14,477.64
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	908.24	<b>\$</b> 152.47	(CIENTO CINCUENTA Y C	DOS PESOS 47/100 M.N.)	\$138,174.41
C	REVESTIMIENTO						
	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE	M2	906.24	\$542.45	(QUINIENTOS CUARENT M.I		\$491,589.89
	<u> </u>					SUBTOTAL	\$701,367.24
-						ACUMULADO	\$701,367.24

pagina 1

CONVOCANTE



#### H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa Maria dei Oro, Nayarit

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR** 



EGITACION		\
LICITACION No.	2022/M014-Fill-025-PR	_
DESCRIPCIO	IN DE LA OBRA A REALIZAR	

CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO

UBICACIÓN (Localidad y Manicipio)	PLAZO DE EJECUCION
MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA DEL ORO,	20 DIAS
NAYARIT	FECHA INICIO
	21/11/2022
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
15-nov-22	10/12/2022

LICITANTE



KASTIA MODIA MONAUREŽAVILEZ RUG, MOAKTPORTAIN

RUG, MOAKTPORTAIN

JUÁREZ NO. B2 COL, CENTRO G.P. 83830

BANTA MARÍA DEL ORO, MATARIT

TEL 227 2440194

BANTAMORTO LENGUARE

BANTAMORTO L

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

# CATALOGO DE CONCEPTOS

	CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		11100075
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CONT	ETRA	IMPORTE
Ď	GUARNICIONES	普灣經					
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0,20 MTS. DE BASE, 0,20 MTS. DE CORONA Y 0,40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	MI.	21.00	\$375.99	(TRESCIENTOS SETENTA M.N		\$7,895.7
E	LIMPIEZA						
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LID.	906.24	\$20.01	(VEINTE PESO		\$18,133.8
						SUBTOTAL	\$26,029.
. )	MONTO TOTAL CON UETRA:(SETECIENTOS VEINTISIET	E MIL TRE	SCIENTOS NO	VENTA Y SEIS	PESOS 89/100 M.N.)	ACUMUI ADO	\$727,396.8





H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT NO. DE LICITACION: 2022/M014-FIII-025-PR OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO

FEHCA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 20 DIAS CALENDARIO FECHA DE CONCURSO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

		Ph	ROGRAMA DE	OBKA D	E CANTIDADI				
Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de início	Duración	Fecha de término	Cantidad	2022 Nov	Dic	
		CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMNRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO							
		PRELIMINARES							
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	21/Nov/2022	1c	21/Nov/2022	906.24			
		TERRACERIAS							
45	2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	21/Nov/2022	5 <b>c</b>	25/Nov/2022	0.00			
50	3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	24/Nov/2022	3с	26/Nov/2022	90.62			
60		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y	26/Nov/2022	2c	27/Nov/2022	108.74			

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT NO. DE LICITACION: 2022/M014-FIII-025-PR OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO

FEHCA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022 DURACION DE LOS TRABAJOS: 20 DIAS CALENDARIO FECHA DE CONCURSO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

		PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES								
oncepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Cantidad	2022 Nov	Dic			
	RETROEXCAVADORA									
	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	26/Nov/2022	<b>4</b> c	29/Nov/2022	906.24	27				
	REVESTIMIENTO									
	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	29/Nov/2022	8c	06/Dic/2022	906.24					
	GUARNICIONES									
	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION	\ - <del>-</del>	3c	08/Dic/2022 ,	21.00					
	- <u> </u>			RREZ AVILEZ	•					
		AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION  REVESTIMIENTO  EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.  GUARNICIONES  CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION  REVESTIMIENTO  EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.  GUARNICIONES  CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C-150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION  REVESTIMIENTO  EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.  GUARNICIONES  CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION  REVESTIMIENTO  EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.  GUARNICIONES  CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION  REVESTIMIENTO  EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1/4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.  GUARNICIONES  CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.46 NTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO PULIDO DE SUPERFICIEY APLICACION	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION  REVESTIMIENTO  EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO: INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.  GUARNICIONES  CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION			

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT NO. DE LICITACION: 2022/M014-FIII-025-PR OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD

DE MIGUEL HIDALGO

FEHCA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 20 DIAS CALENDARIO FECHA DE CONCURSO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

	PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES								
Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Cantidad	2022 Nov	Dic	
		DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.		<del></del>					
		LIMPIEZA						·	
130	8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	09/Dic/2022	2c	10/Dic/2022	906.24			

KARINA MIRETA MONARREZ AVILEZ REPRESENTATE LEGAL

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT NO. DE LICITACION: 2022/M014-FIII-025-PR OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO

FEHCA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022 DURACION DE LOS TRABAJOS: 20 DIAS CALENDARIO FECHA DE CONCURSO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

	PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES								
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total		2022 Nov	Dic
		CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMNRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO							
		PRELIMINARES							
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	21/Nov/2022	10	21/Nov/2022	\$ 15,424.20	\$	15,424.20	
		TERRACERIAS							
45	2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	21/Nov/2022	5c	25/Nov/2022	\$ 31,591.53	\$	31,591.53	
50	3	APERTURA EN CAJA PÓR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	24/Nov/2022	3c	26/Nov/2022	\$ 10,109.57	\$	10,109.57	
60	4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	26/Nov/2022	2c	27/Nov/2022	\$ 14,477.64	\$	14,477.64	
70	\$		ZE/Nov/2022 VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		,	\$138,174.41	\$	138,174 41	

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT NO. DE LICITACION: 2022/M014-FIII-025-PR OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO

FEHCA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 20 DIAS CALENDARIO FECHA DE CONCURSO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

	PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES										
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	2022 Nov	Dic			
•		EJECUCCION									
		REVESTIMIENTO									
90	6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	29/Nov/2022	8c	06/Dic/2022	\$491,589.89 \$	239,151.84	252,438,0			
		GUARNICIONES									
110	7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	06/Dic/2022	3c	08/Dic/2022	\$ 7,895.79	<b>\$</b> `	7,895.79			
		LIMPIEZA									
130	8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOŁECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETIŁLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	09/Dic/2022	2c	10/Dic/2022	\$ 18,133.86	\$	18,133.86			

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ REPRESENTATE LEGAL