CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-029-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
SALSIPUEDES, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 01/08/2022
FECHA APERTURA: 27-jul-22	FECHA TERMINACION: 14/09/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL	M2	114.06	$13.08	Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 90/100	$1,491.90
2	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.60 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	36.90	$156.53	Cinco Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos 96/100	$5,775.96
B	CIMENTACIÓN					
3	PLANTILLA DE 0.70X0.05 MTS DE CONCRETO POBRE DE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREO, VACIADO, EXTENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.84	$178.23	Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 72/100	$15,655.72
4	ZAPATA CORRIDA TIPO Z-1 DE 0.70X0.10 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, TENDIDO DE ACERO, COLADO ACABADO COMÚN Y DESCIMBRADO.	ML	87.84	$612.76	Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 84/100	$53,824.84
5	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.04	$824.08	Treinta y Siete Mil Ciento Dieciséis Pesos 56/100	$37,116.56
6	ANCLAJE EN CIMENTACIÓN CON CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX 15X20-4 REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	48.00	$513.22	Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 56/100	$24,634.56
					SUBTOTAL	$138,499.54
					ACUMULADO	$138,499.54

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-029-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
SALSIPUEDES, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 01/08/2022
FECHA APERTURA: 27-jul-22	FECHA TERMINACION: 14/09/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
C	ALBAÑILERÍA					
7	DALA DE DESPLANTE DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	93.84	$535.32	Cincuenta Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 43/100	$50,234.43
8	RELLENO DE CEPAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	M3	37.14	$134.17	Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 07/100	$4,983.07
9	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO A SOGA DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	207.89	$445.23	Noventa y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 86/100	$92,558.86
10	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	134.40	$516.63	Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 07/100	$69,435.07
11	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	93.84	$414.54	Treinta y Ocho Mil Novecientos Pesos 43/100	$38,900.43
12	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO. PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	527.11	$179.70	Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veintiuno Pesos 67/100	$94,721.67
					SUBTOTAL	$350,833.53
					ACUMULADO	$489,333.07

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-029-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
SALSIPUEDES, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO 01/08/2022
FECHA APERTURA 27-jul-22	FECHA TERMINACION 14/09/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
13	FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	96.96	$418.40	Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 06/100	$40,568.06
14	TECHADO DE LAMINA GALVANIZADA EN CUARTO DE 4.36X4.36, CONSIDERANDO 20 CM DE VOLADO EN CADA EJE. INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA CAL.32 0.90X2.44 MTS. SUJETADORES, MONTEN DE 4X2, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	6.00	$12,877.69	Setenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 14/100	$77,266.14
D	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
15	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y FOCO AHORRADOR, INCLUYE: CAJA DE PVC, MANGUERA 1/2", ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	12.00	$506.41	Seis Mil Setenta y Seis Pesos 92/100	$6,076.92
E	ACABADOS					
16	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	527.10	$80.26	Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cinco Pesos 25/100	$42,305.25

SUBTOTAL	$166,216.37
ACUMULADO	$655,549.44

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-029-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
SALSIPUEDES, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 01/08/2022
FECHA APERTURA: 27-jul-22	FECHA TERMINACION: 14/09/2022

LICITANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
F	CANCELERÍA Y/O HERRERÍA					
17	COLOCACIÓN DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.90X2.10 MTS, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CERRADURA 715 ALFA. INCLUYE: LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y SELLADO (TRABAJO TERMINADO) EMBOQUILLADO, AJUSTES, DESPERDICIOS,MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	$7,741.06	Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 36/100	$46,446.36
18	COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERIA DE 1.00X1.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$4,111.46	Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 76/100	$24,668.76
G	LIMPIEZA					
19	LIMPIEZA GENERAL DE ZONAS EXTERIORES RECOLECTANDO CASCAJO Y BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	114.06	$24.21	Dos Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 39/100	$2,761.39
H	FLETES					
20	FLETE DE MATERIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT A LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES EN CAMION VOLTEO DE 7 O 14 M3 O TIPO RABON DE REDILLAS DE 8 TONELADAS O 37.5 M3 INCLUYE CARGA DEL MATERIAL DENTRO DEL VEHICULO Y DESCARGA EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	6.00	$16,603.80	Noventa y Nueve Mil Seiscientos Veintidos Pesos 80/100	$99,622.80

SUBTOTAL	$173,499.31
ACUMULADO	$829,048.75

(OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 MN) ANTES DE IVA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-029-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES.

FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Ago 22 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep
	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL	M2	01/Ago/2022	03/Ago/2022	114.06	114.06	
2	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.60 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	01/Ago/2022	03/Ago/2022	36.90	36.89	
	CIMENTACIÓN						
3	PLANTILLA DE 0.70X0.05 MTS DE CONCRETO POBRE DE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREO, VACIADO, EXTENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	03/Ago/2022	29/Ago/2022	87.84	87.84	
4	ZAPATA CORRIDA TIPO Z-1 DE 0.70X0.10 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, TENDIDO DE ACERO, COLADO ACABADO COMÚN Y DESCIMBRADO.	M	03/Ago/2022	29/Ago/2022	87.84	87.84	
5	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK DE JAL SOLIDO 10X14X28 CMS. A TEZON DE 28 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	03/Ago/2022	29/Ago/2022	45.04	45.03	
6	ANCLAJE EN CIMENTACIÓN CON CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX 15X20-4 REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	03/Ago/2022	29/Ago/2022	48.00	48.00	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-029-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES.

FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Ago 22 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep
7	DALA DE DESPLANTE DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	03/Ago/2022	29/Ago/2022	93.84	93.84	
8	RELLENO DE CEPAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS CON PISON.	M3	03/Ago/2022	29/Ago/2022	37.14	37.14	
9	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO A SOGA DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	03/Ago/2022	29/Ago/2022	207.84	207.84	
10	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	03/Ago/2022	29/Ago/2022	134.40	134.40	
11	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 CMS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	03/Ago/2022	29/Ago/2022	93.84	93.84	
12	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	03/Ago/2022	29/Ago/2022	527.11	527.11	
13	FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	03/Ago/2022	29/Ago/2022	96.96	96.95	
14	TECHADO DE LAMINA GALVANIZADA EN CUARTO DE 4.36X4.36, CONSIDERANDO 20 CM DE VOLADO EN CADA EJE. INCLUYE: LAMINA GALVANIZADA CAL.32 0.90X2.44 MTS. SUJETADORES, MONTEN DE 4X2, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	03/Ago/2022	29/Ago/2022	6.00	6.00	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-029-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES.

FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Ago 22 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep
15	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y FOCO AHORRADOR, INCLUYE: CAJA DE PVC, MANGUERA 1/2", ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	24/Ago/2022	02/Sep/2022	12.00	9.17	2.82
	ACABADOS						
16	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	04/Sep/2022	10/Sep/2022	527.10		527.10
	CANCELERÍA Y/O HERRERÍA						
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.90X2.10 MTS, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA. CERRADURA 715 ALFA, INCLUYE: LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y SELLADO (TRABAJO TERMINADO) EMBOQUILLADO, AJUSTES, DESPERDICIOS,MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10/Sep/2022	14/Sep/2022	6.00		6.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA DE 1.00X1.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADO, ELEMENTOS DE FIJACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	10/Sep/2022	14/Sep/2022	6.00		6.00
	LIMPIEZA						
19	LIMPIEZA GENERAL DE ZONAS EXTERIORES RECOLECTANDO CASCAJO Y BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	13/Sep/2022	14/Sep/2022	114.06		114.06
	FLETES						
20	FLETE DE MATERIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT A LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES EN CAMION VOLTEO DE 7 O 14 M3 O TIPO RABON DE REDILLAS DE 8 TONELADAS O 37.5 M3 INCLUYE CARGA DEL MATERIAL DENTRO DEL VEHICULO Y DESCARGA EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	01/Ago/2022	14/Sep/2022	6.00	4.16	1.83

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA
LICITACION No.- 2022/M014-FIII-029-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES.

FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 45 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	Ago 22	
						01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL