CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. 2022/M014-FIII-030-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS FECHA INICIO: 10/10/2022 FECHA APERTURA: FECHA TERMINACIÓN: 29/10/2022	MJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	COLECTOR PLUVIAL					
1	TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	50.00	$17.75	(DIECISIETE PESOS 75/100 M.N.)	$887.50
2	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	M3	75.00	$69.04	(SESENTA Y NUEVE PEOS 04/100 M.N.)	$5,178.00
3	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.	M3	5.00	$676.59	(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)	$3,382.95
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS CORRUGADO DE 36" (90CMS), CON DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.00	$3,598.53	(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)	$179,926.50
5	ACOSTILLAMIENTO Y COLCHON PROTECTOR DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) APISONADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.17	$363.99	(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)	$4,429.76
6	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).	M3	25.00	$140.55	(CIENTO CUARENTA PESOS 55/100 M.N.)	$3,513.75
7	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO CEM- ARENA PROP. 1:3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.	PZA	1.00	$13,163.84	(TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)	$13,163.84
					SUBTOTAL	$210,482.30
					ACUMULADO	$210,482.30

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	LICITACION No. 2022/M014-FIII-030-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA UBICACIÓN (Localidad y Municipio): CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS FECHA INICIO: 10/10/2022 FECHA APERTURA FECHA TERMINACION: 29/10/2022	RJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM Y 95 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$2,570.63	(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)	$2,570.63
9	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	60.00	$20.23	(VENITE PESOS 23/100 M.N.)	$1,213.80
B	**BOCA DE TORMENTA**					
10	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	M3	15.93	$69.04	(SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)	$1,099.81
11	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE FC= 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.46	$3,162.84	(TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)	$1,454.91
12	FABRICACION DE CONCRETO SIMPLE DE FC= 250 KG/CM2. VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.32	$3,594.36	(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)	$22,716.36
13	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	386.29	$122.68	(CIENTO VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N.)	$47,390.06
14	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, COLOCADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	46.16	$724.82	(SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N.)	$34,907.33
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING, SEGÚN DISEÑO ESPECIFICADO DE 6.20x1.20M HECHA CON SOLERA, REDONDO LISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO A SITIO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$76,183.14	(SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.)	$76,183.14
					SUBTOTAL	$187,536.04
					ACUMULADO	$398,018.34

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa Maria Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	LICITACION No. 2022/M014-FIII-030-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA UBICACIÓN (Localidad y Municipio): CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS FECHA INICIO: 10/10/2022 FECHA APERTURA: FECHA TERMINACION: 29/10/2022	KJBL ASOCIADOS S.A. DE C.V. ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA TIPO IRVING CON ANGULO DE 4" X 1/4" , INCLUYE: ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO A SITIO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.20	$669.30	(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)	$9,504.06
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, DESCARGA DEL MATERIAL SOBRANTE QUE GENERE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	50.00	$8.75	(OCHO PESOS 75/100 M.N.)	$437.50
C	CABEZAL					
18	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.	M3	0.64	$69.04	(SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)	$44.19
19	FABRICACION DE CONCRETO SIMPLE DE FC= 250 KG/CM2. VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.97	$3,594.36	(TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)	$3,486.53
20	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE: GANCHOS TRASLAPES, CORTES, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	65.88	$122.68	(CIENTO VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N.)	$8,079.70
21	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, COLOCADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.11	$724.82	(SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N.)	$4,428.65

(CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.)

SUBTOTAL	$25,980.63
ACUMULADO	$423,998.97

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48A COLONIA LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
RFC. AAS190226277
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA
NO. DE OBRA: 2022/M014-FIII-030

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2022
PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022
AL 29 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA				
A	**COLECTOR PLUVIAL**				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CALLES ESTABLECIENDO EJES Y/O MOJONERAS, TRAZOS CON PINTURA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO.	M2	50.00	$ 17.75	$ 887.50
2	EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE PARA CAJA MATERIAL TIPO "B", EN SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 3.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, INCLUYE: EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	75.00	$ 69.04	$ 5,178.00
3	PLANTILLA APISONADA DE 10 CMS CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA.	M2	5.00	$ 676.59	$ 3,382.95
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS CORRUGADO DE 36"" (90CMS), CON DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.00	$ 3,598.53	$ 179,926.50
5	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO Y ACOSTILLADO, CON EQUIPO MECÁNICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA.	M3	12.17	$ 363.99	$ 4,429.76
6	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 25 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMÁTICO (BAILARINA).	M3	25.00	$ 140.55	$ 3,513.75
7	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CON MORTERO CEM- ARENA PROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.4 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.	PZA	1.00	$ 13,163.84	$ 13,163.84
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM Y 115 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE MORTERO PARA SU COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	$ 2,570.63	$ 2,570.63
9	LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M2	60.00	$ 20.23	$ 1,213.80
	Total de COLECTOR PLUVIAL				**$ 214,266.73**
B	**BOCA DE TORMENTA**				

ARQ.LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48A COLONIA LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
RFC. AAS190226277
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD CHAPALILLA
NO. DE OBRA: 2022/M014-FIII-030

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2022
PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022
AL 29 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
10	EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE PARA CAJA MATERIAL TIPO "B", EN SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 3.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, INCLUYE: EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	15.93	$ 69.04	$ 1,099.81
11	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM² PARA PLANTILLA DE CIMENTACIÓN VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREO Y COLOCACIÓN.	M3	0.46	$ 3,162.84	$ 1,454.91
12	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA HECHO EN OBRA, R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO A RAZON DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, MATERIALES, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREO Y COLOCACION.	M3	6.32	$ 3,594.36	$ 22,716.36
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA COMPAÑÍA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN.	KG	386.29	$ 122.68	$ 47,390.06
14	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS Y MUROS CON ALTURA DE OBRA HASTA 3.60 MTS. INCLUYE FLETES, MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADOS DEL AREA COLADA.	M2	48.16	$ 724.82	$ 34,907.33
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING O SIMILAR DE 8.00x1.00M (4"X3/8")	PZA	1.00	$ 76,183.14	$ 76,183.14
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA REJILLA HECHA CON ÁNGULO DE 4" X 1 1/2" X 3/16"	ML	14.20	$ 669.30	$ 9,504.06
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA RECOLECTANDO CASCAJO Y BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	50.00	$ 8.75	$ 437.50
	Total de BOCA DE TORMENTA				**$ 193,693.17**
C	**CABEZAL**				
18	EXCAVACION CON EQUIPO, EN CORTE DE MATERIAL TIPO "B", EN SECO, EN ZONA B DE 0.00 A 3.00m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, INCLUYE: EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.64	$ 69.04	$ 44.19
19	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM² VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA HECHO EN OBRA, R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE	M3	0.97	$ 3,594.36	$ 3,486.53

ARQ.LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48A COLONIA LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
RFC. AAS190226277
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA
NO. DE OBRA: 2022/M014-FIII-030

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2022
PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022
AL 29 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO A RAZON DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, MATERIALES, ACARREO AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREO Y COLOCACION.				
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA COMPAÑÍA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITADO Y COLOCACIÓN.	KG	65.86	$ 122.68	$ 8,079.70
21	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS Y MUROS CON ALTURA DE OBRA HASTA 3.60 MTS. INCLUYE FLETES, MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADOS DEL ÁREA COLADA.	M2	6.11	$ 724.82	$ 4,428.65
	Total de CABEZAL				**$ 16,039.07**
	Total de CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA				**$ 423,998.97**
	Total de Presupuesto				**$ 423,998.97**

ARQ.LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL