CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	LICITACION No.: 2022/M014-FIII-005-PR DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE UBICACION (Localidad y Municipio): EL GUANACASTE, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA INICIO: 19/12/2022 FECHA APERTURA: 14-dic-22 FECHA TERMINACION: 01/02/2023	RJFL ASOCIADOS S.A. DE C.V. ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
E	LIMPIEZA					
7	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,000.00	$19.79	(DIECINUEVE PESOS 79/100 M.N.)	$19,790.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N..) ANTES DE IVA

SUBTOTAL	$19,790.00
ACUMULADO	$756,095.10

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Santa María Del Oro 2021-2024 Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2022/M014-FIII-005-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE** UBICACION (Localidad y Municipio): EL GUANACASTE, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA INICIO: 19/12/2022 FECHA APERTURA: 14-dic-22 FECHA TERMINACION: 01/02/2023	RJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,000.00	$15.48	(QUINCE PESOS 48/100 M.N.)	$15,480.00
B	**TERRACERIAS**					
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	100.00	$117.72	(CIENTO DIECISIETE PESOS 72/100M.N.)	$11,772.00
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	120.00	$96.18	(NOVENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)	$11,541.60
4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	1,000.00	$110.09	(CIENTO DIEZ PESOS 09/100 M.N.)	$110,090.00
C	**REVESTIMIENTO**					
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,000.00	$583.83	(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)	$583,830.00
D	**GUARNICIONES**					
6	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	10.00	$359.15	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)	$3,591.50
					SUBTOTAL	$736,305.10
					ACUMULADO	$736,305.10

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48 COL. LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
R.F.C. AAS190226277

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2
PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2
AL 01 DE FEBRERO DE 2

NO. DE LICITACION: 2022/MO14-FIII-032-PR

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

PROGRAMA DE MONTOS

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	2022 Dic	2023 Enc	Feb
		CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMNRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO							
		PRELIMINARES							
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	19/Dic/2022	1c	19/Dic/2022	$ 15,480.00	$ 15,480.00		
		TERRACERIAS							
50	2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	19/Dic/2022	8c	26/Dic/2022	$ 11,772.00	$ 11,772.00		
60	3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	24/Dic/2022	6c	29/Dic/2022	$ 11,541.60	$ 11,541.60		
70	4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	28/Dic/2022	12c	08/Ene/2023	$110,090.00	$ 63,199.81	$ 46,890.19	
		REVESTIMIENTO							
90	5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR	06/Ene/2023	24c	29/Ene/2023	$583,830.00		$ 583,830.00	

ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48 COL. LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
R.F.C. AAS190226277

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE

NO. DE LICITACION: 2022/MO14-FIII-032-PR

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2
PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2
AL 01 DE FEBRERO DE 2
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

PROGRAMA DE MONTOS

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	2022 Dic	2023 Ene	Feb
		PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, CON SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO AL 100%, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.							
		GUARNICIONES							
110	6	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	29/Ene/2023	3c	31/Ene/2023	$ 3,591.50		$ 3,591.50	
		LIMPIEZA							
130	7	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	31/Ene/2023	2c	01/Feb/2023	$ 19,790.00		$ 11,874.00	$ 7,916.00

ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48 COL. LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
R.F.C. AAS190226277

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 20
PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE DE 20
AL 01 DE FEBRERO DE 20

NO. DE LICITACION: 2022/MO14-FIII-032-PR

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

PROGRAMA DE CANTIDADES

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Cantidad programada	2022 Dic	2023 Enc	Feb
		CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMNRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO							
		PRELIMINARES							
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	19/Dic/2022	1c	19/Dic/2022	1000.00	1,000.00		
		TERRACERIAS							
50	2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	19/Dic/2022	8c	26/Dic/2022	100.00	100.00		
60	3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	24/Dic/2022	6c	29/Dic/2022	120.00	120.00		
70	4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	28/Dic/2022	12c	08/Ene/2023	1000.00	574.07	425.92	
		REVESTIMIENTO							
90	5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-	06/Ene/2023	24c	29/Ene/2023	1000.00		1,000.00	

ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL

ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.
COMETA NO. 48 COL. LAS AGUILAS, XALISCO, NAYARIT
R.F.C. AAS190226277

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE

NO. DE LICITACION: 2022/MO14-FIII-032-PR

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2
PERIODO: DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2
AL 01 DE FEBRERO DE 2
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

PROGRAMA DE CANTIDADES

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Cantidad programada	2022 Dic	2023 Enc	Feb
		ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, CON SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO AL 100%, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.							
		GUARNICIONES							
110	6	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	29/Ene/2023	3c	31/Ene/2023	10.00		10.00	
		LIMPIEZA							
130	7	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	31/Ene/2023	2c	01/Feb/2023	1000.00		600.00	400.00

ARQ. LILIANA FLETES MAGALLANES
REPRESENTATE LEGAL