CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit 2021-2024	LICITACION No. **2023/M FIII-004-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO**	CAV *FORMATO A-1*
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30** FECHA INICIO: **07-ago-2023** FECHA APERTURA: **02-ago-2023** FECHA TERMINACION: **05-sep-2023**	**JORGE ARATH VALENZUELA JAIME** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	**LINEA DE CONDUCCION**					
1	TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	302.65	$17.13	(Diecisiete Pesos 13/100 m.n.)	$ 5,184.39
2	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE DIFERENTES DIAMETROS CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA A 20 M PROMEDIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	147.20	$84.69	(Ochenta y Cuatro Pesos 69/100 m.n.)	$ 12,466.37
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 6" X 4" Ø, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,516.80	(Un Mil Quinientos Dieciseis Pesos 80/100 m.n.)	$ 1,516.80
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO LISO ROSCABLE C-40 DE (6") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA.	ML	78.65	$2,609.10	(Dos Mil Seiscientos Nueve Pesos 10/100 m.n.)	$ 205,205.72
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO LISO DE (6") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	$803.86	(Ochocientos Tres Pesos 86/100 m.n.)	$ 9,646.32
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA.	ML	76.80	$2,212.30	(Dos Mil Doscientos Doce Pesos 30/100 m.n.)	$ 169,904.64
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE Fo. Go. DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	$723.44	(Setecientos Veintitres Pesos 44/100 m.n.)	$ 7,957.84
8	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: SONOTUBO DE 10 PULGADAS, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, ARMEX 10X10. VARILLA CORRUGADA DE 3/8" , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	$1,263.24	(Un Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 24/100 m.n.)	$ 6,316.20
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION-EXPULSION DE AIRE DE 1/2". INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE Fo.Go. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA PVC CON TORNILLOS, VALVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" ø, REDUCCIONES, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$3,540.24	(Tres Mil Quinientos Cuarenta Pesos 24/100 m.n.)	$ 10,620.72
					SUBTOTAL	$ 428,819.00
					ACUMULADO	$ 428,819.00

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit 2021-2024	LICITACION No. **2023/M FIII-004-PR**	CAV
	DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO**	*FORMATO A-1*
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30** FECHA INICIO: **07-ago-2023** FECHA APERTURA: **02-ago-2023** FECHA TERMINACION: **05-sep-2023**	**JORGE ARATH VALENZUELA JAIME** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 3" Ø., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$925.53	(Novecientos Veinticinco Pesos 53/100 m.n.)	$ 925.53
11	INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø. RECUPERADA DEL LUGAR, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	83.20	$262.91	(Doscientos Sesenta y Dos Pesos 91/100 m.n.)	$ 21,874.11
12	INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (3") Ø. RECUPERADA DEL LUGAR, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	64.00	$217.05	(Doscientos Diecisiete Pesos 05/100 m.n.)	$ 13,891.20
13	REHABILITACION DE FUGAS DE CAJA COLECTORA POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, CONCRETO HECHO EN OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, ACARREOS DE MATERIALES A HOMBRO DE PEON Y/O REMUDA HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	$5,146.08	(Cinco Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 08/100 m.n.)	$ 5,146.08
14	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO LISO ROSCABLE C-40 DE (6") Ø DE 6.05 MTS DE LONGITUD A HOMBRO DE PEON, REMUDA O CUALQUIER MEDIO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 KMS.	PZA	13.00	$1,274.19	(Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 19/100 m.n.)	$ 16,564.47
15	ACARREO DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø DE 6.40 MTS DE LONGITUD A HOMBRO DE PEON, REMUDA O CUALQUIER MEDIO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 KMS.	PZA	12.00	$849.45	(Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 45/100 m.n.)	$ 10,193.40

(Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Trece Pesos 79/100 m.n.) ANTES DE I.V.A

SUBTOTAL	$	68,594.79
ACUMULADO	**$**	**497,413.79**
IVA	**$**	**79,586.21**
IMPORTE TOTAL	**$**	**577,000.00**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

2021 2024 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-004-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO	
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	30
	FECHA INICIO
	07-ago-2023
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
02-ago-2023	05-sep-2023

LICITANTE

CAV

FORMATO A-2

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME

Nombre y Firma del Representante Legal

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA"

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DIAS	DIAS AGO 25	DIAS SEP 5			TOTAL %
A	**LINEA DE CONDUCCION**												
1	TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	302.65	$ 17.13	$ 5,184.39	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 5,184.39				$ 5,184.39
									1.04%				1.04%
2	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE DIFERENTES DIAMETROS CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA A 20 M PROMEDIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	147.20	$ 84.69	$ 12,466.37	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 12,466.37				$ 12,466.37
									2.51%				2.51%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 6" X 4" Ø, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 1,516.80	$ 1,516.80	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 1,516.80				1,516.80
									0.30%				0.30%
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO LISO ROSCABLE C-40 DE (6") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA.	ML	78.65	$ 2,609.10	$ 205,205.72	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 205,205.72				$ 205,205.72
									41.25%				41.25%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO LISO DE (6") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	$ 803.86	$ 9,646.32	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 9,646.32				$ 9,646.32
									1.94%				1.94%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA.	ML	76.80	$ 2,212.30	$ 169,904.64	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 169,904.64				$ 169,904.64
									34.16%				34.16%
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE Fo. Go. DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	$ 723.44	$ 7,957.84	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 7,957.84				$ 7,957.84
									1.60%				1.60%
8	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: SONOTUBO DE 10 PULGADAS, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, ARMEX 10X10. VARILLA CORRUGADA DE 3/8" , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	$ 1,263.24	$ 6,316.20	01-sep-23	05-sep-23	5		$ 6,316.20			$ 6,316.20
										1.27%			1.27%
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION-EXPULSION DE AIRE DE 1/2". INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE Fo.Go. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA PVC CON TORNILLOS, VALVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" ø, REDUCCIONES, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$ 3,540.24	$ 10,620.72	01-sep-23	05-sep-23	5		$ 10,620.72			10,620.72
										2.14%			2.14%

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

2021-2024 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-004-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO	
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
EL BURUATO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	30
	FECHA INICIO
	07-ago-2023
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
02-ago-2023	05-sep-2023

LICITANTE

CAV

FORMATO A-2

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME

Nombre y Firma del Representante Legal

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA"

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE TOTAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DIAS	DIAS AGO 25	DIAS SEP 5			TOTAL %
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 3" Ø., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 925.53	$ 925.53	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 925.53				$ 925.53
									0.19%				0.19%
11	INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED 40 DE (4") Ø. RECUPERADA DEL LUGAR, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	83.20	$ 262.91	$ 21,874.11	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 21,874.11				$ 21,874.11
									4.40%				4.40%
12	INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (3") Ø. RECUPERADA DEL LUGAR, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	64.00	$ 217.05	$ 13,891.20	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 13,891.20				$ 13,891.20
									2.79%				2.79%
13	REHABILITACION DE FUGAS DE CAJA COLECTORA POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, CONCRETO HECHO EN OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, ACARREOS DE MATERIALES A HOMBRO DE PEON Y/O REMUDA HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	$ 5,146.08	$ 5,146.08	01-sep-23	05-sep-23	5		$ 5,146.08			5,146.08
										1.03%			1.03%
14	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO LISO ROSCABLE C-40 DE (6") Ø DE 6.05 MTS DE LONGITUD A HOMBRO DE PEON, REMUDA O CUALQUIER MEDIO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 KMS.	PZA	13.00	$ 1,274.19	$ 16,564.47	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 16,564.47				$ 16,564.47
									3.33%				3.33%
15	ACARREO DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (4") Ø DE 6.40 MTS DE LONGITUD A HOMBRO DE PEON, REMUDA O CUALQUIER MEDIO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 KMS.	PZA	12.00	$ 849.45	$ 10,193.40	07-ago-23	31-ago-23	25	$ 10,193.40				$ 10,193.40
									2.05%				2.05%

$ 497,413.79	PARCIAL %		95.56%	4.44%			100.00%
	ACUMULADO %		95.56%	100.00%			100.00%
	IMPORTE		$ 475,330.79	$ 22,083.00			$ 497,413.79
	ACUMULADO		$ 475,330.79	$ 497,413.79			$ 497,413.79