CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-006-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO: 18/09/2023
FECHA APERTURA: 13-sep-23	FECHA TERMINACION: 01/11/2023

LICITANTE

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,393.00	$16.85	(* DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. *)	$23,472.05
B	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO, ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	34.30	$59.70	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)	$2,047.71
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	139.30	$133.96	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)	$18,660.63
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	167.16	$135.51	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. *)	$22,651.85
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	1,393.00	$163.52	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$227,783.36
C	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	890.00	$258.15	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	$229,753.50
					SUBTOTAL	$524,369.10

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-006-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO** UBICACION (Localidad y Municipio): **COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS** FECHA INICIO: **18/09/2023** FECHA APERTURA: **13-sep-23** FECHA TERMINACION: **01/11/2023**	**CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV** FAUSTINO GONZALEZ RAMOS Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
					ACUMULADO	$524,369.10
7	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MUESTREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIÓN, CAMA Y POREO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, (NO INCLUYE PIEDRA).	M2	264.00	$114.09	(* CIENTO CATORCE PESOS 09/100 M.N. *)	$30,119.76
8	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	78.40	$547.51	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	$42,924.78
9	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	160.00	$570.54	(* QUINIENTOS SETENTA PESOS 54/100 M.N. *)	$91,286.40
D	GUARNICIONES					
10	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	28.00	$380.76	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N. *)	$10,661.28
E	LIMPIEZA					
11	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,393.00	$14.87	(* CATORCE PESOS 87/100 M.N. *)	$20,713.91

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

(* SETECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 *)

SUBTOTAL	$195,706.13
ACUMULADO	**$720,075.23**

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-006-PR **Fecha:** 13/09/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO

Lugar:

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 45 días naturales
Inicio obra: 18/09/2023
Fin obra: 01/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Total
	EMP											
	A PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	18/09/2023	20/09/2023	100.000000%							100.000000%
	B TERRACERIAS											
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO. SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	21/09/2023	29/09/2023	44.444444%	55.555556%						100.000000%
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	29/09/2023	02/10/2023		75.000000%	25.000000%					100.000000%
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	30/09/2023	07/10/2023		25.000000%	75.000000%					100.000000%
				Monto esta hoja:	**$24,382.14**	**$20,798.05**	**$21,654.05**					**$66,832.24**
				Acumulado.	**$24,382.14**	**$20,796.05**	**$21,654.05**					**$66,832.24**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. AGUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-006-PR **Fecha:** 13/09/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO

Lugar:

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 45 días naturales
Inicio obra: 18/09/2023
Fin obra: 01/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Total
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	06/10/2023	25/10/2023			15.000000%	35.000000%	35.000000%	15.000000%		100.000000%
	C REVESTIMIENTO											
6	EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	11/10/2023	01/11/2023				22.727273%	31.818182%	31.818182%	13.636363%	100.000000%
7	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MUESTREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIÓN, CAMA Y POREO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, (NO INCLUYE PIEDRA).	M2	14/10/2023	17/10/2023				50.000000%	50.000000%			100.000000%
				Monto esta hoja:			$34,167.50	$147,000.77	$167,887.45	$107,270.89	$31,330.01	$487,656.62
				Acumulado:	$24,382.14	$20,796.05	$55,821.55	$147,000.77	$167,887.45	$107,270.89	$31,330.01	$554,488.86

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-006-PR **Fecha:** 13/09/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO

Lugar:

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 45 días naturales
Inicio obra: 18/09/2023
Fin obra: 01/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Total
8	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	17/10/2023	19/10/2023					100.000000%			100.000000%
9	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	20/10/2023	25/10/2023					50.000000%	50.000000%		100.000000%
	D GUARNICIONES											
10	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO	ML	29/10/2023	01/11/2023						25.000000%	75.000000%	100.000000%
				Monto esta hoja:	**$24,382.14**	**$20,796.05**	**$55,821.55**	**$147,000.77**	**$88,567.98**	**$48,308.52**	**$7,995.96**	**$144,872.46**
				Acumulado:					**$256,455.43**	**$155,579.41**	**$39,325.97**	**$699,361.32**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZÁLEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-006-PR **Fecha:** 13/09/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO

Lugar:

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 45 días naturales
Inicio obra: 18/09/2023
Fin obra: 01/11/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Total
	PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS..											
	E LIMPIEZA											
11	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27/10/2023	01/11/2023						50.000000%	50.000000%	100.000000%
	Monto esta hoja:				**$24,382.14**	**$20,796.05**	**$55,821.55**	**$147,000.77**	**$256,455.43**	**$10,356.96**	**$10,356.95**	**$20,713.91**
	Acumulado:									**$165,936.37**	**$49,682.92**	**$720,075.23**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS