CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-007-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA** UBICACION (Localidad y Municipio): **LA LAGUNA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **07/08/2023** FECHA APERTURA: **02-ago-23** FECHA TERMINACION: **06/10/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770823R18 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL: 327 2 44 01 99 karymonarrez@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,735.31	$17.78	(DIECISIETE PESOS 78/100 M.N.)	$30,853.81
B	**TERRACERIAS**					
2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO, ACOMODO,LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	1,072.00	$95.58	(NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)	$102,461.76
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	173.52	$113.89	(CIENTO TRECE PESOS 89/100 M.N.)	$19,762.19
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	208.22	$136.85	(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)	$28,494.91
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	1,441.31	$131.47	(CIENTO TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)	$189,489.03
C	**REVESTIMIENTO**					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	784.00	$585.82	(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)	$459,282.88
					SUBTOTAL	$830,344.58
					ACUMULADO	$830,344.58

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit	LICITACION No. **2023/M014-FIII-007-PR**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770825R16 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Tel.: 327 2 44 01 99 karynmonarrez@hotmail.com
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA**	**KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal
	UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **LA LAGUNA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **07/08/2023** FECHA APERTURA: **02-ago-23** FECHA TERMINACION: **05/10/2023**	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
7	EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	271.31	$247.86	(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.)	$67,246.90
D	**ACERAS Y BANQUETAS**					
8	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	392.00	$452.58	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)	$177,411.36
E	**GUARNICIONES**					
9	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. EN SECCIONES DE 0.15 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	196.00	$414.33	(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.)	$81,208.68
10	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	$421.16	(CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 16/100 M.N.)	$10,107.84
F	**REPOSICIÓN**					
11	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MUESTREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIÓN, CAMA Y POREO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, (NO INCLUYE PIEDRA).	ML	288.00	$143.18	(CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.)	$41,235.84
					SUBTOTAL	$377,210.62
					ACUMULADO	**$1,207,555.20**

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-007-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA** UBICACION (Localidad y Municipio): **LA LAGUNA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **07/08/2023** FECHA APERTURA: **02-ago-23** FECHA TERMINACION: **06/10/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770823R16 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63850 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL: 327 2 44 01 99 **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
B	**LIMPIEZA**					
12	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,735.31	$24.25	(VEINTICUATRO PESOS 25/100 M.N.)	$42,081.27

(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.)

SUBTOTAL	$42,081.27
ACUMULADO	**$1,249,636.47**

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-007-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 02 DE AGOSTO DE 2023

Programa de Obra CANTIDADES EMPEDRADO LA LAGUNA CALLE RIBERA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	2023 Ago	Sep	Oct
	CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA										
	PRELIMINARES										
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1735.31	07/Ago/2023	1c	07/Ago/2023	17.78	30,836.46	1,735.30		
	TERRACERIAS										
2	RUPTURA A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1072.00	07/Ago/2023	5c	11/Ago/2023	95.58	102,386.72	1,072.00		
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10	M3	173.52	10/Ago/2023	9c	18/Ago/2023	113.89	19,746.58	173.52		

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-007-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 02 DE AGOSTO DE 2023

Programa de Obra CANTIDADES EMPEDRADO LA LAGUNA CALLE RIBERA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	2023 Ago	Sep	Oct
	CMS.										
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	M3	208.22	16/Ago/2023	4c	19/Ago/2023	136.85	28,472.00	208.21		
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	1441.31	17/Ago/2023	3c	19/Ago/2023	131.47	189,344.89	1,441.30		
	REVESTIMIENTO										
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	784.00	02/Sep/2023	25c	26/Sep/2023	585.82	458,914.40		784.00	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-007-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 02 DE AGOSTO DE 2023

Programa de Obra CANTIDADES EMPEDRADO LA LAGUNA CALLE RIBERA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	2023 Ago	Sep	Oct
7	EMPEDRADO EN SECO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	271.31	23/Sep/2023	10c	02/Oct/2023	247.86	67,189.92		232.55	38.75
	ACERAS Y BANQUETAS										
8	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	392.00	12/Sep/2023	12c	23/Sep/2023	452.58	177,266.32		392.00	
	GUARNICIONES										
9	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. EN SECCIONES DE 0.15 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE	ML	196.00	20/Ago/2023	15c	03/Sep/2023	414.33	81,144.00	169.27	26.72	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-007-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 02 DE AGOSTO DE 2023

Programa de Obra CANTIDADES EMPEDRADO LA LAGUNA CALLE RIBERA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	2023 Ago	Sep	Oct
	SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.										
10	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	01/Oct/2023	3c	03/Oct/2023	421.16	10,099.92			24.00
	REPOSICIÓN										
11	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MUESTREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIÓN, CAMA Y POREO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN, ACARREO DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, (NO INCLUYE	M2	288.00	20/Sep/2023	8c	27/Sep/2023	143.18	41,204.16		288.00	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-007-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 02 DE AGOSTO DE 2023

Programa de Obra CANTIDADES EMPEDRADO LA LAGUNA CALLE RIBERA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	2023 Ago	Sep	Oct
	PIEDRA).										
	LIMPIEZA										
12	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1735.31	03/Oct/2023	3c	05/Oct/2023	24.25	42,046.56			1,735.30

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-007-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 02 DE AGOSTO DE 2023

Programa de equipo MONTOS EMPEDRADO LA LAGUNA CALLE RIBERA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2023 Ago	Sep	Oct
EQ-002	REVOLVEDORA CIPSA MAXI-10 MOTOR MPOWERR 9HP	hora	189.22000	$ 69.31	$ 13,114.84	$ 997.25	$ 11,976.20	$ 141.39
EQ-006	RETROEXCAVADORA CAT. MOD.416 E	hora	196.97182	$ 824.21	$ 162,346.14	$ 162,346.14		
EQ-007	VIBRADOR DE CONCRETO	hora	52.02000	$ 18.51	$ 962.89	$ 266.33	$ 658.80	$ 37.76
EQ-014	Camion volteo capacidad 14 m3 Marca International	hora	34.15244	$ 749.07	$ 25,582.57	$ 11,141.03		$ 14,441.54
EQ-055	VIBROCOMPACTADOR	hora	14.41310	$ 814.88	$ 11,744.95	$ 11,744.95		
EQ-056	Camión pipa de 10,000 lts	hora	7.20655	$ 671.76	$ 4,841.07	$ 4,841.07		
EQ-ESTA	EQUIPO TOPOGRAFICO	hora	85.03019	$ 96.50	$ 8,205.41	$ 8,205.41		
TOTAL:					**$ 226,797.87**	**$ 199,542.18**	**$ 12,635.00**	**$ 14,620.69**

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA