CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-009-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO** UBICACION (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **22/05/2023** FECHA APERTURA: **12-may-23** FECHA TERMINACION: **20/07/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770523R18 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Tél.: 327 2 44 01 99 karymonarrez@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	966.17	$18.84	(DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)	$18,202.64
B	**TERRACERIAS**					
2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO, ACOMODO,LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	966.17	$96.37	(NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)	$93,109.80
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	96.62	$117.91	(CIENTO DIECISIETE PESOS 91/100 M.N.)	$11,392.46
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	115.94	$144.58	(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.)	$16,762.61
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	966.17	$115.69	(CIENTO QUINCE PESOS 69/100 M.N.)	$111,776.21
C	**REVESTIMIENTO**					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	966.17	$562.01	(QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)	$542,997.20
					SUBTOTAL	$794,240.92
					ACUMULADO	$794,240.92

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-009-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **22/05/2023** FECHA APERTURA: **12-may-23** FECHA TERMINACION: **20/07/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770523R18 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Tel.: 327 2 44 01 99 karymoaremo@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
D	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	8.82	$401.26	(CUATROCIENTOS UN PESOS 26/100 M.N.)	$3,539.11
E	LIMPIEZA					
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	966.17	$18.25	(DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N.)	$17,632.60

(OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 63/100 M.N.)

SUBTOTAL	$21,171.71
ACUMULADO	**$815,412.63**

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-009-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 12 DE MAYO DE 2023

PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS

Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Porce.	2023 May	Jun	Jul
	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO								
	PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	22/May/2023	2c	23/May/2023	$ 18,202.64	2.23%	$ 18,202.64		
	TERRACERIAS								
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELLECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	23/May/2023	8c	30/May/2023	$ 93,109.80	11.42%	$ 93,109.80		
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	31/May/2023	8c	07/Jun/2023	$ 11,392.46	1.40%	$ 4,310.66	$ 7,081.80	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	06/Jun/2023	8c	13/Jun/2023	$ 16,762.61	2.06%		$ 16,762.61	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTATE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-009-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 12 DE MAYO DE 2023

PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS

Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Porce.	2023 May	Jun	Jul
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	13/Jun/2023	8c	20/Jun/2023	$ 111,776.21	13.71%		$ 111,776.21	
	REVESTIMIENTO								
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	20/Jun/2023	26c	15/Jul/2023	$ 542,997.20	66.59%		$ 331,831.63	$ 211,165.57
	GUARNICIONES								
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	16/Jul/2023	2c	17/Jul/2023	$ 3,539.11	0.43%			$ 3,539.11
	LIMPIEZA								

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTATE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-009-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 12 DE MAYO DE 2023

PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS

Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Porce.	2023 May	Jun	Jul
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	17/Jul/2023	4c	20/Jul/2023	$ 17,632.60	2.16%			$ 17,632.60

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTATE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-009-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 12 DE MAYO DE 2023

PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Cantidad programada	2023 May	Jun	Jul
		CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO							
		PRELIMINARES							
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	22/May/2023	2c	23/May/2023	966.17	966.16		
		TERRACERIAS							
45	2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MÁQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	23/May/2023	8c	30/May/2023	966.17	966.16		
50	3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	31/May/2023	8c	07/Jun/2023	96.62	36.56	60.06	
60	4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	06/Jun/2023	8c	13/Jun/2023	115.94		115.93	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTATE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-009-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023 — DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DE 2023 — FECHA DE CONCURSO: 12 DE MAYO DE 2023

PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Cantidad programada	2023 May	Jun	Jul
70	5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	13/Jun/2023	8c	20/Jun/2023	966.17		966.16	
		REVESTIMIENTO							
90	6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	20/Jun/2023	26c	15/Jul/2023	966.17		590.43	375.73
		GUARNICIONES							
110	7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	16/Jul/2023	2c	17/Jul/2023	8.82			8.82
		LIMPIEZA							

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTATE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-009-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JULIO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 12 DE MAYO DE 2023

PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Cantidad programada	2023 May	Jun	Jul
130	8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	17/Jul/2023	4c	20/Jul/2023	966.17			966.16

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTATE LEGAL