| CONVOCANTE | LICITACION | LICITANTE |
|---|---|---|
| **H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**<br>Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830<br>Santa María del Oro, Nayarit<br>**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR** | LICITACION No. **2023/M014-FIII-017-CP**<br>DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR<br>**CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**<br>UBICACION (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**<br>PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS**<br>FECHA INICIO: **28/08/2023**<br>FECHA APERTURA: **23-ago-23**<br>FECHA TERMINACION: **11/10/2023** | Gonzalo Gutierrez C<br>**ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**<br>Nombre y Firma del Representante Legal |

# CATALOGO DE CONCEPTOS

| CONCEPTOS DE TRABAJO | | | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | CON NUMERO | CON LETRA | |
| A | **PRELIMINARES** | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO. | M2 | 927.850 | $17.76 | (DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.) | $16,478.62 |
| B | **TERRACERIAS** | | | | | |
| 2 | RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO, ACOMODO,LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M. | M2 | 927.85 | $71.30 | (SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) | $66,155.71 |
| 3 | APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS. | M3 | 82.64 | $117.14 | (CIENTO DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.) | $9,680.45 |
| 4 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA. | M3 | 201.43 | $135.92 | (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) | $27,378.37 |
| 5 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | M2 | 927.850 | $130.77 | (CIENTO TREINTA PESOS 77/100 M.N.) | $121,334.94 |
| C | **REVESTIMIENTO** | | | | | |
| 6 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | M2 | 927.850 | $576.30 | (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. | $534,719.95 |
| | | | | | SUBTOTAL | $775,748.04 |
| | | | | | ACUMULADO | $775,748.04 |

| CONVOCANTE | LICITACION | LICITANTE |
|---|---|---|
| **H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**<br>Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830<br>Santa María del Oro, Nayarit<br>**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR** | LICITACION No. **2023/M014-FIII-017-CP**<br>DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR<br>**CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**<br>UBICACION (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**<br>PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS**<br>FECHA INICIO: **28/08/2023**<br>FECHA APERTURA: **23-ago-23**<br>FECHA TERMINACION: **11/10/2023** | Gonzalo Gutierrez<br>**ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**<br>Nombre y Firma del Representante Legal |

# CATALOGO DE CONCEPTOS

| CONCEPTOS DE TRABAJO | | | | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | CON NUMERO | CON LETRA | |
| D | **GUARNICIONES** | | | | | |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. | ML | 21.23 | $396.490 | (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.) | $8,417.48 |
| E | **LIMPIEZA** | | | | | |
| 8 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 927.85 | $17.14 | (DIECISIETE PESOS 14/100 M.N.) | $15,903.35 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**(UN MILLON VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.)**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $24,320.83 |
| ACUMULADO | $800,068.87 |

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**
**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Clav | Descripción | Unidad | Cantidad programada | Total | Inicia | Duracić | Termina | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO** | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | M2 | 927.85 | 16,478.62 | 28/Ago/20: | 2c | 29/Ago/20: | 2.06% | 927.85 | | |
| | **TERRACERIAS** | | | | | | | | | | |
| 2 | RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO, ACOMODO,LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M. | M2 | 927.85 | 66,155.71 | 29/Ago/20: | 6c | 03/Sep/20: | 8.27% | 687.30 | 240.55 | |
| 3 | APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN | M3 | 82.64 | 9,680.45 | 02/Sep/20: | 8c | 09/Sep/20: | 1.21% | | 82.64 | |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Clav | Descripción | Unidad | Cantidad programada | Total | Inicia | Duracić | Termina | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS. | | | | | | | | | | |
| 4 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA | M3 | 201.43 | 27,378.37 | 06/Sep/20: | 7c | 12/Sep/20: | 3.42% | | 201.43 | |
| 5 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | M2 | 927.85 | 121,334.94 | 11/Sep/20: | 5c | 15/Sep/20: | 15.17% | | 927.85 | |
| | **REVESTIMIENTO** | | | | | | | | | | |
| 6 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | M2 | 927.85 | 534,719.95 | 13/Sep/20: | 26c | 08/Oct/202 | 66.83% | | 750.00 | 177.83 |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE CANTIDADES (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Clav | Descripción | Unidad | Cantidad programada | Total | Inicia | Duracić | Termina | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GUARNICIONES** | | | | | | | | | | |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C-150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. | ML | 21.23 | 8,417.48 | 07/Oct/202 | 3c | 09/Oct/202 | 1.05% | | | 21.23 |
| | **LIMPIEZA** | | | | | | | | | | |
| 8 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 927.85 | 15,903.35 | 10/Oct/202 | 2c | 11/Oct/202 | 1.99% | | | 927.85 |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Actividad | Clav | Descripción | Unidad | Cantidad | Inicia | Duraciór | Termina | Total | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO** | | | | | | | | | | |
| | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | M2 | 927.85 | 28/Ago/2023 | 2c | 29/Ago/2023 | $ 16,478.62 | 2.06% | $ 16,478.62 | | |
| | | **TERRACERIAS** | | | | | | | | | | |
| 45 | 2 | RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO, ACOMODO,LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M. | M2 | 927.85 | 29/Ago/2023 | 6c | 03/Sep/2023 | $ 66,155.71 | 8.27% | $ 49,004.23 | $ 17,151.48 | |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**
**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Actividad | Clav | Descripción | Unidad | Cantidad | Inicia | Duraciór | Termina | Total | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS. | M3 | 82.64 | 02/Sep/2023 | 8c | 09/Sep/202 | $ 9,680.45 | 1.21% | | $ 9,680.45 | |
| 60 | 4 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. INCLUYE; CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA | M3 | 201.43 | 06/Sep/2023 | 7c | 12/Sep/202 | $ 27,378.37 | 3.42% | | $ 27,378.37 | |
| 70 | 5 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION | M2 | 927.85 | 11/Sep/2023 | 5c | 15/Sep/202 | $121,334.94 | 15.17% | | $ 121,334.94 | |
| | | **REVESTIMIENTO** | | | | | | | | | | |
| 90 | 6 | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: | M2 | 927.85 | 13/Sep/2023 | 26c | 08/Oct/2023 | $534,719.95 | 66.83% | | $ 432,231.96 | $ 102,487.99 |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Actividad | Clav | Descripción | Unidad | Cantidad | Inicia | Duraciór | Termina | Total | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | | | | | | | | | | |
| | | **GUARNICIONES** | | | | | | | | | | |
| 110 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. | ML | 21.23 | 07/Oct/2023 | 3c | 09/Oct/2023 | $ 8,417.48 | 1.05% | | | $ 8,417.48 |
| | | **LIMPIEZA** | | | | | | | | | | |
| 130 | 8 | LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN | M2 | 927.85 | 10/Oct/2023 | 2c | 11/Oct/2023 | $ 15,903.35 | 1.99% | | | $ 15,903.35 |

Gonzalo Gutierrez C
*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

*GONZALO GUTIERREZ CAMACHO*
*CALLE ABASOLO NO. 22; COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.*

***OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO***

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**

***NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP***

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**PROGRAMA DE OBRA DE MONTOS (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA)**

| Actividad | Clav | Descripción | Unidad | Cantidad | Inicia | Duraciór | Termina | Total | Porce. | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | | | | | | | | | | |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**
**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**Programa de Suministros Montos (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEORES COLONA LA CIENGA)**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | Cemento portland gris marca, saco de 50kg | ton | 45.27667 | $ 4,482.75 | $ 202,963.99 | | $ 161,381.60 | $ 41,582.39 |
| MAT-002 | Arena | m3 | 133.73659 | $ 652.71 | $ 87,291.21 | | $ 70,493.82 | $ 16,797.39 |
| MAT-003 | GRAVA | M3 | 1.35341 | $ 652.71 | $ 883.38 | | | $ 883.38 |
| MAT-005 | Cimbra aparente | m2 | 5.09520 | $ 51.65 | $ 263.17 | | | $ 263.17 |
| MAT-006 | ARMEX DE SECCION 15X20 | pieza | 1.76910 | $ 159.48 | $ 282.14 | | | $ 282.14 |
| MAT-008 | PIEDRA PARA EMPEDRADO | m3 | 41.75325 | $ 747.14 | $ 31,195.52 | | $ 25,216.38 | $ 5,979.14 |
| MAT-009 | MATERIAL DE BANCO | m3 | 78.86725 | $ 214.28 | $ 16,899.67 | | $ 16,899.67 | |
| MAT-015 | AGUA | m3 | 51.61432 | $ 86.00 | $ 4,438.83 | | $ 3,221.33 | $ 1,217.50 |
| MAT-021 | Pintura de esmalte | litro | 38.96970 | $ 100.00 | $ 3,896.97 | $ 3,896.97 | | |
| MAT-056 | Madera de pino de 3a de 3/4"x3.5"x8.25" | pt | 23.19625 | $ 35.00 | $ 811.87 | $ 811.87 | | |
| MO-001 | Oficial albañil | jor | 1.41540 | $ 788.75 | $ 1,116.40 | | | $ 1,116.40 |
| MO-002 | AYUDANTE GENERAL | jor | 199.51565 | $ 625.90 | $ 124,876.85 | $ 34,431.51 | $ 70,342.27 | $ 20,103.07 |
| MO-003 | OFICIAL EMPEDRADOR | jor | 66.27633 | $ 821.33 | $ 54,434.74 | | $ 44,001.42 | $ 10,433.32 |
| MO-005 | Ingeniero topógrafo | jor | 2.50520 | $ 1,197.48 | $ 2,999.93 | $ 2,999.93 | | |
| MO-006 | Ayudante Especialista | jor | 2.50520 | $ 625.90 | $ 1,568.00 | $ 1,568.00 | | |
| % HERR | Herramienta | (%)mo | 0.03000 | $ 164,092.82 | $ 4,922.78 | $ 1,169.98 | $ 2,924.13 | $ 828.67 |
| EQ-002 | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO | hora | 117.78580 | $ 68.54 | $ 8,073.04 | | $ 6,425.73 | $ 1,647.31 |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*

**GONZALO GUTIERREZ CAMACHO**
**CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. TEPIC, NAYARIT.**

**OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PIRVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO**

**FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2023**
**PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO DE 2023**
**AL 11 DE OCTUBRE DE 2023**

**NO. DE LICITACION: 2023/MO14-FIII-017-CP**

**PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS**

**Programa de Suministros Montos (CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEORES COLONA LA CIENGA)**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total | 2023 Ago | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-006 | RETROEXCAVADORA | hora | 87.58264 | $ 810.27 | $ 70,965.59 | $ 5,568.96 | $ 65,396.63 | |
| EQ-014 | Camion volteo capacidad 14 m3 | hora | 21.06866 | $ 755.86 | $ 15,924.96 | | $ 10,875.42 | $ 5,049.54 |
| EQ-055 | VIBROCOMPACTADOR ( RODILLO) | hora | 27.83550 | $ 800.07 | $ 22,270.35 | | $ 22,270.35 | |
| EQ-056 | CAMION PIPA | hora | 13.91775 | $ 678.62 | $ 9,444.86 | | $ 9,444.86 | |
| EQ-ESTA | EQUIPO TOPOGRAFICO | hora | 45.46465 | $ 96.50 | $ 4,387.34 | $ 4,387.34 | | |
| **TOTAL:** | | | | | **$ 669,911.59** | **$ 54,834.56** | **$ 508,893.61** | **$ 106,183.42** |

Gonzalo Gutierrez C

*Ing. Gonzalo Gutierrez Camacho*
*REPRESENTATE LEGAL*