CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-018-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **RICON DE CALIMAYO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **02/10/2023** FECHA APERTURA: **27-sep-23** FECHA TERMINACION: **31/10/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770823R18 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL: 327 2 44 01 99 karynuarrez@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	$16.47	(DIECISIEIS PESOS 47/100 M.N.)	$5,632.74
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÀNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGAY ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL RPODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	40.00	$123.73	(CIENTO VEINTITRES PESOS 73/100 M.N.)	$4,949.20
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	50.00	$206.22	(DOSCIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.)	$10,311.00
B	**CIMENTACIÓN**					
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	$283.85	(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)	$11,354.00
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	$68.94	(SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)	$103,494.10
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MAS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	$473.07	(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.)	$37,845.60
7	CIMENTACION CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M3	10.10	$412.84	(CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.)	$4,169.68
					SUBTOTAL	$177,756.32
					ACUMULADO	$177,756.32

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-018-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO** UBICACION (Localidad y Municipio): **RICON DE CALIMAYO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **02/10/2023** FECHA APERTURA: **27-sep-23** FECHA TERMINACION: **31/10/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770823R18 AV. JUAREZ No. 81 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL: 327 2 44 01 99 karynunarrez@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	11.36	$3,064.09	(TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)	$34,808.06
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	$149.77	(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.)	$5,487.56
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	36.98	$454.19	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)	$16,795.94
C	**ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA**					
11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	$1,978.92	(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)	$19,789.20
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS, SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,428.00	$165.03	(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)	$400,692.84

SUBTOTAL	$477,573.60
ACUMULADO	**$655,329.92**

OPERADO
FAIS (25I)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa Maria del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-018-PR** DESCRIPCIONIDE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO** UBICACION (Localidad y Municipio): **RICON DE CALIMAYO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **02/10/2023** FECHA APERTURA: **27-sep-23** FECHA TERMINACION: **31/10/2023**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770823816 AV. JUAREZ No: 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL: 327 2 44 01 99 karynaaiemrrs@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	1,707.02	$150.40	(CIENTO CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)	$256,735.80
14	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	2,222.88	$138.48	(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)	$307,824.42
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	$94.28	(NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)	$17,475.74
16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	$78.68	(SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.)	$13,551.84
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	377.30	$349.45	(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)	$131,847.48
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	48.00	$422.54	(CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N.)	$20,281.92

(UN MILLON SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL /100 M.N.)

SUBTOTAL	$747,717.20
ACUMULADO	**$1,403,047.12**

OPERADO
FAIS (25I)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Cantidades TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO								
		PRELIMINARES								
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	16.47	02/Oct/2023	1c	02/Oct/2023	5,632.74	342.00
40	2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÀNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGAY ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL RPODUCTO DE DEMOLICIÓN.	m2	40.00	123.73	02/Oct/2023	3c	04/Oct/2023	4,949.20	40.00
50	3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	50.00	206.22	03/Oct/2023	2c	04/Oct/2023	10,311.00	50.00
		CIMENTACIÓN								
70	4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	283.85	04/Oct/2023	1c	04/Oct/2023	11,354.00	40.00

OPERADO
FAIS (25%)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Cantidades TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
80	5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	68.94	04/Oct/2023	2c	05/Oct/2023	103,494.11	1,501.22
90	6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	473.07	08/Oct/2023	2c	09/Oct/2023	37,845.60	80.00
100	7	CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	10.10	412.84	05/Oct/2023	2c	06/Oct/2023	4,169.68	10.09
110	8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	11.36	3,064.09	06/Oct/2023	2c	07/Oct/2023	34,808.06	11.35
120	9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	149.77	07/Oct/2023	1c	07/Oct/2023	5,487.57	36.64
130	10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y	M2	36.98	454.19	07/Oct/2023	1c	07/Oct/2023	16,795.95	36.97

OPERADO
FAIS (25%)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Cantidades TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
		HERRAMIENTA.								
		ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA								
150	11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	1,978.92	09/Oct/2023	1c	09/Oct/2023	19,789.20	10.00
160	12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,428.00	165.03	09/Oct/2023	7c	15/Oct/2023	400,692.84	2,428.00
170	13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO	KG	1,707.02	150.40	15/Oct/2023	5c	19/Oct/2023	256,735.81	1,707.01

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Cantidades TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
		SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.								
180	14	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	2,222.88	138.48	19/Oct/2023	4c	22/Oct/2023	307,824.42	2,222.88
190	15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	94.28	22/Oct/2023	2c	23/Oct/2023	17,475.74	185.36
200	16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	78.68	23/Oct/2023	2c	24/Oct/2023	13,551.84	172.24
210	17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA	M2	377.30	349.45	24/Oct/2023	6c	29/Oct/2023	131,847.48	377.30

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Cantidades TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
		ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.								
220	18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	48.00	422.54	29/Oct/2023	3c	31/Oct/2023	20,281.92	48.00

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Montos TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duraciór	Termina		Total		2023 Oct
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO										
	PRELIMINARES										
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	16.47	02/Oct/2023	1c	02/Oct/202:	$	5,632.74	$	5,632.74
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÀNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGAY ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL RPODUCTO DE DEMOLICIÓN.	m2	40.00	123.73	02/Oct/2023	3c	04/Oct/202:	$	4,949.20	$	4,949.20
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	50.00	206.22	03/Oct/2023	2c	04/Oct/202:	$	10,311.00	$	10,311.00
	CIMENTACIÓN										
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	283.85	04/Oct/2023	1c	04/Oct/202:	$	11,354.00	$	11,354.00

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Montos TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina		Total		2023 Oct
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	68.94	04/Oct/2023	2c	05/Oct/202:	$	103,494.11	$	103,494.11
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	473.07	08/Oct/2023	2c	09/Oct/202:	$	37,845.60	$	37,845.60
7	CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	10.10	412.84	05/Oct/2023	2c	06/Oct/202:	$	4,169.68	$	4,169.68
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	11.36	3,064.09	06/Oct/2023	2c	07/Oct/202:	$	34,808.06	$	34,808.06
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	149.77	07/Oct/2023	1c	07/Oct/202:	$	5,487.57	$	5,487.57
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	36.98	454.19	07/Oct/2023	1c	07/Oct/202:	$	16,795.95	$	16,795.95

OPERADO
FAIS (25I)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Montos TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA								
11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	1,978.92	09/Oct/2023	1c	09/Oct/202:	$ 19,789.20	$ 19,789.20
12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,428.00	165.03	09/Oct/2023	7c	15/Oct/202:	$ 400,692.84	$ 400,692.84
13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:	KG	1,707.02	150.40	15/Oct/2023	5c	19/Oct/202:	$ 256,735.81	$ 256,735.81

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Montos TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
	PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.								
14	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	2,222.88	138.48	19/Oct/2023	4c	22/Oct/202:	$ 307,824.42	$ 307,824.42
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	94.28	22/Oct/2023	2c	23/Oct/202:	$ 17,475.74	$ 17,475.74
16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	78.68	23/Oct/2023	2c	24/Oct/202:	$ 13,551.84	$ 13,551.84
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	M2	377.30	349.45	24/Oct/2023	6c	29/Oct/202:	$ 131,847.48	$ 131,847.48

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Montos TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Oct
	OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.								
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	48.00	422.54	29/Oct/2023	3c	31/Oct/202:	$ 20,281.92	$ 20,281.92

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Suministros TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	Porce.	2023 Oct
MAT-001	CEMENTOS SACO DE 50 KG	ton	6.29650	4,482.80	28,225.95	04/Oct/2023	07/Oct/2023	2.37%	6.29650
MAT-002	ARENA	m3	10.56600	677.34	7,156.77	04/Oct/2023	07/Oct/2023	0.60%	10.56600
MAT-003	GRAVA	M3	10.56600	677.34	7,156.77	04/Oct/2023	07/Oct/2023	0.60%	10.56600
MAT-015	AGUA	m3	4.27047	65.00	277.58	04/Oct/2023	07/Oct/2023	0.02%	4.27047
MAT-021	PINTURA DE ESMALTE	litro	14.36400	100.00	1,436.40	02/Oct/2023	02/Oct/2023	0.12%	14.36400
MAT-023	HILO DE CAÑAMO	pieza	3.42000	143.00	489.06	02/Oct/2023	02/Oct/2023	0.04%	3.42000
MAT-024	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (CUAQUIER DIAMETRO)	kg	1,576.28100	45.20	71,247.90	04/Oct/2023	05/Oct/2023	5.97%	1,576.28100
MAT-025	ALAMBRE RECOCIDO	kg	75.06100	44.00	3,302.68	04/Oct/2023	05/Oct/2023	0.28%	75.06100
MAT-026	ANCLAS DE FIERRO RENDODON DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA CON 15 CMS DE ROSCA ESTANDAR	pieza	80.00000	350.00	28,000.00	08/Oct/2023	09/Oct/2023	2.35%	80.00000
MAT-027	TRIPLAY DE MADERA DE 15 MM DE ESPESOR	m2	10.60500	215.50	2,285.38	05/Oct/2023	06/Oct/2023	0.19%	10.60500
MAT-028	CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS	kg	0.15211	38.50	5.86	05/Oct/2023	06/Oct/2023	0.00%	0.15211
MAT-029	BARROTE DE MADERA SECCION DE 1"X2"	ml	10.60500	33.00	349.97	05/Oct/2023	06/Oct/2023	0.03%	10.60500
MAT-030	MALLA	m2	38.82900	50.00	1,941.45	07/Oct/2023	07/Oct/2023	0.16%	38.82900

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Suministros TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	Porce.	2023 Oct
	ELECTROSOLDADA 6-6/10-10								
MAT-031	PRIMARIO ANTICORROSIVO	litro	73.25220	209.00	15,309.71	09/Oct/2023	24/Oct/2023	1.28%	73.25220
MAT-032	PINTURA DE ESMALTE	litro	96.28017	132.00	12,708.98	09/Oct/2023	24/Oct/2023	1.07%	96.28017
MAT-033	SOLDADURA	kg	271.73276	165.00	44,835.91	09/Oct/2023	24/Oct/2023	3.76%	271.73276
MAT-034	PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 40X40 CMS PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR ANCLAS DADOS Y RECIBIR COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA	pieza	10.50010	1,519.38	15,953.64	09/Oct/2023	09/Oct/2023	1.34%	10.50010
MAT-035	ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL.	kg	2,549.40000	84.40	215,169.36	09/Oct/2023	15/Oct/2023	18.04%	2,549.40000
MAT-036	ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL.	kg	1,792.37100	72.55	130,036.52	15/Oct/2023	19/Oct/2023	10.90%	1,792.37100
MAT-037	PERFIL CONTEN DE 1/2	kg	2,334.02400	92.40	215,663.82	19/Oct/2023	22/Oct/2023	18.08%	2,334.02400

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Suministros TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	Porce.	2023 Oct
MAT-038	ANGULO METILICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SOPORTE DE LARGUEROS	kg	194.62800	60.25	11,726.34	22/Oct/2023	23/Oct/2023	0.98%	194.62800
MAT-039	VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVIENTOS	kg	180.85200	48.36	8,746.00	23/Oct/2023	24/Oct/2023	0.73%	180.85200
MAT-040	LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CALIBRE 24 COLO BLACO	m2	396.16500	257.50	102,012.49	24/Oct/2023	29/Oct/2023	8.55%	396.16500
NAT-048	CANALETA DE LAMINA ZINTRO CAL. 24 COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS PARA FIJACION TUBERIA DE PVC DE 6" PARA BAJANTES	ml	50.40000	328.00	16,531.20	29/Oct/2023	31/Oct/2023	1.39%	50.40000
MO-001	OFICIAL ALBAÑIL	jor	23.93923	705.62	16,892.00	02/Oct/2023	09/Oct/2023	1.42%	23.93923
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	166.38599	510.68	84,970.00	02/Oct/2023	31/Oct/2023	7.12%	166.38599
MO-004	OFICIAL HERRERO	jor	111.61527	786.85	87,824.48	09/Oct/2023	31/Oct/2023	7.36%	111.61527
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	189,675.73	5,690.27	02/Oct/2023	31/Oct/2023	0.48%	0.03000
HER-01	APISONADORA MECANICA (BAILARINA)	hora	9.16000	156.02	1,429.14	07/Oct/2023	07/Oct/2023	0.12%	9.16000
EQ-002	REVOLVEDORA DE CAPACIDAD DE 1 SACO	hora	9.60545	69.31	665.75	04/Oct/2023	07/Oct/2023	0.06%	9.60545

OPERADO
FAIS (25I)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-018-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Programa de Suministros TECHUMBRE EL RICON DE CALIMAYO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	Porce.	2023 Oct
EQ-007	VIBRADOR DE CONCRETO	hora	3.40000	18.51	62.93	04/Oct/2023	04/Oct/2023	0.01%	3.40000
EQ-GRUA	GRUA HIDRAULICA	hora	41.35020	1,123.93	46,474.73	09/Oct/2023	19/Oct/2023	3.90%	41.35020
EQ-PLANTA SC	PLANTA DE SOLDAR	hora	65.96419	126.40	8,337.87	09/Oct/2023	24/Oct/2023	0.70%	65.96419

OPERADO
FAIS (251)
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL