CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit	LICITACION No. **INFRA/INV-FHI-019-2023**	***REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.***
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE BRAVO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO**	L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ APODERADA LEGAL Nombre y Firma del Representante Legal
	UBICACION (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	PRELIMINARES					
1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	1,397.26	$5.98	(* DIECISEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$8,355.61
B	PAVIMENTO					
2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICION DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	978.08	$30.19	(* VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N. *)	$29,528.24
3	BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	4.00	$7,859.83	(* SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$31,439.32
4	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 3 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 3 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	41.92	$6,860.45	(* SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. *)	$287,590.06
					SUBTOTAL	$356,913.23
					ACUMULADO	$356,913.23
C	PINTURA Y BALIZAMIENTO					

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **INFRA/INV-FIII-019-2023** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE BRAVO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO** UBICACION (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	***REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.*** L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ APODERADA LEGAL Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
5	PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO O AMARILLO AMBAR A RAZON DE 4M2 POR LTS. A DOS MANOS EN EL AREA FIJADA SEGÚN EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	90.00	$76.20	(* CIENTO DIEZ PESOS 36/100 M.N. *)	$6,858.00
6	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO.	M2	24.00	$143.10	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. *)	$3,434.40
7	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	3.00	$9,314.24	(* NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	$27,942.72

(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$38,235.12
ACUMULADO	**$395,148.35**
TOTAL IVA	**$458,372.09**

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-019-CP

Fecha: 2023/12/08

Duración: 15 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO B-4a

Lugar: NICOLAS BRAVO

Inicio Obra: 14-dic-2023

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fin Obra: 28-dic-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Dic-2023	Total
A	**REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE BRAVO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO**					
A01	**PRELIMINARES**					
1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	14-dic-2023	16-dic-2023	100.00% $8,355.61 1,397.26 [redacted]	**100.00%** **$8,355.61** **1,397.26**
TOTAL	**PRELIMINARES**				**$8,355.61**	
ACUMULADO					**$8,355.61**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	
A02	**PAVIMENTO**					
Total Importe X Hoja					**$8,355.61**	**$8,355.61**
Acumulado					**$8,355.61**	**$8,355.61**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-019-CP

Fecha: 2023/12/08

Duración: 15 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO B-4a

Lugar: NICOLAS BRAVO

Inicio Obra: 14-dic-2023

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fin Obra: 28-dic-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Dic-2023	Total
2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICION DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	17-dic-2023	26-dic-2023	100.00% $29,528.24 978.08 [redacted]	**100.00%** **$29,528.24** **978.08**
3	BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	17-dic-2023	26-dic-2023	100.00% $31,439.32 4.00 [redacted]	**100.00%** **$31,439.32** **4.00**
Total Importe X Hoja					**$60,967.56**	**$60,967.56**
Acumulado					**$69,323.17**	**$69,323.17**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-019-CP **Fecha:** 2023/12/08
Duración: 15 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO B-4a

Lugar: NICOLAS BRAVO **Inicio Obra:** 14-dic-2023
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT **Fin Obra:** 28-dic-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Dic-2023	Total
4	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 3 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 3 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	17-dic-2023	26-dic-2023	100.00% $287,590.06 41.92	**100.00%** **$287,590.06** **41.92**
TOTAL	**PAVIMENTO**				**$348,557.62**	
ACUMULADO					**$348,557.62**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	
A03	**PINTURA Y BALIZAMIENTO**					
5	PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO O AMARILLO AMBAR A RAZON DE 4M2 POR LTS. A DOS MANOS EN EL AREA FIJADA SEGÚN EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	27-dic-2023	28-dic-2023	100.00% $6,858.00 90.00	**100.00%** **$6,858.00** **90.00**
Total Importe X Hoja					**$294,448.06**	**$294,448.06**
Acumulado					**$363,771.23**	**$363,771.23**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-019-CP

Fecha: 2023/12/08

Duración: 15 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO B-4a

Lugar: NICOLAS BRAVO

Inicio Obra: 14-dic-2023

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fin Obra: 28-dic-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Dic-2023	Total
7	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO.	M2	27-dic-2023	28-dic-2023	100.00% $3,434.40 24.00	**100.00%** **$3,434.40** **24.00**
8.0	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	27-dic-2023	28-dic-2023	100.00% $27,942.72 3.00	**100.00%** **$27,942.72** **3.00**
Total Importe X Hoja					**$31,377.12**	**$31,377.12**
Acumulado					**$395,148.35**	**$395,148.35**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-019-CP

Fecha: 2023/12/08

Duración: 15 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO B-4a

Lugar: NICOLAS BRAVO

Inicio Obra: 14-dic-2023

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Fin Obra: 28-dic-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Dic-2023	Total
TOTAL	PINTURA Y BALIZAMIENTO				$38,235.12	
ACUMULADO					$38,235.12	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
TOTAL	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE BRAVO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO				$395,148.35	
ACUMULADO					$395,148.35	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
					$395,148.35	
ACUMULADO					$395,148.35	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
Total Importe X Hoja					$0.00	$0.00
Acumulado					$395,148.35	$395,148.35

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ