CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-FIII-020-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA	
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
LA GALINDA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	30 DIAS
	FECHA INICIO: 20/11/2023
FECHA APERTURA: 15-nov-23	FECHA TERMINACION: 19/12/2023

LICITANTE

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV

FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,000.00	$16.21	(* DIECISEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$16,210.00
B	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO, ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	1,000.00	47.69	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	$47,690.00
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	50.00	$134.23	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	$6,711.50
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	60.00	$123.75	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 75/100 M.N. *)	$7,425.00
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	1,000.00	$142.11	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)	$142,110.00
C	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,000.00	$542.90	(* QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. *)	$542,900.00
					SUBTOTAL	$763,046.50
					ACUMULADO	$763,046.50

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-020-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA** UBICACION (Localidad y Municipio): **LA GALINDA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **20/11/2023** FECHA APERTURA: **15-nov-23** FECHA TERMINACION: **19/12/2023**	**CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV** FAUSTINO GONZALEZ RAMOS Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
D	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	41.00	$401.96	(* CUATROCIENTOS UN PESOS 96/100 M.N. *)	$16,480.36
E	LIMPIEZA					
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,000.00	$13.67	(* TRECE PESOS 67/100 M.N. *)	$13,670.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA;

(* SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$30,150.36
ACUMULADO	$793,196.86

CONSTRUCTORA INUS 3 DE RL DE CV.

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No.: 2023/M014-FIII-020-PR **Fecha:** 15/11/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA

Duración: 30 días naturales

Lugar: LA GALINDA
SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Inicio obra: 20/11/2023
Fin obra: 19/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	DESCRIPCION	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
EMP	CONSTRUCCION EMPEDRADO						
A	PRELIMINARES	2.043629%					2.043629%
B	TERRACERIAS	10.625511%	15.085193%				25.710704%
C	REVESTIMIENTO		14.409378%	25.216416%	25.216416%	3.602338%	68.444547%
D	GUARNICIONES				1.038857%	1.038857%	2.077714%
E	LIMPIEZA					1.723406%	1.723406%

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
Monto esta hoja:	$100,491.22	$233,950.01	$200,015.82	$208,256.00	$50,483.81	$793,196.86
Acumulado:	$100,491.22	$233,950.01	$200,015.82	$208,256.00	$50,483.81	$793,196.86
% esta hoja:	12.67%	29.49%	25.22%	26.26%	6.36%	100.00%
%Acumulado:	12.67%	29.49%	25.22%	26.26%	6.36%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-020-PR **Fecha:** 15/11/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar: LA GALINDA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 20/11/2023
Fin obra: 19/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
	CONSTRUCCION EMPEDRADO									
	PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	20/11/2023	21/11/2023	100.000000% $16,210.00					100.000000% $16,210.00
	TERRACERIAS									
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	20/11/2023	28/11/2023	77.777778% $37,092.22	22.222222% $10,597.78				100.000000% $47,690.00
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	22/11/2023	25/11/2023	100.000000% $6,711.50					100.000000% $6,711.50
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	25/11/2023	27/11/2023	66.666667% $4,950.00	33.333333% $2,475.00				100.000000% $7,425.00
				Monto esta hoja:	$64,963.72	$13,072.78				$78,036.50
				Acumulado:	$64,963.72	$13,072.78				$78,036.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-020-PR **Fecha:** 15/11/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 20/11/2023
Fin obra: 19/12/2023

Lugar: LA GALINDA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
5	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA	M2	26/11/2023	29/11/2023	25.000000%	75.000000%				100.000000%
					$35,527.50	$106,582.50				$142,110.00
	ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION									
	REVESTIMIENTO									
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL	M2	30/11/2023	18/12/2023		21.052632%	36.842105%	36.842105%	5.263158%	100.000000%
						$114,294.74	$200,015.79	$200,015.79	$28,573.68	$542,900.00
	MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.									
	GUARNICIONES									
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN	ML	16/12/2023	19/12/2023				50.000000%	50.000000%	100.000000%
								$8,240.18	$8,240.18	$16,480.36

Monto esta hoja:	**$35,527.50**	**$220,877.24**	**$200,015.79**	**$208,255.97**	**$36,813.86**	**$701,490.36**
Acumulado:	**$100,491.22**	**$233,950.02**	**$200,015.79**	**$208,255.97**	**$36,813.86**	**$779,526.86**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

Cliente: MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Concurso No: 2023/M014-FIII-020-PR **Fecha:** 15/11/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar: LA GALINDA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 20/11/2023
Fin obra: 19/12/2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
	SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO									
	PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS..									
	LIMPIEZA									
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO	M2	18/12/2023	19/12/2023					100.000000% $13,670.00	100.000000% $13,670.00
	EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
				Monto esta hoja:	$100,491.22	$233,950.02	$200,015.79	$208,255.97	$13,670.00	$13,670.00
				Acumulado:					$50,483.86	$793,196.86

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS