CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-021-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA** UBICACION (Localidad y Municipio): **CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS** FECHA INICIO: **26/12/2023** FECHA APERTURA: **19-dic-23** FECHA TERMINACION: **24/01/2024**	**CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV** FAUSTINO GONZALEZ RAMOS Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA,EQUIPÓ Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	900.00	$16.65	(* DIECISEIS PESOS 65/100 M.N. *)	$14,985.00
B	**TERRACERIAS**					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION , INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA,ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO,ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	900.00	$60.05	(* SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$54,045.00
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	90.00	$134.50	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *)	$12,105.00
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	108.00	$135.45	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	$14,628.60
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES D EPROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	900.00	$126.78	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N. *)	$114,102.00
C	**REVESTIMIENTO**					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO,SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILL AHASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	900.00	$614.48	(* SEISCIENTOS CATORCE PESOS 48/100 M.N. *)	$553,032.00
					SUBTOTAL	$762,897.00
					ACUMULADO	$762,897.60

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit	LICITACION No. **2023/M014-FIII-021-PR**	**CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV**
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR: **CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA**	FAUSTINO GONZALEZ RAMOS Nombre y Firma del Representante Legal
	UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**	PLAZO DE EJECUCION: **30 DIAS**
		FECHA INICIO: **26/12/2023**
	FECHA APERTURA: **19-dic-23**	FECHA TERMINACION: **24/01/2024**

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
D	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DEF'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS.DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS..	ML	20.00	$391.97	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	$7,839.40
E	LIMPIEZA					
8	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	900.00	$14.99	(* CATORCE PESOS 99/100 M.N. *)	$13,491.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA;

(* SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$21,330.40
ACUMULADO	$784,228.00

CONSTRUCTORA INUS S DE [illegible] DE CV.

MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Licitación No: 2023/M014-FIII-021-PR **Fecha:** 19/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar: CHAPALILLA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 26/12/2023
Fin obra: 24/01/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO									
	PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA.EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	26/12/2023	27/12/2023	100.000000% $14,985.00					100.000000% $14,985.00
	TERRACERIAS									
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION , INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLADO, PAPEO, SELECCION A MANO, ACOMODO, LIMPIEZA Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE HASTA 20M.	M2	26/12/2023	06/01/2024	50.000000% $27,022.50	50.000000% $27,022.50				100.000000% $54,045.00
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	02/01/2024	08/01/2024		85.714286% $10,375.71	14.285714% $1,729.29			100.000000% $12,105.00
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MÍNIMO AL 1ER KILÓMETRO O EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE; CAMIÓN VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.	M3	04/01/2024	08/01/2024		80.000000% $11,702.88	20.000000% $2,925.72			100.000000% $14,628.60
				Monto esta hoja:	**$42,007.50**	**$49,101.09**	**$4,655.01**			**$95,763.60**
				Acumulado:	**$42,007.50**	**$49,101.09**	**$4,655.01**			**$95,763.60**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE [illegible] DE CV.

MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Licitación No: 2023/M014-FIII-021-PR **Fecha:** 19/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar: CHAPALILLA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 26/12/2023
Fin obra: 24/01/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	04/01/2024	09/01/2024		66.666667% $76,068.00 [redacted]	33.333333% $38,034.00			100.000000% $114,102.00
	REVESTIMIENTO									
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	06/01/2024	24/01/2024		10.526316% $58,213.90 [redacted]	36.842105% $203,748.63	36.842105% $203,748.63	15.789474% $87,320.84	100.000000% $553,032.00
	GUARNICIONES									
7	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN	ML	21/01/2024	24/01/2024				25.000000% $1,959.85 [redacted]	75.000000% $5,879.55	100.000000% $7,839.40

Monto esta hoja:		**$134,281.90**	**$241,782.63**	**$205,708.48**	**$93,200.39**	**$674,973.40**
Acumulado:	**$42,007.50**	**$183,382.99**	**$246,437.64**	**$205,708.48**	**$93,200.39**	**$770,737.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV.

MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. NAYARIT

Licitación No: 2023/M014-FIII-021-PR **Fecha:** 19/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar: CHAPALILLA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 26/12/2023
Fin obra: 24/01/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

No.	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Total
	SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS..									
	LIMPIEZA									
9	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	23/01/2024	24/01/2024					100.000000% $13,491.00 [redacted]	100.000000% $13,491.00
	Monto esta hoja:								**$13,491.00**	**$13,491.00**
	Acumulado:				**$42,007.50**	**$183,382.99**	**$246,437.64**	**$205,708.48**	**$106,691.39**	**$784,228.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS