CONVOCANTE



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION No.	2025/M014-FIII-022-PR
DESCRIPCIO	N DE LA OBRA A REALIZAR

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

22-dic-2023	10-ene-2024					
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION					
	27-dic-2023					
CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT FECHA APERTURA	FECHA INICIO					
CEDDO DI ANCO SANTA MADIA DEI	15					
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION					
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)						



FORMATO A-1


ADGE ADATH VALENZUELA JAIME

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE A	CONCEPTOS DE TRABAJO DESCRIPCION CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON L	D ETRA	IMPORTE
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	415.00	\$17.13	(Diecisiete Pes	os 13/100 m.n.)	\$ 7,108.95
2	CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA (VER DETALLE EN PLANO) A BASE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA RECOLECTADA EN EL LUGAR, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO, LOSA DE TAPA REMOVIBLE, DREN DE LIMPIEZA, DISPARA DE SALIDA CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1.5", APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.	PZA	1.00	\$18,397.62	(Dieciocho Mil Tresciento 62/100	os Noventa y Siete Pesos) m.n.)	\$ 18,397.62
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE (1 1/2") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE (1 1/2") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E CION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 \$514.10 (Quinientos Catorce Pesos 10/100 m.n.)		\$ 514.10			
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA NEGRA AGRICOLA REFORZADA 1.5" INCLUYE: COPLE PARA CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA.	ML.	400.00	\$72.33	(Setenta y Dos Pesos 33/100 m.n.)		\$ 28,932.00
5	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: SONOTUBO DE 8 PULGADAS, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, ARMEX 15X15. VARILLA CORRUGADA DE 3/8", MATEHIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$905.58	(Novecientos Cinco	Pesos 58/100 m.n.)	\$ 1,811.16
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2" DE LATON CROMADO MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE: NIPLES ROSCADOS DE Fo.Go. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA PVC CON TORNILLOS, VALVULA DE PASO ROSCADA DE BRONCE DE 3/4" Ø, REDUCCIONES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	6,00	\$1,523.79	(Un Mil Quinientos Veint	itres Pesos 79/100 m.n.)	\$ 9,142.74
В	TANQUES DE ALMACENAMIENTO		<u> </u>	<u> </u>			
7	IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORES A BASE DE UN COMPUESTO CEMENTOSO FESTER CR-65 A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENT	M2	96.00	\$219.24	(Doscientos Diecinue	ve Pesos 24/100 m.n.)	\$ 21,047.04
			<u> </u>			SUBTOTAL	\$ 86,953.61
_	*					ACUMULADO	\$ 86,953.61







H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITAGION	
LICITACION No.	2020/M014-FIII-022-PR
DESCRIPO	ION DE LA OBRA A REALIZAR

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION				
CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL	15				
ORO, NAYARIT	FECHA INICIO				
	27-dic-2023				
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION				
22-dic-2023	10-ene-2024				




FORMATO A-1

M

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA		IMPORTE
С	LINEA DE DISTRIBUCION 4" PVC RD-26						
8	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	91.30	\$17.13	(Diecisiete Pesos 13/100 m.n.)	\$	1,5
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 3" Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$925.14	(Novecientos Veintícinco Pesos 14/100 m.n.)	\$	9
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Go. DE (4" x 45°) Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$911.47	(Novecientos Once Pesos 47/100 m.n.)	\$	1,8
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO 4" INCLUYE: COPLE PARA CONEXION DE TUBERIA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	\$2,212.30	(Dos Mil Doscientos Doce Pesos 30/100 m.n.)	\$	26,5
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA Y/O ESPIGA DE PVC HIDI RD-26 DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		1.00	\$496.86	(Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 86/100 m.n.		4
13	RUPTURA DE EMPEDRADO EN SECO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: PAPEO DE LA PIEDRA Y ABUNDAMIENTO DENTRO DE LA OBRA PARA REUTILIZACION	M2	90.30	\$87.18	(Ochenta y Siete Pesos 18/100 m.n.)	\$	7,8
14	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN TIPO B EN SECO DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3	27.09	\$65.07	(Sesenta y Cinco Pesos 07/100 m.n.)	\$	1,7
15	PLANTILLA DE ARENA DE BANCO PARA RECIBIR TUBERIA DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO, AGREGADO Y MANO DE OBRA.	M3	2.71	\$1,148.61	(Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 61/100 m.n.)	\$	3,1
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDR. RD-26 100MM (4")Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	129.00	\$361.74	(Trescientos Sesenta y Un Pesos 74/100 m.n.)	\$	46,6
17	RELLENO DE XANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CONTRIBORIO DE MANUAL (BAILARINA) EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3	24.38	\$238.55	(Doscientos Treinta y Ocho Pesos 55/100 m.n.)	\$	5,8



SUBTOTAL \$ 96,584.65 ACUMULADO \$ 183,538.26





H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1925 (8)
LICITACION No.	2020/M014-FIII-022-PR
DESCRIPCIO	ON DE LA OBRA A REALIZAR

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO

22-dic-2023	10-ene-2024				
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION				
55,	27-dic-2023				
ORO, NAYARIT	FECHA INICIO				
CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL	15				
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION				



FORMATO A-1


4

JORGE ARATH VALENZUELA JAIME
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS


	CONCEPTOS DE TRABAJO	100			PRECIO UNITARIO	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO FO.FO. VASTAGO FIJO, DE 100 MM (4") Ø. INCLUYE: 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4", 16 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3" CON TUERCA, 2 EXTREMIDADES CAMPANA DE PVC RD 26 BRIDADAS DE 4", LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$8,525.13	(Ocho Mil Quinientos Veinticinco Pesos 13/100 m.n.)	\$ 17,050.26
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4" X 4" Ø DE PVC RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$824.64	(Ochocientos Veinticuatro Pesos 64/100 m.n.)	\$ 824.64
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 4" X 2" Ø DE PVC RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$489.15	(Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 15/100 m.n.)	\$ 978.30
21	REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO EN SECCION DAÑADA POR EXCAVACION INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, UTILIZACION DE LA PIEDRA RECUPERADA Y MANO DE OBRA	M2	90.30	\$113.33	(Ciento Trece Pesos 33/100 m.n.)	\$ 10,233.70
22	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 MTS. CON TAPA METALICA Y CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE JALCRETO JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CIMBRA DE MADERA, EXCAVACION, RELLENO APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$9,204.66	(Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos 66/100 m.n.)	\$ 18,409.32

(Doscientos Treinta y Un Mil Treinta y Cuatro Pesos 48/100 m.n.) ANTES DE I.V.A









CONVOCANTE



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITAC								
LICITACION No.								
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR								
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO								
UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION							
CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL	15							
ORO, NAYARIT	FECHA INICIO							
·	27-dic-2023							
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION							
22-dic-2023	10-ene-2024							



PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA"

			,	,	T						
No	CONCERTO				IMPORTE		FECHA		DIAS	то	TAL
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	INICIO	TERMINO	dic-23	ene-24		
			<u> </u>	<u> </u>		L	<u> </u>	5	10	1	%
Α	CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION	***************************************		*************************************				- Harton and a state of the sta			
1			T	T	T	1	7	T	1.	T	
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE ODRA.	M2	415.00	\$ 17.13	\$ 7,108.95	01-ene-24	10-ene-24		\$ 7,108.95	5 7	7,108.95
									3.08%	3.0	08%
2	CONSTRUCCION DE CATA COCECTORA (VER DETALLE EN PLANO) A BAUL DE MAMPOUTERIA CON PILORA RECOLECTADA EN EL LUGAR,			ļ							
	ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO, LOSA DE TAPA	PZA	1.00	\$ 18.397.62	\$ 18,397.62	01-ene-24	10-ene-24		\$ 18,397.62	\$ 18	8,397.62
	REMOVIBLE, DREN DE LIMPIEZA, DISPARA DE SALIDA CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1.5", APLANADO INTERIOR CON MORTERO			,	,,				10,557.02	"	0,007.02
	CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.										
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE (1 1/2") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO				 				7.96%	7.9	96%
3	DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 514.10	\$ 514.10	01-ene-24	10-ene-24		\$ 514.10	\$	514.10
									0.22%	0.2	22%
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA NEGRA AGRICOLA REFORZADA 1.5" INCLUYE: COPLE PARA CONEXIÓN, MATERIALES,	ML	400.00	\$ 72.33	\$ 28,932.00	01-ene-24	10-ene-24		\$ 28,932.00		8,932.00
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y FLETE AL SITIO DE LA OBRA.		100.00	, , , ,	V 20,552.00		20 010 24		T		
5	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE 0.00 M A 1.00 M. INCLUYE: SONOTUBO DE 8 PULGADAS, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150						 	 	12.52%	12.	52%
_		PZA	2.00	\$ 905.58	\$ 1,811.16	01-ene-24	10-ene-24		\$ 1,811.16	1.81	11.16
	KG/CM2, ARMEX 15X15. VARILLA CORRUGADA DE 3/8" , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ļ			2,022.20	""	
									0.78%	0.7	78%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE AIRE DE 1/2" DE LATON CROMADO MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE:			İ	Į						
	NIPLES ROSCADOS DE Fo.Go. DE 1/2" Y LARGO VARIABLE, ABRAZADERA PVC CON TORNILLOS, VALVULA DE PASO ROSCADA DE	PZA	6.00	\$ 1,523.79	\$ 9,142.74	01-ene-24	10-ene-24		\$ 9,142.74	\$ 9	9,142.74
	BRONCE DE 3/4" Ø, REDUCCIONES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.			1							
									3.96%	3.9	96%
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
7	IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERIORES A BASE DE UN COMPUESTO CEMENTOSO FESTER CR-65 A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	96.00	\$ 219.24	\$ 21,047.04	27-dic-23	31-dic-23	\$ 21,047.04		\$ 2	1,047.04
	MINICALLY HUNG DE CONTETTICALLY STILLETTS							9.11%			11%
С	LINEA DE DISTRIBUCION 4" PVC RD-26			L	<u> </u>		<u> </u>	J.11/0		1 3.1	1 1 /0
8	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	91.30	\$ 17.13	\$ 1,563.97	27-dic-23	10-ene-24	\$ 521.32	\$ 1,042.65		1,563.97
			31.50	7 17.13	7 1,505.57	27-dic-25	10-ene-24				
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 3" Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES,							0.23%	0.45%	0.0	00% 00%
3	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 925.14	\$ 925.14	27-dic-23	10-ene-24	\$ 308.38	\$ 616.76	\$	925.14
			***************************************					0.13%	0.27%	0.4	40%
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Go. DE (4" x 45°) Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES,	PZA	2.00	\$ 911.47	\$ 1,822.94	27-dic-23	10-ene-24	\$ 607.65	\$ 1,215.29	\$	1,822.94
	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				, -,						-
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO 4" INCLUYE: COPLE PARA CONEXION DE TUBERIA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LA							0.26%	0.53%		79%
	PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	\$ 2,212.30	\$ 26,547.60	27-dic-23	10-ene-24	\$ 8,849.20	\$ 17,698.40	\$ 26	6,547.60
								3.83%	7.66%	11	49%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA Y/O ESPIGA DE PVC HIDR. RD-26 DE (4") Ø. INCLUYE: LIMPIEZA E	PZA	1.00	\$ 496.86	\$ 496.86	27-dic-23	10-ene-24	\$ 165.62	\$ 331.24	\$	496.86
	INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										22%
13	RUPTURA DE EMPEDRADO EN SECO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: PAPEO DE LA PIEDRA Y ABUNDAMIENTO DENTRO DE LA						 	0.07%	0.14%		
	OBRA PARA REUTILIZACION	M2	90.30	\$ 87.18	\$ 7,872.35	27-dic-23	10-ene-24	\$ 2,624.12	\$ 5,248.23	\$ 7	7,872.35
								1.14%	2.27%	3.4	41%
14	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN TIPO B EN SECO DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HARRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	МЗ	27.09	\$ 65.07	\$ 1,762.75	27-dic-23	10-ene-24	\$ 587.58	\$ 1,175.17	\$	1,762.75
	INCLUTE. I MINIMIENTA IN TRANSCOLE DORM.										-
							1	0.25%	0.51%	1 0.7	76%

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR





PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA"

					IMPORTE		FECHA			DIAS		\Box	****
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL	INICIO	TERMINO		dlc-23	ene-24		1	TOTAL
					IOTAL	INICIO	IERWING		5	10			%
		,											
1.5	PLANTILLA DE ARENA DE BANCO PARA RECIBIR TUBERIA DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO, AGREGADO Y MANO DE OBRA.	MB	2.71	\$ 1,148.61	\$ 3,112.73	27-dic-23	10-en e-2 4	\$	1,037.58	\$ 2,075.15		\$	3,112.7
									0.45%	0.90%			1.35%
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDR. RD-26 100MM (4")Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	129.00	\$ 361.74	\$ 46,664.46	27-diç-23	10-ene-24	\$	15,554.82	\$ 31,109.64		\$	46,664.4
									6.73%	13.47%			20.20%
17	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON APISONADOR MANUAL(BAILARINA) EN CAPAS							1		**************************************			
	NO MAYORES A 20 CM INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	MB	24.38	\$ 238,55	\$ 5,815.85	27-dic-23	10-ene-24	\$	1,938.62	\$ 3,877.23		1	6,816.86
					****				0.84%	1.68%		T	2.52%
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo. VASTAGO FIJO, DE 100 MM (4") Ø. INCLUYE; 2 EMPAQUES DE											\vdash	
	NEOPRENO DE 4", 16 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3" CON TUERCA, 2 EXTREMIDADES CAMPANA DE PVC RD-26 BRIDADAS	PZA	2.00	\$ 8,525.13	\$ 17,050.26	27-dic-23	10-ene-24	\$	5,683.42	\$ 11,366.84		\$	17,050.20
	DE 4", LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							1.					
									2.46%	4.92%			7.38%
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4" X 4" Ø DE PVC RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 824.64	\$ 824.64	27-dic-23	10-ene-24	\$	274.88	\$ 549.76		\$	824.6
									0.12%	0.24%			0.36%
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 4" X 2" Ø DE PVC RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 489.15	\$ 978.30	27-dic-23	10-ene-24	\$	326.10	\$ 652.20		\$	978.3
									0.14%	0.28%			0.42%
21	REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO EN SECCION DAÑADA POR EXCAVACION INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, UTILIZACION DE LA PIEDRA RECUPERADA Y MANO DE OBRA	M2	90.30	\$ 113.33	\$ 10,233.70	27-dic-23	10-ene-24	\$	3,411.23	\$ 6,822.47		\$	10,233.70
									1.48%	2.95%			4.43%
22	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 MTS. CON TAPA METALICA Y CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO,							1					
	MURO DE JALCRETO JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CIMBRA	PZA	2.00	\$ 9,204.66	\$ 18,409.32	27-dic-23	10-ene-24	\$	6,136.44	\$ 12,272.88		\$	18,409.3
	DE MADERA, EXCAVACION, RELLENO APISONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						***************************************						
								1	2.66%	5.31%			7.97%
											1		

\$231,034.48	PARCIAL %	29.90%	70.10%	100.00%
	ACUMULADO %	29.90%	100.00%	100.00%
-	IMPORTE	\$ 69,074.00	\$ 161,960.48	\$ 231,034.48
	ACUMULADO	\$ 69,074.00	\$ 231,034.48	\$ 231,034.48

