CONVOCANTE



### H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION	
LICITACION No.	2023/M014-FIII-023-PR
DESCRIPCIO	ON DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

UBICACIÓN (Localida	d y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION			
REAL DE ACUITAPILCO, S	SANTA MARIA DEL	30 DIAS			
ORO, NAYA	EAL DE ACUITAPILCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT FECHA APERTURA	FECHA INICIO			
		11/12/2023			
FECHA APERTURA		FECHA TERMINACION			
06-dic-23		09/01/2024			




# CATALOGO DE CONCEPTOS

	CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO				
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO		LETRA	IMPORTE		
À	PRELIMINARES					CEIRA			
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	\$16.47	(DIECISEIS PE	SOS 47/100 M.N.)	\$5,632.7		
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÀNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGAY ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL RPODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	40.00	\$123.86	(CIENTO VEINTITRE	(CIENTO VEINTITRES PESOS 86/100 M.N.)			
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0,00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	МЗ	50.00	\$206.42	(DOSCIENTOS SEIS	\$10,321.0			
В	CIMENTACIÓN	2,100,100							
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	\$284.14	(DOSCIENTOS OCHEN	\$11,365.6			
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	\$69.00	(SESENTA Y NUEVE	\$103,584.18			
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	\$473.56	(CUATROCIENTOS SE 56/100	\$37,884.80			
7	CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	МЗ	10.10	\$413.27	(CUATROCIENTOS TRECE PESOS 27/100 M.N.)		\$4,174.02		
						SUBTOTAL	\$177,916.74		
						ACHMIII ADO	£477.040.7		

\$

-





CONVOCANTE



### H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION	
LICITACION No.	2023/M014-FIII-023-PR
DESCRIPCIO	ON DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

UBICACIÓN (Localidad y Muni	ipio) PLAZO DE EJECUCION
REAL DE ACUITAPILCO, SANTA M	ARIA DEL. 30 DIAS
ORO, NAYARIT	FECHA INICIO
	11/12/2023
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
06-dic-23	09/01/2024



# CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO PRECIO UNITARIO							
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	МЗ	11.36	\$3,067.25	(TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N	34,843.9	
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	\$149.92	(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N	\$5,493.0	
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	36.98	\$454.65	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO 65/100 M.N.)	S \$16,812.9	
С	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA						
11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	\$1,979.50	(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 98/100 M.N.)	\$19,795.00	
12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,428.00	\$165.19	(CIENTOSESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)	\$401,081.3	
					SUBTOTA	\$478,026.2	
					ACUMULADO	\$655,943.0	

A







KAF Nom

LETRA

A PESOS 5

CHO PESOS

O PESOS 38

PESOS 76/

ENTA Y NUE ) M.N.)

IDOS PESO

página 2

#### CONVOCANTE



### H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION	
LICITACION No.	2023/M014-FIII-023-PR
DESCRIPCIO	ON DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

UBICACIÓN (Localidad y Muni	io) PLAZO DE EJECUCION
REAL DE ACUITARILCO, SANTA IV	RIA DEL 30 DIAS
ORO, NAYARIT	FECHA INICIO
	11/12/2023
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
06-dic-23	09/01/2024



## CATALOGO DE CONCEPTOS

	CONCEPTOS DE TRABAJO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	1,707.02	\$150.55	(CIENTO CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.)	\$256,991.85
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA'OBRA Y MANIOBRAS.	l vo	2,222.88	\$138.63	(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)	\$308,157.84
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	1/0	185.36	\$94.38	(NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)	\$17,494.28
16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	\$78.76	(SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.)	\$13,565.62
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	мз	377.30	\$349.82	(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)	\$131,987.08
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE L'AMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN IBAJANTES, PIEZAS ESPECIALES ACONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE VALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO				\$20,302.55
	ALIN MILL ON CHATDOCIENTOR CHATDO MIL CHAT				SUBTOTAL	\$748 499 23

(U) MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)

SUBTOTAL \$7,48,499.2 ACUMULADO **\$1,404,442.2** 







NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO** FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS

					001141110	o itali ac	-caitabii	co (Cantidad	==)		
tividad	Clave	Descripción	Unidaç	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO									
		PRELIMINARES									
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	16.47	11/Dic/2023	1c	11/Dic/2023	5,632.74	[] 342.00	
T		DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÀNICOS, INCLUYE: MANO DE PRA CORTES, CARGAY ACARREO DE DETIFO DE MATERIAL RPODUCTO DE DEMOLICIÓN.	m2	40.00	123.86	11/Dic/2023	3c	13/Dic/2023	5,994.82	48.39	
	3	EXCAYACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y SYTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O MATERIAL DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CAYACIÓN.	m3	50.00	206.42	12/Dic/2023	2c	13/Dic/2023	10,321.00	50.00	
		C MENTACIÓN									
70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	284.14	13/Dic/2023	1c	13/Dic/2023	11,365.60	[] 40.00	



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO** FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

> DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

		P	rograma	de Ohra T	 Techumb	re Real de	Δcuitanil	⊢ co (Cantidad		ICURSO: 06 DE	E DICIEMBRE DE 20
tividad	Clave	Descripción		Cantidad	P. Unitario		Duración		Total	2023 Dic	2024 Enc
80	5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	69.00	13/Dic/2023	2c	14/Dic/2023	103,584.18	1,501.22	
90	6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	473.56	17/Dic/2023	2c	18/Dic/2023	37,884.80	□ 80.00	
HXLII AYUNTAMIENTO 0 1		CIMBRA EN CMENTACION, DADOS, ACARADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	10.10	413.27	14/Dic/2023	2c	15/Dic/2023	4,174.03	[] 10.09	
DE SA	12 TO 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCREJO F C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMBNTACIO I PARA BASES. INCLUYE: ELABORICION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	11.36	3,067.25	15/Dic/2023	2c	16/Dic/2023	34,843.96	11.35	
NTA MARÍA 20	U	RELLEND DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 2001S DE ESPESOR, COMPACTADO CONEQUIPO MECANICO (BAILARINA).	МЗ	36.64	149.92	16/Dic/2023	1c	16/Dic/2023	5,493.07	36.64	
DEL ORO		LOS D CO ICRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 C IS E ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 IND LUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE	<sup>*</sup> M2	36.98	454.66	16/Dic/2023	1c	16/Dic/2023	16,812.96	36.97	
			≪.				> *	_		(	

4

7



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO**FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Cantidades)											
tividad	Clave	Descripción	Unidaç	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
		OBRA Y HERRAMIENTA.				· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA									
150	11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO	PZA	10.00	1,979.50	18/Dic/2023	16	18/Dic/2023	19,795.00	[] 10.00	
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANT	<sup>12</sup> FAIS (2	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUSTUFA DE ACERO GRADO A36 ( COLUMIAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE MA LEKIAL, MANO DE OBRA, LIMPIE A POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAND, CON HERRAMIENTA DE CORTE	KG	2,428.00	165.19	18/Dic/2023	7c	24/Dic/2023	401,081.32	<b>2.428</b> .00	
ANTA MARÍA DEL	13	GMAVA, CDN HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MA CO, COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIÓN NAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO CRADO A36 (	KG	1,707.02	150.\$5	2 <del>4/Dic/2</del> 023	5c	28/Dic/2023	256,991.86	1,70 <u>7.0]</u>	



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

**DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS** 

		Pi	ograma	de Obra 1	echumb	re Real de	Acuitanil	o (Cantidad	06)		DICIEMBRE DE 20
tividad	Clave	Descripción	Unidaç		P. Unitario		Duración	<del></del>	Total	2023 Dic	2024 Enc
		ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.							Total		Line
HALII AYUNTAMIEN DE	14	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBERTA INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, I SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESTRUCTURAL, PLETES DE LA OBRA Y MANUBRAS.	KG	2,222.88	138.63	28/Dic/2023	4c	31/Dic/2023	308,157.85	2,222.88	
SANTA M	#S (251)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO ME IAL ICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUEFO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO FARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNGION	KG	185.36	94.38	31/Dic/2023	2c	01/Ene/2024	17,494.28		185,36
AMEL OFO	16	SUMNIS RO Y HABILITADO DE VARILLA E 12" LSA CON ROSCAI EN LOS EXPEMDS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	78.76	01/Ene/2024	2c	02/Ene/2024	13,565.62		172.24



# KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO** FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS

									ECHA DE CON	ICURSO:	06 DE DIC	IEMBRE DE
		Pı	rograma	de Obra		re Real de	Acuitapile	co (Cantidade	es)			
vidad	Clav€	Descripción	Unidac	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic		024 ∃ne
210	17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	377.30	349.82	02/Ene/2024	6c	07/Ene/2024	131,987.09			377.30
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA	18 T > S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PILAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LA NEGESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	48.00	422.97	07/Ene/2024	3c	09/Ene/2024	20,302.56			48.00
SANTA MARÍA DEL CAO	(251)			KARIN	A MIREY	A MONARR ENTANTE LEG	REZ AVILE			e ge		





# KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO** FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS

p	* 1			- 0.0.					FECHA	DE CONCURS	SO: 06 DE DICIEN	/BRE DE 2023
			Progran	na de Obra	a Techumbi	re Real do	Acuitapile	o (M	ontos)			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina		Total	2023 Dic	2024 Ene	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO											
	PRELIMINARES											
1 HXLII	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOROGRÁFICOS INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	16.47	11/Dic/2023	1c	11/Dic/2023	\$	5,632.74 \$	[] 5,632.74		
AYUNTAMIENTO	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOSMEÀ JICOS, INCLUYE: MAND DELOBRA, CORTES, CARGAY ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL REODUCTO DE DEMOLICIÓN.	m2	40.00	123.86	11/Dic/2023	3с	13/Dic/2023	\$	5,994.82 \$	5,994.82		
DE SANTA MARÍA	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL ADACICE O LIMPIEZA DE MATERIAL ADACICE O LIMPIEZA DE MATERIAL ADACICE O ENCLUYE: CARGA Y ACORREO DE RETIRO DE MATERIAL BOODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	50.00	206.42	12/Dic/2023	2c	13/Dic/2023	\$	10,321.00 \$	[] 10,321.00		
DEL ORQ	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO C=100 KG/CM2,	M2	40.00	284.14	13/Dic/202 <u>3</u>	1c	13/Dic/2023	\$	11.365.60 \$	[] 11,365.60		



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO** FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

> DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

			Progran	na de Obra	Techumb	re Real de	Acuitapilo	o (N			SO: 06 DE DICIEMBRE DE 202
Clave	Descripción	Unidad		P. Unitario		Duración			Total	2023 Dic	2024 Ene
	INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	69.00	13/Dic/2023	2c	14/Dic/2023	\$	103,584.18 \$	103,584.18	
HXLII AYU	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 11" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUTE: INVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	473.56	17/Dic/2023	2c	18/Dic/2023	\$	37,884.80 \$	37],884.80	
MEN.	GIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABAÑO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, GIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	10.10	413.27	14/Dic/2023	2c	15/Dic/2023	\$	4,174.03 \$	<b>4,174.03</b>	
SANTAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 4/4" EN GIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, MIBRADO, DECIMBRADO.	МЗ	11.36	3,067.25	15/Dic/2023	<sup>2</sup> c	16/Dic/2023	\$	34,843.96 \$	34,843.96	
O DEL ORO	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPA 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	МЗ	36.64	149.92	16/Dic/2023	1c ·	16/Dic/2023	\$	5,493.07 \$	[]5,493.07	
M	LOSA DE CONCRETO F'C= 150	M2	36.98	454.65	16/Dic/2/2 <u>3</u>		16/Qic/2023	\$ .	16,812.96 \$	[]6,812.96	

\$. A



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS

										E CONCUR	SO: 06 DE DICIEMBR	E DE 202
			Progran	na de Obra	Techumbr	e Real de	Acuitapilo	o (N	lontos)			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina		Total	2023 Dic	2024 Ene	
	KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.											
	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA											
HXLII AYUNTAMIENTO DE SANT	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 172" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIÁLES, MANO DE OBRA, HERRAMIEUTAS, TURECAS Y RONDANAS, A PLICACION DE PRIMARI Y PINTUFA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCAGION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	1,979.50	18/Dic/2023	1c	18/Dic/2023	\$	19,795.00 \$	19,795.00		
SANTAMARÍA DEL ORO	UMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMIAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN FLANERIA ESTRUCTUR L. INCLUYE; PROGRAMA ION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTIGORROSIVO, AL TOS	KG	2,428.00	165.19	18/Dic/2023	7c	24/Dic/2023	\$	401,081.32 \$	40 [.08].32		



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS

								E CONCURSO	D: 06 DE D	ICIEMBRE	DE 202
		Progran	na de Obra	Techumbi	re Real de	Acuitapilc	o (Montos)				
Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene		
SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.											
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA	KG	1,707.02	150.55	24/Dic/2023	5c	28/Dic/2023	\$ 256,991.86 \$	256,99¶ <u>.8</u> 6			
LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLDADURA MEDIANTE PROCESO SM.W", CON											
MALIFE OLGR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NICESARIO PARA SU CORRECTA COLOGACION Y FUNCIONAMIENTO.											
SUMIINSTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRU, FURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: A VELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	2,222.88	138.63	28/Dic/2023	<b>4c</b>	31/Dic/2023	\$ 308,157.85 \$	308,157.85			
	SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGRAM CION DE ROBOT PARA CORTE MA FERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTI CORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON FERRAMIENTA DE CORTE CON FAMALTE OLC ROJO Y VERDE, MARCA CO JEXO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NICESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION DE PERFIL MONTE N CAL. 14 PARA ESTRU TRAS DE CUBIERTA. INCLUYE: N VEILACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL DOS MANOS DE	SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGF MA CION DE ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTI CORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLDADURA MEDIANTE PROCESO GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE ODLOR ROJO Y VERDE, MARCA CO JEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NICESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMIINSTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTE I CAL. 14 PARA ESTRUCTURAL DUS MANOS DE PINTURA ESMA LTE, FLETES DE LA	Descripción  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGPAMACION DE ROBOT PARA CORTE MAI ERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLDADURA MEDIANTE PROCESO BAMW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMAUFE OLG ROJO Y VERDE, MARCA CO IEXO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NI CESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE KG 2,222.88  PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAL DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA	Descripción  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTIRA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGRAMA ER AL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DOR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLDADURA MEDIANTE PROCESO EMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON LESMALTE DICA ROJO Y VERDE, MARCA CO JEXO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NICESARIO PARA SU CORRECTA COLOGACION Y FUNCIONAMIENTO.  KG 2,222.88 138.63  138.63  138.63  138.63  138.63	Descripción  Unidad Cantidad P. Unitario Inicia  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGF MACION DE ROBOT PARA CORTE MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARO ANTI DORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLDADURA MEDIANTE PROCESO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTE N CAL. 14 PARA ESTRUCTURAL JOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA	Descripción  Unidad Cantidad P. Unitario Inicia Duración  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE MA1 ERÍAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DOR CARDA, FONDO PSIMARIO ANTIDORROSIVO, AL TOS GOLIDOS COLCADURA MEDIANTE PROCESO "BMW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE OLCR ROJO Y VERDE, MARCA CO JEXIO SIMILAR EN CALIDAD PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SOMIINISTEO Y COLOCACION DE PERFIL MONTE I CAL. 14 PARA ESTRUZ PRAS DE CUBIERTA. INCLUE EN VELACION, PLOMEO, 1 SOLDADORA, PRIMARIO ESTRUCTURAL DOS MANOS DE PINTUCTURAL DOS MANOS DE PINTUCTURAL DOS MANOS DE PINTUCTURAL ED MA MANOS DE PINTUCTURAL ESTRUCTURAL TENTES DE LA	Descripción  Unidad Cantidad P. Unitario Inicia Duración Termina  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON SEMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO "ASÓ (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUVE: PROGEJ MAY ERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA DO ROBOT PARA CORTE MA TERAL MANO DE OBRA LIMPIEZA LI	Descripción  Unidad Cantidad P. Unitario Inicia Duración Termina Total  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO "ASTESTRUCTURA I INCLUYE: PROGE MA CONTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y LEROS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA LI INCLUYE: PROGE MA CON DE ROBOT PARA CORTE MA TERÍAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE DOR GARDA, FONDO PRIMARIO ANTI CORROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLIDADURA MEDIANTE PROCESO "SMAW", CON HERRAMITE ITA DE CORTE CON ESMALES COLOR ROJO Y VERDE, MARCA CO PIEXO SIMILAR EN PARA JORDA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y GOLOCACIÓN DE PERRIL MENTE I CALI, 14 PARA ESTRUCTURAL JA PARA ESTRUCTURAL JOS SIMILAR EN PARA SER SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERRIL MENTE I CALI, 14 PARA ESTRUCTURAL JOS MANOS DE PINTURAL ESMALES FLETES DE LA  KG 2,222.88 138.63 28/Dic/2023 4c 31/Dic/2023 \$ 308,157.85 \$ PERRIL MENTE I CALI, 14 PARA ESTRUCTURAL JOS MANOS DE PINTURAL ESMA JE, FLETES DE LA	Descripción  Unidad Cantidad P. Unitario Inicia Duración Termina Total  SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO 7363 (ESTRUCTURA DE PSESON Y DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURA JINCLUYE: PROGRIMARIO NO DE ROBOT PARA CORTE MASPRAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZ POR CARDA, FONDO FIMANCI NITIOPROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLIDADURA MEDIANTE PROCESO TISM, W", CON TERRAMIERO DE CORTE CON FINALIZA NITIOPROSIVO, AL TOS SOLIDOS SOLIDADURA MEDIANTE PROGREDITA DE CORTE CON FINALIZA DE ACREO CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  STAMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILL MONTE IN DEL CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  STAMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILL MONTE IN CALL 14 PARA ESTRUCTURAL DIOLO MANOS DE PERFILL MONTE IN CALL 14 PARA ESTRUCTURAL DUOS MANOS DE PINTURA ESMAJE. E, LETES DE LA  KG  2,222.88  138.63  28/Dic/2023  4c  31/Dic/2023  \$ 308,157.85  308,157.85	Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Inicia Duración Termina Total Dic Ene  SOLIDOS, SOLIDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE MARCA COMENO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.  SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERCO GRADO A39 TESTRUCTURA LI INCLUYE: PROGRÁMICO NE CONTE CON FINANCIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO RESTRUCTURA LI INCLUYE: PROGRÁMICO NE ROBOT PARA CORTE MA TEN CANON DE CONTENA DE CORTE CON FINANCIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO RESTRUCTURA LI INCLUYE: PROGRÁMICO SIMILAR EN CORTE MA TEN CONTECTO CONTENA DE CORTE CON FINANCIO SIMILAR EN CONTENA DE CORTE CON FINANCIO SIMILAR EN CONTENA DE CORTE CON FINANCIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO RESTRUCTURA DE CORTE CON FINANCIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO SOMILIA EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO SOMILAR EN CONTENA DE CONTE CON FINANCIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO CONTENA DE CONTE CON FINANCIA DE CONTE	Descripción  Unidad Cantidad P. Unitario Inicia Duración Termina Total Dic





NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

**DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO** FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

> DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

			Progran	na de Obra	a Techumbr	e Real de	Acuitapilo	o (N	lontos)				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina		Total	2023 Dic		2024 Enc	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	94.38	31/Dic/2023	2c	01/Ene/2024	\$	17,494.28		<b>∐</b> \$	17,494.28	
16 HXLII	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	78.76	01/Ene/2024	2c	02/Ene/2024	\$	13,565.62		<u>_</u> \$	13,565.62	
佟UNTAMIENTO DE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PLIA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LOLARGO TEL GLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRESTA COLOCACION.	M2	377.30	349.82	02/Ene/2024	6c	07/Ene/2024	\$	131,987.09		\$	131,987.09	
SANTAMARÍA DEL ORC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA DEL. 24 COJOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLAÇÃO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" AN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES P/RA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, ELIACION DE CANALE IA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO	ML	48.00	422.97	07/Ene/2024	3c	09/Ene/2024	\$	20,302.56		\$	20,302.56	

K



NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

> **DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS** FECHA DE CONCLIRSO: OS DE DICIEMBRE DE 2022

				FECHAI	DE CONCO	KSO: 00 DE DICIEI	MRKE DE 2023					
Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)												
Clave Descripción	Unidad	Cantidad P. Unitario Inicia	Duración Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene						

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

