REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-R23-001-PR **Fecha:** 2023/05/26

Duración: 7 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO A-2

CALLEJON BENITO JUAREZ

Lugar:

Ciudad: SANTAMARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 07-jun-2023

Fin Obra: 13-jun-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2023	Total
A	**REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO**					
A02	**CALLEJON BENITO JUAREZ**					
001	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $6,670.70 410.00	**100.00%** **$6,670.70** **410.00**
Total Importe X Hoja					**$6,670.70**	**$6,670.70**
Acumulado					**$6,670.70**	**$6,670.70**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-R23-001-PR **Fecha:** 2023/05/26

Duración: 7 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO A-2

Lugar: CALLEJON BENITO JUAREZ

Ciudad: SANTAMARIA DEL ORO, NAYARIT **Inicio Obra:** 07-jun-2023

Fin Obra: 13-jun-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2023	Total
002	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICION DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $6,916.70 287.00	**100.00%** **$6,916.70** **287.00**
003	PAVIM: BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $65,580.65 8.40	**100.00%** **$65,580.65** **8.40**
Total Importe X Hoja					**$72,497.35**	**$72,497.35**
Acumulado					**$79,168.05**	**$79,168.05**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-R23-001-PR **Fecha:** 2023/05/26

Duración: 7 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO A-2

Lugar: CALLEJON BENITO JUAREZ

Ciudad: SANTAMARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 07-jun-2023

Fin Obra: 13-jun-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2023	Total
004	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 4 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 4 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $108,103.39 16.40	**100.00%** **$108,103.39** **16.40**
Total Importe X Hoja					**$108,103.39**	**$108,103.39**
Acumulado					**$187,271.44**	**$187,271.44**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-R23-001-PR **Fecha:** 2023/05/26
Duración: 7 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO A-2

CALLEJON BENITO JUAREZ

Lugar:
Ciudad: SANTAMARIA DEL ORO, NAYARIT **Inicio Obra:** 07-jun-2023
Fin Obra: 13-jun-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2023	Total
005	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $19,601.02 2.00	**100.00%** **$19,601.02** **2.00**
006	PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO O AMARILLO AMBAR A RAZON DE 4M2 POR LTS. A DOS MANOS EN EL AREA FIJADA SEGÚN EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $4,966.20 45.00	**100.00%** **$4,966.20** **45.00**
Total Importe X Hoja					**$24,567.22**	**$24,567.22**
Acumulado					**$211,838.66**	**$211,838.66**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-R23-001-PR **Fecha:** 2023/05/26

Duración: 7 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO A-2

Lugar: CALLEJON BENITO JUAREZ

Ciudad: SANTAMARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 07-jun-2023

Fin Obra: 13-jun-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2023	Total
007	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PARA DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGUN PROYECTO, INCLUYE BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA Y APLICACIÓN DE MISMA, MICROESFERA Y EQUPO.	M2	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $1,581.90 10.00	**100.00%** **$1,581.90** **10.00**
008	PINTURA EN SIMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES COLOR BLANCO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN, ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO	PZA	07-jun-2023	13-jun-2023	100.00% $4,089.00 4.00	**100.00%** **$4,089.00** **4.00**
TOTAL **ACUMULADO** **PORCENTAJE PERIODO** **PORCENTAJE ACUMULADO**	**CALLEJON BENITO JUAREZ**				**$217,509.56** **$217,509.56** **100.00%** **100.00%**	
Total Importe X Hoja					**$5,670.90**	**$5,670.90**
Acumulado					**$217,509.56**	**$217,509.56**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-R23-001-PR

Fecha: 2023/05/26

Duración: 7 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

DOCUMENTO A-2

Lugar: CALLEJON BENITO JUAREZ

Ciudad: SANTAMARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 07-jun-2023

Fin Obra: 13-jun-2023

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Jun-2023	Total
TOTAL	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO				$217,512.43	
ACUMULADO					$217,512.43	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
ACUMULADO					$217,512.43	
PORCENTAJE PERIODO					$217,512.43	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
					100.00%	
Total Importe X Hoja					$0.00	$0.00
Acumulado					$217,512.43	$217,512.43

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2023/M014-R23-001-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	FECHA INICIO
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION

LICITANTE

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ
APODERADA LEGAL
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
A	**PRELIMINARES**					
1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	410.00	$16.27	(* DIECISEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$6,670.70
B	**REVESTIMIENTO**					
2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICION DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	287.00	$24.10	(* VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N. *)	$6,916.70
3	BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR 60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	8.40	$7,807.22	(* SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	$65,580.65
4	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 4 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 4 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	16.40	$6,591.67	(* SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. *)	$108,103.39

SUBTOTAL	$187,271.44
ACUMULADO	$187,271.44

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-R23-001-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. BENITO JUAREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION FECHA INICIO FECHA APERTURA FECHA TERMINACION	***REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.*** L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ APODERADA LEGAL Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
5	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	2.00	$9,800.510	(* NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 51/100 M.N. *)	$19,601.02
C	**PINTURA Y BALIZAMIENTO**					
6	PINTURA EN GUARNICIONES CON PINTURA DE ESMALTE BLANCO O AMARILLO AMBAR A RAZON DE 4M2 POR LTS. A DOS MANOS EN EL AREA FIJADA SEGÚN EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	45.00	$110.36	(* CIENTO DIEZ PESOS 36/100 M.N. *)	$4,966.20
7	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO.	M2	10.00	$158.19	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,581.90
8	PINTURA EN SIMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES COLOR BLANCO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN, ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO.	PZA	4.00	$1,022.25	(* UN MIL VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N. *)	$4,089.00

(* DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)

SUBTOTAL	$30,238.12
ACUMULADO	**$217,509.56**