H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACIÓN No.	2021/M014-FIII-001-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE: 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	12 DE JULIO DE 2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACIÓ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	22 DE AGOSTO DE 2021		02 DE JULIO DE 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	590.00	(QUINCE PESOS 86/100 M.N.)	15.86	9,357.40	
B	**TERRACERIAS**						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40 CMS.	M3	236.00	(CIENTO VEINTICUATRO PESOS 31/100 M.N.)	124.31	29,337.16	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	283.20	(OCHENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)	82.53	23,372.50	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	590.00	(CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)	42.38	25,004.20	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	118.00	(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.)	529.43	62,472.74	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	590.00	(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.)	480.91	283,736.90	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)	357.38	8,577.12	
					MONTO PARCIAL	**441,858.02**	
				(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)	MONTO ACUMULADO	**441,858.02**	

860000

CAYCOVA S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA
REPRESENTANTE

CAYCOVA S.A de C.V.

Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorceño, Villa Hidalgo Nayarit CP 63550
R.F.C. CAY-141208-6M4 Email. caycova@hotmail.com

Licitacion:	2021/M014-FIII-001-CP	Inicio:	12 DE JULIO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO COL SANTA	Plazo:	42 DIAS
		Fin:	22 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

Hoja: 1-I

Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminación de Obra el 22-Ago-21

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	12-Jul-21	01-Ago-21
		Termina	31-Jul-21	22-Ago-21
	2021/M014-FIII-001-CP			
	A PRELIMINARES			
3 1	TRAZO Y NIVELACIóN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ES	M2	50.0000 %	50.0000 %
			295.00000	295.00000
			4,678.70	4,678.70
	B TERRACERIAS			
5 2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL	M3	50.0000 %	50.0000 %
			118.00000	118.00000
			14,668.58	14,668.58
6 3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	50.0000 %	50.0000 %
			141.60000	141.60000
			11,686.25	11,686.25
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATU	M2	50.0000 %	50.0000 %
			295.00000	295.00000
			12,502.10	12,502.10
8 5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON ROD	M3	50.0000 %	50.0000 %
			59.00000	59.00000
			31,236.37	31,236.37
	Totales Página:		74,772.00	74,772.00
	Totales Acumulados:		74,772.00	74,772.00

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

J.L.S.

CAYCOVA S.A de C.V.

Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorceño, Villa Hidalgo Nayarit CP 63550
R.F.C. CAY-141208-6M4 Email. caycova@hotmail.com

Licitacion:	2021/M014-FIII-001-CP	Inicio:	12 DE JULIO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO COL SANTA	Plazo:	42 DIAS
		Fin:	22 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

Hoja: 1-II

Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminación de Obra el 22-Ago-21

TOTALES	DESCRIPCION
	2021/M014-FIII-001-CP
	A PRELIMINARES
100.0000 % 590.00000 9,357.40	1 TRAZO Y NIVELACIoN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLEC.
	B TERRACERIAS
100.0000 % 236.00000 29,337.16	2 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO .
100.0000 % 283.20000 23,372.50	3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.
100.0000 % 590.00000 25,004.20	4 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POA
100.0000 % 118.00000 62,472.74	5 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO V
149,544.00 149,544.00	

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

000100

CAYCOVA S.A de C.V.
Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorceño, Villa Hidalgo Nayarit CP 63550
R.F.C. CAY-141208-6M4 Email. caycova@hotmail.com

Licitacion:	2021/M014-FIII-001-CP	Inicio:	12 DE JULIO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A	Plazo:	42 DIAS
	BASE DE EMPEDRADO AHOGADO COL SANTA	Fin:	22 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

Hoja: 2-I

Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminación de Obra el 22-Ago-21

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	12-Jul-21	01-Ago-21
		Termina	31-Jul-21	22-Ago-21
	C REVESTIMIENTO			
10 6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.	M2	20.0000 %	80.0000 %
			118.00000	472.00000
			56,747.38	226,989.52
	D DENTELLON			
12 7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=15 ML			100.0000 %
				24.00000
				8,577.12
Totales:			131,519.38	310,338.64
Acumulado:			131,519.38	441,858.02
C[illegible]s al Presupuesto:				
/Tot. Presupuesto		16.0000 %	21,043.10	49,654.18
Total (Incluyendo Cargos al Presupuesto):			152,562.48	359,992.82

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

J-L-S

CAYCOVA S.A de C.V.

Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorceño, Villa Hidalgo Nayarit CP 63550

R.F.C. CAY-141208-6M4 Email. caycova@hotmail.com

Licitacion:	2021/M014-FIII-001-CP	Inicio:	12 DE JULIO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO COL SANTA	Plazo:	42 DIAS
		Fin:	22 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO

Hoja: 2-II

Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminación de Obra el 22-Ago-21

TOTALES	DESCRIPCION
	C REVESTIMIENTO
100.0000 % 590.00000 283,736.90	6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, D.
	D DENTELLON
100.0000 % 24.00000 8,577.12	7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM
441,858.02	
441,858.02	
70,697.28 512,555.30	

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

J.L.S.

000102

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-001-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE: 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	12 DE JULIO DE 2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACIO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	22 DE AGOSTO DE 2021		02 DE JULIO DE 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	590.00	(QUINCE PESOS 22/100 M.N.)	15.22	8,979.80	
B	**TERRACERIAS**						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40 CMS.	M3	236.00	(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)	148.01	34,930.36	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	283.20	(OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)	89.75	25,417.20	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	590.00	(CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.)	56.13	33,116.70	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	118.00	(SEISCIENTOS TRECE PESOS 93/100 M.N.)	613.93	72,443.74	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	590.00	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)	452.07	266,721.30	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.)	350.08	8,401.92	
					MONTO PARCIAL	**450,011.02**	
				(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ONCE PESOS 02/100 M.N.)	MONTO ACUMULADO	**450,011.02**	

000103

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL CENTRO CP 63830 TEL: 327 2440199

RFC. MOAK770823R16 karymonarrez@hotmail.com

Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	Plazo ejec:	12 DE JULIO DE 2021 A 22 DE AGOSTO 2021
		Concurso:	2021/M014-FIII-001-CP

CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA

Reporte gráfico del programa "COLONIA SANTA ROSA" (EMPEDRADO AHOGADO)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 22-Ago-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 12-Jul-2021 31-Jul-2021	Mes 2 1-Ago-2021 22-Ago-2021	TOTAL
EMPEDRADO AHOGADO	MODULO			
CALLE MARGARITA	MODULO			
A PRELIMINARES	MODULO			
1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA	M2	49.1468 % 289.96587 4,413.28	50.8532 % 300.03412 4,566.52	100.0000 % 590.00000 8,979.80
B TERRACERIAS	MODULO	[redacted]	[redacted]	

Totales de página:	$ 4,413.28	$ 4,566.52	$ 8,979.80
Totales acumulados:	$ 4,413.28	$ 4,566.52	$ 8,979.80

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL CENTRO CP 63830 TEL: 327 2440199

RFC. MOAK770823R16 karymonarrez@hotmail.com

Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	Plazo ejec:	12 DE JULIO DE 2021 A 22 DE AGOSTO 2021
		Concurso:	2021/M014-FIII-001-CP

CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA

Reporte gráfico del programa "COLONIA SANTA ROSA" (EMPEDRADO AHOGADO)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 22-Ago-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 12-Jul-2021 31-Jul-2021	Mes 2 1-Ago-2021 22-Ago-2021	TOTAL
2 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL	M3	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		114.81081	121.18918	236.00000
		16,993.15	17,937.21	34,930.36
		[redacted]	[redacted]	
3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		137.77297	145.42702	283.20000
		12,365.12	13,052.08	25,417.20
		[redacted]	[redacted]	
4 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M2	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		287.02702	302.97297	590.00000
		16,110.83	17,005.87	33,116.70
		[redacted]	[redacted]	
5 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON	M3	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		57.40540	60.59459	118.00000
		35,242.90	37,200.84	72,443.74
		[redacted]	[redacted]	
C REVESTIMIENTO	MODULO			

Irma Somellomelli.T

J.L.S.

Totales de página:	$ 80,712.00	$ 85,196.00	$ 165,908.00
Totales acumulados:	$ 85,125.28	$ 89,762.52	$ 174,887.80

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL CENTRO CP 63830 TEL: 327 2440199
RFC. MOAK770823R16 karymonarrez@hotmail.com

Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	Plazo ejec:	12 DE JULIO DE 2021 A 22 DE AGOSTO 2021
		Concurso:	2021/M014-FIII-001-CP

CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA

Reporte gráfico del programa "COLONIA SANTA ROSA" (EMPEDRADO AHOGADO)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 22-Ago-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 12-Jul-2021 31-Jul-2021	Mes 2 1-Ago-2021 22-Ago-2021	TOTAL
6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.	M2	44.1176 % 260.29411 117,671.16	55.8824 % 329.70588 149,050.14	100.0000 % 590.00000 266,721.30
D DENTELLON	MODULO	[redacted]	[redacted]	
7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150	ML		100.0000 % 24.00000 8,401.92	100.0000 % 24.00000 8,401.92
			[redacted]	

Firma somellonellis

J.L.S.

Totales de página:	$ 117,671.16	$ 157,452.06	$ 275,123.22
Totales acumulados:	$ 202,796.44	$ 247,214.58	$ 450,011.02

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-001-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE: 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	12 DE JULIO DE 2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACIO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	22 DE AGOSTO DE 2021		02 DE JULIO DE 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	590.00	(QUINCE PESOS 25/100 M.N.)	15.25	8,997.50	
B	**TERRACERIAS**						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40 CMS.	M3	236.00	(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.)	147.82	34,885.52	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	283.20	(CIEN PESOS 05/100 M.N.)	100.05	28,334.16	
4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	590.00	(CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.)	50.19	29,612.10	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	118.00	(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)	547.56	64,612.08	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	590.00	(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N.)	430.53	254,012.70	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)	364.09	8,738.16	
					MONTO PARCIAL	**429,192.22**	
	(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	**429,192.22**	

Irving samellomellis

Jose de J

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
OMBRE DE LA EMPRESA

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE

000108

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

PRIVADA NIÑOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION:	2021/M014-FIII-001-CP		COLONIA SANTA ROSA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA	INICIA:	12 DE JULIO DE 2021
		TERMINA:	22 DE AGOSTO DE 2021 PLAZO: 42 DIAS

2021/M014-FIII-001-CP

Reporte gráfico del programa "2021/M014-FIII-001-CP" (2021/M014-FIII-001-CP)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021 **Fecha límite de terminación de proyecto:** 22-Ago-2021

TAREAS Nombre	Unidad	Mes 1 12-Jul-2021 31-Jul-2021	Mes 2 1-Ago-2021 22-Ago-2021	TOTAL
2021/M014-FIII-001-CP	MODULO			
CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO	MODULO			
A PRELIMINARES	MODULO			
1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA	M2	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		287.02702	302.97297	590.00000
		4,377.16	4,620.34	8,997.50
		[redacted]	[redacted]	
B TERRACERIAS	MODULO			
Totales de página:		$ 4,377.16	$ 4,620.34	$ 8,997.50
Totales acumulados:		$ 4,377.16	$ 4,620.34	$ 8,997.50

Jose de Jesus Lopez S.

C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

PRIVADA NIÑOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830
Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION:	2021/M014-FIII-001-CP		COLONIA SANTA ROSA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA	INICIA:	12 DE JULIO DE 2021
		TERMINA:	22 DE AGOSTO DE 2021 PLAZO: 42 DIAS

2021/M014-FIII-001-CP

Reporte gráfico del programa "2021/M014-FIII-001-CP" (2021/M014-FIII-001-CP)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021 Fecha límite de terminación de proyecto: 22-Ago-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 12-Jul-2021 31-Jul-2021	Mes 2 1-Ago-2021 22-Ago-2021	TOTAL
2 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL	M3	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		114.81081	121.18918	236.00000
		16,971.33	17,914.19	34,885.52
3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		137.77297	145.42702	283.20000
		13,784.19	14,549.97	28,334.16
4 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M2	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		287.02702	302.97297	590.00000
		14,405.89	15,206.21	29,612.10
5 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON	M3	48.6486 %	51.3514 %	100.0000 %
		57.40540	60.59459	118.00000
		31,432.90	33,179.18	64,612.08
C REVESTIMIENTO	MODULO			

601000

Ilmgsomellomelli.T

Totales de página:	$ 76,594.31	$ 80,849.55	$ 157,443.86
Totales acumulados:	$ 80,971.47	$ 85,469.89	$ 166,441.36

Jose de Jesus Lopez S.
C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

PRIVADA NIÑOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION:	2021/M014-FIII-001-CP		COLONIA SANTA ROSA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA	INICIA:	12 DE JULIO DE 2021
		TERMINA:	22 DE AGOSTO DE 2021 PLAZO: 42 DIAS
2021/M014-FIII-001-CP			

Reporte gráfico del programa "2021/M014-FIII-001-CP" (2021/M014-FIII-001-CP)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021 Fecha límite de terminación de proyecto: 22-Ago-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 12-Jul-2021 31-Jul-2021	Mes 2 1-Ago-2021 22-Ago-2021	TOTAL
6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.	M2	44.1176 %	55.8824 %	100.0000 %
		260.29411	329.70588	590.00000
		112,064.43	141,948.27	254,012.70
		[redacted]	[redacted]	
D DENTELLON	MODULO			
7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150	ML		100.0000 %	100.0000 %
			24.00000	24.00000
			8,738.16	8,738.16
			[redacted]	

Totales de página:	$ 112,064.43	$ 150,686.43	$ 262,750.86
Totales acumulados:	$ 193,035.90	$ 236,156.32	$ 429,192.22

Jose de Jesus Lopez S.

C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL