H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A DE C.V.

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Inicio Obra: 30/08/2021
Fin Obra: 30/10/2021
Plazo de ejecucion dias nat.: 62
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.

Localidad: EL LIMON
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
	CONSTRUCCION EMPEDRADO					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,272.000000	$15.34	(* QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)	$19,512.48
	TOTAL PRELIMINARES					**$19,512.48**
	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,272.000000	$16.73	(* DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. *)	$21,280.56
3	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10CM	M3	127.000000	$103.15	(* CIENTO TRES PESOS 15/100 M.N. *)	$13,100.05
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	152.640000	$80.74	(* OCHENTA PESOS 74/100 M.N. *)	$12,324.15
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,272.000000	$54.07	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	$68,777.04
	TOTAL TERRACERIAS					**$115,481.80**

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
PARTIDA | CAPITULO | ACCION | PROGRAMA | EJERCICIO FISCAL 2021 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO 231
No. 000033
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
E. I. Mtz

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EFRAIN ZARATE OCAMPO
REPRESENTANTE

Estela I. Mtz

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $134,994.28
Acumulado: $134,994.28

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A DE C.V.

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.

Inicio Obra: 30/08/2021
Fin Obra: 30/10/2021
Plazo de ejecucion dias nat.: 62

Localidad: EL LIMON
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,272.000000	$429.30	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	$546,069.60
	TOTAL REVESTIMIENTO					**$546,069.60**
	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M	27.000000	$286.61	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	$7,738.47
	TOTAL GUARNICIONES					**$7,738.47**
	TOTAL CONSTRUCCION EMPEDRADO					**$688,802.35**

PARTIDA | CAPITULO | ACCIÓN | PROGRAMA | EJERCICIO FISCAL 2021 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
No. 00033
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EFRAIN JARASE OCAMPO
REPRESENTANTE

Estela I. Mtz

Acumulado anterior:	**$134,994.28**
Monto esta hoja:	**$553,808.07**
Acumulado:	**$688,802.35**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$688,802.35**
(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 35/100 M.N. *)

00162

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR **Inicio Obra:** 30/08/2021 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 62

Fecha de Presentación: 24/08/2021 **Fin Obra:** 30/10/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
	CONSTRUCCION EMPEDRADO					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,272.000000	$16.12	(* DIECISEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$20,50
	TOTAL PRELIMINARES					**$20,50**
	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,272.000000	$17.49	(* DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)	$22,24
3	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10CM	M3	127.000000	$108.37	(* CIENTO OCHO PESOS 37/100 M.N. *)	$13,76
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	152.040000	$85.00	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	$12,97
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA		1,272.000000	$56.73	(* CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)	$72,16
	TOTAL TERRACERIAS					**$121,14**

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
PARTIDA
CAPITULO
ACCION
PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 251
No. 00033
CONFORME LO SEÑALADO A LA POLIZA

Acumulado anterior:		
Monto esta hoja:		$141,64
Acumulado:		$141,64

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
REPRESENTANTE

Estela I. Mtz

000165

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR **Inicio Obra:** 30/08/2021 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 62

Fecha de Presentación: 24/08/2021 **Fin Obra:** 30/10/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,272.000000	$433.79	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$551,7
	TOTAL REVESTIMIENTO					$551,7
	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	27.000000	$289.55	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	$7,8
	TOTAL GUARNICIONES					$7,8
	TOTAL CONSTRUCCION EMPEDRADO					$701,2

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00033

Estela I. Mtz

Acumulado anterior: $141,6
Monto esta hoja: $559,5
Acumulado: $701,2

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
REPRESENTANTE

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $701,2
(* SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. *)

000169

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR — Inicio Obra: 30/08/2021 — Plazo de ejecucion dias nat.: 62

Fecha de Presentación: 24/08/2021 — Fin Obra: 30/10/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

Localidad: EL LIMON

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Imp
	CONSTRUCCION EMPEDRADO					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,272.000000		$16.12 (* DIECISEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$
	TOTAL PRELIMINARES					$2
	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,272.000000		$18.81 (* DIECIOCHO PESOS 81/100 M.N. *)	$
3	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10CM	M3	127.000000		$117.50 (* CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. *)	$1
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	152.640000		$88.84 (* OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	$1
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,272.000000		$61.38 (* SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$7
	TOTAL TERRACERIAS					$13

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 250
EJERCICIO FISCAL: 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
No. C00033
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $15
Acumulado: $15

000018

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

Inicio Obra: 30/08/2021
Fin Obra: 30/10/2021
Plazo de ejecucion dias nat.: 62

Localidad: EL LIMON
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Imp
	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,272.000000	$433.72	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. *)	$5
	TOTAL REVESTIMIENTO					$55
	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	27.000000	$289.50	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$
	TOTAL GUARNICIONES					$
	TOTAL CONSTRUCCION EMPEDRADO					$71

TESORERÍA MUNICIPAL "OBRADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 251
EJERCICIO FISCAL: 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00033

000168

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE

Acumulado anterior: $15
Monto esta hoja: $55
Acumulado: $71

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Concurso No. 2021/M014-FIII-022-PR
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

Inicio Obra: 30/08/2021
Fin Obra: 30/10/2021
Plazo de ejecucion dias nat.: 62

Localidad: EL LIMON
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 257
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00033

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Imp

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $710,
(* SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)

Estela I. Mtz

000169

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Concurso No.: 2021/M014-FIII-022-PR

Fecha de Presentación: 24/08/2021

Inicio de la obra: 30/08/2021

Terminación de la obra: 30/10/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Lugar: EL LIMON , SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CONSTRUCCION EMPEDRADO						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,272.000000	$20,504.64	33.333333% 424.000000 $6,834.88	66.666667% 848.000000 $13,669.76	
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,272.000000	$22,247.28		100.000000% 1,272.000000 $22,247.28	
3	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10CM	M3	127.000000	$13,762.99		100.000000% 127.000000 $13,762.99	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	152.640000	$12,974.40		100.000000% 152.640000 $12,974.40	

PARA PAGO
CAPTURA
ACOMPAÑA
PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 251
TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00033

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Monto esta hoja:	$6,834.88	$62,654.43	
Acumulado:	$6,834.88	$62,654.43	

Estela I. Mtz

000170

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Concurso No.: 2021/M014-FIII-022-PR

Fecha de Presentación: 24/08/2021

Inicio de la obra: 30/08/2021

Terminación de la obra: 30/10/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Lugar: EL LIMON , SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,272.000000	$72,160.56		54.545455% 693.818200 $39,360.31	45.4545 578.18 $32,80
	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,272.000000	$551,780.88		13.333333% 169.600000 $73,570.78	86.6666 1,102.40 $478,21
	GUARNICIONES.						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	27.000000	$7,817.85			100.0000 27.00 $7,81
				Monto esta hoja:		$112,931.09	$518,828
				Acumulado:	$6,834.88	$175,585.52	$518,828

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
PARTIDA
CAPITULO
ACCIÓN
PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 251
No. 0000 38
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Estela I. Mtz

0001171

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Concurso No.: 2021/M014-FIII-022-PR

Fecha de Presentación: 24/08/2021

Inicio de la obra: 30/08/2021

Terminación de la obra: 30/10/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

Lugar: EL LIMON , SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	CONSTRUCCION EMPEDRADO							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,272.000000	$20,504.64	40.000000% 508.800000 $8,201.86	60.000000% 763.200000 $12,302.78		100.000000 1,272.0000 $20,504.
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,272.000000	$23,926.32		100.000000% 1,272.000000 $23,926.32		100.000000 1,272.0000 $23,926.
3	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10CM	M3	127.000000	$14,922.50		100.000000% 127.000000 $14,922.50		100.000000 127.0000 $14,922.
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	152.640000	$13,560.54		100.000000% 152.640000 $13,560.54		100.000000 152.6400 $13,560.
ESTELA IBARRA MARTINEZ				Monto esta hoja: Acumulado:	$8,201.86 $8,201.86	$64,712.14 $64,712.14		$72,914.0 $72,914.0

TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA 231
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
No. 000033
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

0001172

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Concurso No.: 2021/M014-FIII-022-PR
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Inicio de la obra: 30/08/2021
Terminación de la obra: 30/10/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

Lugar: EL LIMON , SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,272.000000	$78,075.36		75.000000% 954.000000 $58,556.52	25.000000% 318.000000 $19,518.84	100.00000 1,272.0000 $78,075.
	REVESTIMIENTO							
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,272.000000	$551,691.84			100.000000% 1,272.000000 $551,691.84	100.00000 1,272.0000 $551,691.
	GUARNICIONES							
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	27.000000	$7,816.50			100.000000% 27.000000 $7,816.50	100.000000 27.0000 $7,816.5
				Monto esta hoja:	$8.201.86	$58.556.52	$579.027.18	$637.583.7
				Acumulado:		$123.268.66	$579.027.18	$710.497.7

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00033

000173

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A DE C.V.

Concurso No.: 2021/M014-FIII-022-PR
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Inicio de la obra: 30/08/2021
Terminación de la obra: 30/10/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.

Lugar: EL LIMON , SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CONSTRUCCION EMPEDRADO						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,272.000000	$19,512.48	40.000000% 508.800000 $7,804.99	60.000000% 763.200000 $11,707.49	
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,272.000000	$21,280.56		100.000000% 1,272.000000 $21,280.56	
3	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10CM	M3	127.000000	$13,100.05		100.000000% 127.000000 $13,100.05	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	152.640000	$12,324.15		93.333333% 142.464000 $11,502.54	6.666667% 10.176000 $821.61

TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
PARTIDA | CAPITULO | PARTICIPACION | PROGRAMA | EJERCICIO FISCAL | ANCIPIENTO
No. 000033 | CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA | 2021 | 751

Estela I. Mtz

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A DE C.V.	**EFRAIN ZARATE OCAMPO**	**Monto esta hoja:**	**$7,804.99**	**$57,590.64**	**$821.61**
		Acumulado:	**$7,804.99**	**$57,590.64**	**$821.61**

000174

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A DE C.V.

Concurso No.: 2021/M014-FIII-022-PR
Inicio de la obra: 30/08/2021
Fecha de Presentación: 24/08/2021
Terminación de la obra: 30/10/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.

Lugar: EL LIMON , SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,272.000000	$68,777.04		40.000000% 508.800000 $27,510.82	60.000000% 763.200000 $41,266.22
	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,272.000000	$546,069.60		18.750000% 238.500000 $102,388.05	81.250000% 1,033.500000 $443,681.55
	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA; INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS	ML	27.000000	$7,738.47			100.000000% 27.000000 $7,738.47
	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A DE C.V.				**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$129,898.87** **$187,489.51**	**$492,686.24** **$493,507.85**
					$7,804.99		

TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
DOCUMENTO PARA COMPROBAR EL EJERCICIO FISCAL DEL GASTO PUBLICO
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00053
2021 251

EFRAIN ZARATE OCAMPO

Estela I. Mtz

000175