H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-003-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO	12-jul-21	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	22-ago-21	1

HOJA : 1 DE 1

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
5	JULIO	2021

DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
EL TERRENO DURANTE LA OBRA OS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DO LO NECESARIO PARA EL YECTO.	M2	952.00	(OCHO PESOS 99/100 M.N.)	8.99	8,558.48	
DO A MAQUINA CON YE: AFLOJE DE PIEDRA, O, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO STANCIA DE 20 M.	M2	952.00	(TREINTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)	38.83	36,966.16	
R MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN R SECCIONAMIENTO, CON CORTE	M3	95.20	(CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)	55.19	5,254.09	
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	114.24	(TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)	34.65	3,958.42	
OMPACTACION DEL TERRENO MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO	M2	952.00	(TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)	38.48	36,632.96	
) EN MORTERO CEMENTO-ARENA DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: RTERO, APROVECHAMIENTO DE LA IN 50% APROX, ACARREOS DENTRO LLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	952.00	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)	445.28	423,906.56	
NTELLONES DE CONCRETO DE CCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20) MTS. DE ALTURA, INCLUYE: DO, PULIDO DE SUPERFICIE Y DOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	(TRESCIENTOS ONCE PESOS 07/100 M.N.)	311.07	7,465.68	
(QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	522,742.35	
				MONTO ACUMULADO	522,742.35	

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C0010

REPRESENTANTE
ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CAYCOVA S.A. DE C.V.

LICITACION No. 2021/M014-FIII-003-CP — INICIO: 12/JUL/2021

CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA ZORRILLO — TERMINA: 22/AGO/2021

PLAZO. 42 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio	Fin	Dur	Un.	Julio	Agosto	Septiembre
	OBRA :A							
	FRENTE :01							
	PARTIDA :001							
A0100101A	1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE L A OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCI A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROY ECTO.	12/07/2021	16/07/2021	(5)	M2 8.99 952.00 8,558.48	8,558.48 100.0		
	SUMA PARTIDA :				8,558.48	8,558.48	0.00	0.00
	PARTIDA :002							
A0100202A	2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUP ERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAM ELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACAR REO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	14/07/2021	23/07/2021	(10)	M2 38.83 952.00 36,966.16	36,966.16 100.0		
A0100203A	3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECC IONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS	21/07/2021	30/07/2021	(10)	M3 55.19 95.20 5,254.09	5,254.09 100.0		
A0100204A	4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	14/07/2021	30/07/2021	(17)	M3 34.65 114.24 3,958.42	3,958.42 100.0		
A0100205A	5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TER RENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCL UYE EL RIEGO CON AGUA	12/07/2021	22/08/2021	(42)	M2 38.48 952.00 36,632.96	17,444.27 47.6	19,188.69 52.4	
	SUMA PARTIDA :				82,811.82	63,622.93	19,188.69	0.00
	PARTIDA :003							
A0100306A	6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARE NA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROM EDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBR A A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA	29/07/2021	22/08/2021	(25)	M2 445.28 952.00 423,905.56	50,868.79 12.0	373,037.77 88.0	
	SUMA PARTIDA :				423,905.56	50,868.79	373,037.77	0.00
	PARTIDA :004							
	SUMA :				515,276.66	123,050.20	392,226.47	0.00
	ACUMULADO :				515,276.66	123,050.20	515,276.66	515,276.66

000168

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

REPRESENTANTE LEGAL

E. I. Mtz

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	251
EJERCICIO FISCAL	2021
PROGRAMA	
ACCIÓN	CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
CAPITULO	No. 00010
PARTIDA	

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CAYCOVA S.A. DE C.V.

LICITACION No. 2021/M014-FIII-003-CP — INICIO: 12/JUL/2021

CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRAD O AHOGADO EN LA COLONIA ZORRILLO — TERMINA: 22/AGO/2021

PLAZO: 42 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio	Fin	Dur	Un.	Julio					Agosto					Septiembre				
A0100407A	7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	27/07/2021	05/08/2021	(10)	ML 311.07 24.00 7,465.68	3,732.84		50.0		[redacted]	3,732.84		50.0							

SUMA: 7,465.68 126,753.04 395,959.31 0.00

ACUMULADO: 126,753.04 522,742.34 522,742.34

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

REPRESENTANTE LEGAL

E. I. Mtz

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	251
EJERCICIO FISCAL	2021
PROGRAMA	CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
ACCIÓN	
CAPITULO	No. C000 10
PARTIDA	

000169

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-003-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA ZORRILLO
FECHA DE INICIO: 12/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 22/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 42 DIAS FECHA: 05/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto
	CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	952.00	9.56	9,101.12	1.76%	9,101.12	
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	952.00	39.05	37,175.60	7.20%	37,175.60	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	95.20	47.55	4,526.76	0.88%	4,526.76	
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	114.24	36.71	4,193.75	0.81%	4,193.75	
	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	952.00	37.38	35,585.76	6.89%	17,792.88	17,792.88

PARTIDA | CAPITULO | ACCIÓN | PROGRAMA | EJERCICIO FISCAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00010
2021
TESORERÍA MUNICIPAL
ENERO 2021

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-003-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA ZORRILLO
FECHA DE INICIO: 12/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 22/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 42 DIAS FECHA: 05/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto
	REVESTIMIENTO							
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	952.00	439.95	418,832.40	81.10%	55,109.53	363,722.87
	GUARNICIONES							
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	292.09	7,010.16	1.36%	3,711.26	3,298.90
	TOTAL PARCIAL:				**516,425.55**		**131,610.90**	**384,814.65**
	TOTAL ACUMULADO:						**131,610.90**	**516,425.55**
	% PARCIAL:						**25.48%**	**74.52%**
	% ACUMULADO:						**25.48%**	**100.00%**

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZ
No. C00010

000171

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E. I. Mtz

H. AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-003-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO	12-jul-21	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	22-ago-21	1

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
5	JULIO	2021

DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE
DEL TERRENO DURANTE LA OBRA OS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DO LO NECESARIO PARA EL YECTO.	M2	952.00	(NUEVE PESOS 56/100 M.N.)	9.56	9,101.12
DO A MAQUINA CON YE: AFLOJE DE PIEDRA, O, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO STANCIA DE 20 M.	M2	952.00	(TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)	39.05	37,175.60
R MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN R SECCIONAMIENTO, CON CORTE	M3	95.20	(CUARENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.)	47.55	4,526.76
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	114.24	(TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)	36.71	4,193.75
OMPACTACION DEL TERRENO MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO	M2	952.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)	37.38	35,585.76
EN MORTERO CEMENTO-ARENA DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: RTERO, APROVECHAMIENTO DE LA N 50% APROX, ACARREOS DENTRO LA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	952.00	(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)	439.95	418,832.40
NTELLONES DE CONCRETO DE CCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: DO, PULIDO DE SUPERFICIE Y OR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)	292.09	7,010.16

(QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N.)

MONTO PARCIAL	516,425.55
MONTO ACUMULADO	516,425.55

OBSERVACIONES

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
No. 00000
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

F. I. Mtz

AVILEZ

FIRMA

ESTELA IBARRA MARTINEZ
LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT
IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	12/07/2021	Concurso N°: **2021/M014-FIII-003-CP**
FECHA DE TERMINACION:	22/08/2021	Fecha: 05/07/2021
PLAZO DE EJECUCION:	42 DIAS	Hoja: **1**

Obra:
CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

							AÑO	**2021**	**2021**
							MES	**julio**	**agosto**
							DEL	01/07/2021	01/08/2021
							AL	31/07/2021	31/08/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 0.00				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%			
CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO									
PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	952.00	8.92	$ 8,491.84	1.66%		**$ 8,491.84** **100.00%** **952.00**	[redacted]
TERRACERIAS									
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	952.00	35.31	$ 33,615.12	6.57%		**$ 33,615.12** **100.00%** **952.00**	[redacted]
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE	M3	95.20	45.53	$ 4,334.46	0.85%		**$ 4,334.46** **100.00%** **95.20**	[redacted]
	Acumulados				$ 46,441.42			**$ 46,441.42**	

PARTIDA
CAPITULO
ACCIÓN
PROGRAMA FISCAL
EJERCICIO 2021
FUENTE FINANCIAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00010

0001173

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	12/07/2021	Concurso N°: **2021/M014-FIII-003-CP**
FECHA DE TERMINACION:	22/08/2021	Fecha: 05/07/2021
PLAZO DE EJECUCION:	42 DIAS	Hoja: **2**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

								AÑO	2021	2021
								MES	julio	agosto
								DEL	01/07/2021	01/08/2021
								AL	31/07/2021	31/08/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 46,441.42					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%				
	10 CMS.									
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	114.24	35.11	$ 4,010.97	0.78%		**$ 4,010.97** **100.00%** **114.24**		
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	952.00	37.93	$ 36,109.36	7.06%		**$ 18,054.68** **50.00%** **476.00**	**$ 18,054.68** **50.00%** **476.00**	
REVESTIMIENTO										
	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	952.00	439.25	$ 418,166.00	81.77%		**$ 55,021.84** **13.16%** **125.26**	**$ 363,144.16** **86.84%** **826.74**	
GUARNICIONES										
				Acumulados				$ 504,727.75	**$ 123,528.91**	**$ 381,198.84**

PARTIDA CAPITULO

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2021 CONCEPTO

OBRERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

No. C000 10

CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

251 2021

000174

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	12/07/2021	Concurso N°: **2021/M014-FIII-003-CP**
FECHA DE TERMINACION:	22/08/2021	Fecha: 05/07/2021
PLAZO DE EJECUCION:	42 DIAS	Hoja: **3**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

							AÑO	2021	2021
							MES	julio	agosto
							DEL	01/07/2021	01/08/2021
							AL	31/07/2021	31/08/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 504,727.75				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%			
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	278.52	$ 6,684.48	1.31%		$ 3,538.84 52.94% 12.71	$ 3,145.64 47.06% 11.29
	Acumulados				$ 511,412.23			$ 127,067.75	$ 384,344.48

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA

ACCIÓN

CAPITULO

PARTIDA

CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00010

000175

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-003-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA FLORES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO	12-jul-21	
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	22-ago-21	1

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
5	JULIO	2021

ESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE
EL TERRENO DURANTE LA OBRA OS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DO LO NECESARIO PARA EL YECTO.	M2	952.00	(OCHO PESOS 92/100 M.N.)	8.92	8,491.84
DO A MAQUINA CON YE: AFLOJE DE PIEDRA, O, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO STANCIA DE 20 M.	M2	952.00	(TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)	35.31	33,615.12
R MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN R SECCIONAMIENTO, CON CORTE	M3	95.20	(CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.)	45.53	4,334.46
MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	114.24	(TREINTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)	35.11	4,010.97
OMPACTACION DEL TERRENO MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO	M2	952.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)	37.93	36,109.36
EN MORTERO CEMENTO-ARENA DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: RTERO, APROVECHAMIENTO DE LA IN 50% APROX, ACARREOS DENTRO LLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	952.00	(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)	439.25	418,166.00
NTELLONES DE CONCRETO DE CCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: DO, PULIDO DE SUPERFICIE Y DOR DE LAS ARISTAS.	ML	24.00	(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)	278.52	6,684.48
				MONTO PARCIAL	511,412.23
(QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 23/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	511,412.23

OBSERVACIONES

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. C00010

REPRESENTANTE
ESTELA IBARRA MARTINEZ

Estela I. Mtz
FIRMA