H. XLII AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

LICITACION No.	2021/M014-FIII-033-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN	22-diciembre-21		
LOCALIDAD:	TEQUEPEXPAN	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	09-febrero-22		DIA 22 / MES DICIEMBRE / AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	824.04	QUINCE PESOS 37/100 M.N.	$ 15.37	$ 12,665.49	
B	**TERRACERIAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	824.04	OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	$ 88.74	$ 73,125.31	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	82.40	CIENTO DOCE PESOS 98/100 M.N.	$ 112.98	$ 9,309.55	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	98.88	TREINTA Y UNO PESOS 98/100 M.N.	$ 31.98	$ 3,162.18	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	824.04	CIENTO DIECISEIS PESOS 16/100 M.N.	$ 116.16	$ 95,720.49	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	824.08	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 97/100 M.N.	$ 314.97	$ 259,560.48	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	14.50	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.	$ 653.11	$ 9,470.10	
					MONTO PARCIAL	$ 463,013.60	
					MONTO ACUMULADO	$ 463,013.60	

NOMBRE DE LA EMPRESA:
ESTELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE
ESTELA IBARRA MARTINEZ

Jose de Jesus Lopez

Estela I. Mtz

FIRMA

CONSTRUCCIONES ESTELA IBARRA MARTINEZ

RFC: IAME750511S10 Tel: 311 255 54 85 email: prax07@live.com.mx arq_rostro@hotmail.com

Nombre de la Obra: ***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN.***

Cliente: ***H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.***

Núm de concurso: ***2021/M014-FIII-033-PR***

Inicio de obra: ***27/dic./2021***

Fin de obra: ***09/feb./2022***

Ubicación: ***SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.***

Fecha de propuesta: ***22/dic./2021***

Página: ***1/2***

Duración en días: ***45***

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	dic.-2021	ene.-2022	feb.-2022	Total
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN		**1.00**	**$463,013.60**	**27/12/2021**	**09/02/2022**				
A	**PRELIMINARES**		**1.00**	**$12,665.49**	**27/12/2021**	**09/02/2022**				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	824.04	$15.37	27/12/2021	09/02/2022	$1,918.94 15.15%	$8,059.57 63.63%	$2,686.98 21.21%	$12,665.49 100.00%
B	**TERRACERIAS**		**1.00**	**$181,317.53**	**27/12/2021**	**03/02/2022**				
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	824.04	$88.74	27/12/2021	05/01/2022	$45,701.10 62.50%	$27,424.21 37.50%		$73,125.31 100.00%
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	82.40	$112.98	03/01/2022	27/01/2022		$9,309.55 100.00%		$9,309.55 100.00%
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	98.88	$31.98	03/01/2022	27/01/2022		$3,162.18 100.00%		$3,162.18 100.00%
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	824.04	$116.16	10/01/2022	03/02/2022		$80,605.75 84.21%	$15,114.74 15.79%	$95,720.49 100.00%
						Suma en la hoja:	**$47,620.04**	**$128,561.26**	**$17,801.72**	
						Suma acumulada:	**$47,620.04**	**$128,561.26**	**$17,801.72**	

Estela I. Mtz

ESTELA IBARRA MARTINEZ

José de Jesús Lopez

RFC: IAME750511S10 Tel: 311 255 54 85 email: prax07@live.com.mx arq_rostro@hotmail.com

José de Jesús López S.

DOCUMENTO NO. 01

CATALOGO DE CONCEPTOS

E.I.Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

DOCUMENTO NO. 03

PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES.

E.I.Mz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199. karymonarrez@hotmail.com

PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN.

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.,
Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
Licitante: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ — Núm de Licitacion: 2021/M014-FIII-033-PR
Rep. legal: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ — Página: 1/2

Fecha de presentación: 22/dic./2021
Inicio de obra: 27/dic./2021
Fin de obra: 09/feb./2022
Duración en dias: 45

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	dic.-2021	ene.-2022	feb.-2022	Total
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN		**1.00**	**$458,319.11**	**27/12/2021**	**09/02/2022**				
A	**PRELIMINARES**		**1.00**	**$11,693.13**	**27/12/2021**	**09/02/2022**				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	824.04	$14.19	27/12/2021	09/02/2022	124.85 $1,771.62 15.15%	524.37 $7,440.81 63.63%	174.82 $2,480.70 21.21%	824.04 $11,693.13 100.00%
B	**TERRACERIAS**		**1.00**	**$198,027.49**	**27/12/2021**	**03/02/2022**				
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	824.04	$97.42	27/12/2021	05/01/2022	515.00 $50,171.30 62.50%	309.04 $30,106.68 37.50%		824.04 $80,277.98 100.00%
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	82.40	$134.11	03/01/2022	27/01/2022		82.40 $11,050.66 100.00%		82.40 $11,050.66 100.00%
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	98.88	$32.94	03/01/2022	27/01/2022		98.88 $3,257.11 100.00%		98.88 $3,257.11 100.00%
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	824.04	$125.53	10/01/2022	03/02/2022		693.92 $87,107.78 84.21%	130.12 $16,333.96 15.79%	824.04 $103,441.74 100.00%
C	**REVESTIMIENTO**		**1.00**	**$239,807.28**	**10/01/2022**	**08/02/2022**				

	dic.-2021	ene.-2022	feb.-2022
Suma en la hoja:	$51,942.92	$138,963.04	$18,814.66
Suma acumulada:	$51,942.92	$138,963.04	$18,814.66

E.I.M/z

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199. karymonarrez@hotmail.com

Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN.**

Lugar: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.,
Dependencia: **H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**
Licitante: **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Núm de Licitacion: 2021/M014-FIII-033-PR
Rep. legal: **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Página: 2/2

Fecha de presentación: 22/dic./2021
Inicio de obra: 27/dic./2021
Fin de obra: 09/feb./2022
Duración en días: 45

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	dic.-2021	ene.-2022	feb.-2022	Total
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	824.08	$291.00	10/01/2022	08/02/2022		599.20 $174,367.20 72.71%	224.88 $65,440.08 27.29%	824.08 $239,807.28 100.00%
D	**GUARNICIONES**		**1.00**	**$8,791.21**	**28/01/2022**	**09/02/2022**				
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	14.50	$606.29	28/01/2022	09/02/2022		3.22 $1,952.25 22.21%	11.28 $6,838.96 77.78%	14.50 $8,791.21 100.00%

Total parcial:	$51,942.92	$316,282.49	$91,083.70
Total acumulado:	$51,942.92	$367,225.41	$458,319.11
Porcentaje parcial:	11.33%	68.79%	19.88%
Porcentaje acumulado:	11.33%	80.12%	100.00%
Suma en la hoja:	$0.00	$176,319.45	$72,279.04

E.I.Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

DOCUMENTO NO. 01

CATALOGO DE CONCEPTOS

E.I.M.R

H. XLII AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

LICITACION No.	2021/M014-FIII-033-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN	22-diciembre-21		
LOCALIDAD:	TEQUEPEXPAN	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	09-febrero-22		DIA 22 / MES DICIEMBRE / AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	824.04	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	$ 14.19	$ 11,693.13	
B	**TERRACERIAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	824.04	NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	$ 97.42	$ 80,277.98	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	82.40	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.	$ 134.11	$ 11,050.66	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	98.88	TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	$ 32.94	$ 3,257.11	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	824.04	CIENTO VEINTICINCO PESOS 53/100 M.N.	$ 125.53	$ 103,441.74	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	824.08	DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	$ 291.00	$ 239,807.28	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	14.50	SEISCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N.	$ 606.29	$ 8,791.21	
					MONTO PARCIAL	$ 458,319.11	
					MONTO ACUMULADO	$ 458,319.11	

NOMBRE DE LA EMPRESA:
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.MZ

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

FIRMA

H. XLII AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL Santa María Del Oro 2021-2024

LICITACION No.	2021/M014-FIII-033-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VERACRUZ, EN LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN	22-diciembre-21		
LOCALIDAD:	TEQUEPEXPAN	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	09-febrero-22		DIA 22 / MES DICIEMBRE / AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	824.04	DOCE PESOS 87/100 M.N.	$ 12.87	$ 10,605.39	
B	**TERRACERIAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	824.04	NOVENTA PESOS 91/100 M.N.	$ 90.91	$ 74,913.48	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	82.40	CIENTO VEINTE PESOS 16/100 M.N.	$ 120.16	$ 9,901.18	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	98.88	VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.	$ 27.31	$ 2,700.41	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	824.04	OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	$ 87.07	$ 71,749.16	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	824.08	TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 42/100 M.N.	$ 321.42	$ 264,875.79	
D	**GUARNICIONES**						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	14.50	QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 73/100 M.N.	$ 591.73	$ 8,580.09	
					MONTO PARCIAL	$ 443,325.50	
					MONTO ACUMULADO	$ 443,325.50	

NOMBRE DE LA EMPRESA:
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

E.I.M.Z

FIRMA