H. XLII AYUNTAMIENTO S. MARIA DEL ORO
NAYARIT

GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-035-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	03-ene-22		
LOCALIDAD:	COLONIA MODERNA	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	16-feb-22	1	DIA 27 MES DICIEMBRE AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	633.21	(DOCE PESOS 24/100 M.N.)	12.24	7,750.49	
B	TERRACERIAS						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M2	63.32	(SETENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)	76.54	4,846.51	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	75.99	(TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.)	37.95	2,883.82	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	633.21	(CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)	43.35	27,449.65	
C	REVESTIMIENTO						
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	633.21	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)	494.05	312,837.40	
D	GUARNICIONES						
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	25.00	(TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 85/100 M.N.)	321.85	8,046.25	
	(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 12/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	363,814.12	
					MONTO ACUMULADO	363,814.12	

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE
ESTELA IBARRA MARTINEZ

Estela I. Mtz
FIRMA

GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO S. MARIA DEL ORO NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-035-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	03-ene-22	
LOCALIDAD:	COLONIA MODERNA	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	16-feb-22	1

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27	DICIEMBRE	2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	633.21	(NUEVE PESOS 92/100 M.N.)	9.92	6,281.44	
B	**TERRACERIAS**						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M2	63.32	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)	58.61	3,711.19	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	75.99	(CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)	41.77	3,174.10	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	633.21	(CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)	42.72	27,050.73	
C	**REVESTIMIENTO**						
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	633.21	(QUINIENTOS SIETE PESOS 64/100 M.N.)	507.64	321,442.72	
D	**GUARNICIONES**						
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	25.00	(CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.)	416.27	10,406.75	
	(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	372,066.93	
					MONTO ACUMULADO	372,066.93	

NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

REPRESENTANTE

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

E.I.Mtz

FIRMA

ESTELA IBARRA MARTINEZ LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT IAME750511S10 FECHA DE INICIO: 03/01/2022 FECHA DE TERMINACION: 16/02/2022 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS	Concurso N°: **2021/M014-FIII-035-PR** Fecha: 27/12/2021 Hoja: **1**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

							AÑO	2022	2022	
							MES	enero	febrero	
							DEL	01/01/2022	01/02/2022	
							AL	31/01/2022	28/02/2022	
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 0.00					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%				
CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA										
PRELIMINARES										
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	633.21	12.24	$ 7,750.49	2.13%	$ 7,750.49 100.00% 633.21			
TERRACERIAS										
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M2	63.32	76.54	$ 4,846.51	1.33%	$ 4,846.51 100.00% 63.32			
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	75.99	37.95	$ 2,883.82	0.79%	$ 2,883.82 100.00% 75.99			
Acumulados					$ 15,480.82		$ 15,480.82			

Estela I Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ
LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT
IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	03/01/2022	Concurso N°: **2021/M014-FIII-035-PR**
FECHA DE TERMINACION:	16/02/2022	Fecha: 27/12/2021
PLAZO DE EJECUCION:	45 DIAS	Hoja: 2

Obra:
CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

								AÑO	2022	2022
								MES	enero	febrero
								DEL	01/01/2022	01/02/2022
								AL	31/01/2022	28/02/2022
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 15,480.82					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%				
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	633.21	43.35	$ 27,449.65	7.54%		$ 27,449.65 100.00% 633,21		
REVESTIMIENTO										
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	633.21	494.05	$ 312,837.40	85.99%		$ 50,457.65 16.13% 102,13 200	$ 262,379.75 83.87% 531.08	
GUARNICIONES										
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	25.00	321.85	$ 8,046.25	2.21%		$ 5,206.40 64.71% 16.18	$ 2,839.85 35.29% 8.82	
Acumulados					$ 363,814.12			$ 98,594.52	$ 265,219.60	

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT IAME750511S10 FECHA DE INICIO: 03/01/2022 FECHA DE TERMINACION: 16/02/2022 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS	Concurso N°: **2021/M014-FIII-035-PR** Fecha: **27/12/2021** Hoja: **3**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

						AÑO	2022	2022
						MES	enero	febrero
						DEL	01/01/2022	01/02/2022
						AL	31/01/2022	28/02/2022
	Acumulados Anteriores				$ 363,814.12			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	Importe Total	%		
	Acumulados				$ 363,814.12		$ 98,694.52	$ 265,219.60

Estela I. Hz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO S. MARIA DEL ORO
NAYARIT

GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-035-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	03-ene-22		
LOCALIDAD:	COLONIA MODERNA	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	16-feb-22	1	DIA MES AÑO: 27 DICIEMBRE 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	633.21	(TRECE PESOS 81/100 M.N.)	13.81	8,744.63	
B	**TERRACERIAS**						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M2	63.32	(SESENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)	64.14	4,061.34	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	75.99	(CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)	51.69	3,927.92	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	633.21	(CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.)	47.85	30,299.10	
C	**REVESTIMIENTO**						
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA,	M2	633.21	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.)	493.64	312,577.78	
D	**GUARNICIONES**						
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	25.00	(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)	342.11	8,552.75	
	(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	368,163.52	
					MONTO ACUMULADO	368,163.52	

NOMBRE DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

REPRESENTANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E. I. Mtz

FIRMA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-035-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA
FECHA DE INICIO: 03/ENE/2022 FECHA DE TERMINACION: 16/FEB/2022
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA: 27/DIC/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2022 Enero	Febrero
	CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	633.21	13.81	8,744.63	2.38%	8,744.63	
	TERRACERIAS							
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M2	63.32	64.14	4,061.34	1.10%	4,061.34	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	75.99	51.69	3,927.92	1.07%	3,927.92	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	633.21	47.85	30,299.10	8.23%	30,299.10	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E. I. Mtz.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-035-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE TRAVESIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA
FECHA DE INICIO: 03/ENE/2022 FECHA DE TERMINACION: 16/FEB/2022
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA: 27/DIC/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2022 Enero	Febrero
	REVESTIMIENTO							
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	633.21	493.64	312,577.78	84.90%	127,092.07	[redacted],485.71
	GUARNICIONES							
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	25.00	342.11	8,552.75	2.32%	6,458[redacted]	2,094.55
TOTAL PARCIAL:					368,163.52		180,583.26	187,580.26
TOTAL ACUMULADO:							180,583.26	368,163.52
% PARCIAL:							49.05%	50.95%
% ACUMULADO:							49.05%	100.00%

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E. I. M12 2