# H. XLII AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO
# NAYARIT

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LICITACION No. | 2021-M014-FIII-036-PR | FECHA DE INICIO | FORMATO | HOJA : 1 DE 1 |
| OBRA. | CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN TELESECUANDARIA, EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE CALIMAYO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 10-ene-22 | | |
| LOCALIDAD: | EL RINCON DE CALIMAYO | FECHA DE TERMINO | DOCUMENTO | FECHA DE ELABORACION |
| MUNICIPIO: | SANTA MARIA DEL ORO | 24-feb-22 | 1 | DIA 27 / MES DICIEMBRE / AÑO 2021 |

| # | DESCRIPCION. | UM | VOL. | P.U. CON LETRA | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | TRAZO PARA DESPLANTE DE MUROS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 38.24 | ( DIEZ PESOS 75/100 M.N.) | 10.75 | 411.08 | |
| B | **MALLA** | | | | | | |
| 2 | CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.10 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA. | ML | 191.22 | ( QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.) | 571.47 | 109,276.49 | |
| 3 | PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 6.00X2.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE: SERROJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | ( SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.) | 7,682.91 | 7,682.91 | |
| C | **GUARNICIONES** | | | | | | |
| 4 | CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 15X20, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES. | ML | 191.22 | ( TRESCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N.) | 303.47 | 58,029.53 | |

( CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

| | |
|---|---|
| MONTO PARCIAL | 175,400.01 |
| MONTO ACUMULADO | 175,400.01 |

NOMBRE DE LA EMPRESA

NG. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

REPRESENTANTE

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

E. I. Mtz

FIRMAS

# H. XLII AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO
# NAYARIT

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| LICITACION No. | 2021-M014-FIII-036-PR | FECHA DE INICIO | FORMATO |
| OBRA: | CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN TELESECUANDARIA, EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE CALIMAYO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 10-ene-22 | |
| LOCALIDAD: | EL RINCON DE CALIMAYO | FECHA DE TERMINO | DOCUMENTO |
| MUNICIPIO: | SANTA MARIA DEL ORO | 24-feb-22 | 1 |

HOJA: 1 DE 1

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | DICIEMBRE | 2021 |

| # | DESCRIPCION. | UM | VOL. | P.U. CON LETRA | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1 | TRAZO PARA DESPLANTE DE MUROS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 38.24 | ( DOCE PESOS 40/100 M.N.) | 12.40 | 474.18 | |
| B | MALLA | | | | | | |
| 2 | CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.10 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA. | ML | 191.22 | ( QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) | 571.30 | 109,243.99 | |
| 3 | PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 6.00X2.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE: SERROJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | ( SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | 7,494.00 | 7,494.00 | |
| C | GUARNICIONES | | | | | | |
| 4 | CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 15X20, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES. | ML | 191.22 | ( DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) | 286.00 | 54,688.92 | |
| | ( CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 09/100 M.N.) | | | | MONTO PARCIAL | 171,901.09 | |
| | | | | | MONTO ACUMULADO | 171,901.09 | |

NOMBRE DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

REPRESENTANTE

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E. I. Mtz

FIRMA

# PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

**ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS**

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-036-PR — INICIO: 10/ENE/2022

CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA — TERMINA: 24/FEB/2022

EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOC. DE RINCON DE CALIMAYO — PLAZO. 45 DIAS

| Clave | Descripcion | Inicio | Fin | Dur | Un. | Enero | Febrero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBRA :A | | | | | | |
| | FRENTE :01 | | | | | | |
| | PARTIDA :001 | | | | | | |
| A0100101A | 1 TRAZO PARA DESPLANTE DE MUROS, ESTABLECI ENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERI ALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | 10/01/2022 | 13/01/2022 | ( 4 ) | M2 10.75<br>38.24<br>411.08 | 411.08 | 100.0 |
| | SUMA PARTIDA : | | | | 411.08 | 411.08 | 0.00 |
| | PARTIDA :002 | | | | | | |
| A0100202A | 2 CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2. 10 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMED IOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE SUMINISTR O DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA. | 14/01/2022 | 17/02/2022 | ( 35 ) | M2 571.47<br>191.22<br>109,276.49 | 56,199.34 51.4 | 53,077.15 48.6 |
| A0100203A | 3 PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 6 .00X2.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE AR ANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E IN TERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE: SE RROJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 20/02/2022 | 23/02/2022 | ( 4 ) | PZA 7,682.91<br>1.00<br>7,682.91 | | 7,682.91 100.0 |
| | SUMA PARTIDA : | | | | 118,959.40 | 56,199.34 | 60,760.06 |
| | PARTIDA :003 | | | | | | |
| A0100304A | 12 CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE SEC CION 15 X 20 CMS DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 15X20. INCLU YE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO , CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLEN O APISONADO Y CORTES. | 29/01/2022 | 17/02/2022 | ( 20 ) | ML 303.47<br>191.22<br>58,029.53 | 8,704.43 15.0 | 49,325.10 85.0 |
| | SUMA : | | | | 175,400.02 | 65,314.85 | 110,085.17 |
| | ACUMULADO : | | | | 175,400.02 | 65,314.85 | 175,400.02 |

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS

E. I. Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
**RFC. MOAK770823R16**
**AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830**
**SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT**
**TEL: 327 2440199.**
**karymonarrez@hotmail.com**

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-036-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 10/ENE/2022 FECHA DE TERMINACION: 24/FEB/2022
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA: 27/DIC/2021

## PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total | Porce. | 2022 Enero | Febrero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN TELESECUANDARIA, EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE CALIMAYO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.** | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | |
| 1 | TRAZO PARA DESPLANTE DE MUROS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 38.24 | 12.40 | 474.18 | 0.28% | 474.18 | |
| | **MALLA** | | | | | | | |
| 2 | CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.10 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA. | ML | 191.22 | 571.30 | 109,243.99 | 63.55% | 53,628.87 | 55,615.12 |
| 3 | PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 6.00X2.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARANQUE Y DEFLEXION DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM), INCLUYE: SERROJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | 7,494.00 | 7,494.00 | 4.36% | | 7,494.00 |
| | **GUARNICIONES** | | | | | | | |
| 4 | CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE | ML | 191.22 | 286.00 | 54,688.92 | 31.81% | 5,292.48 | 49,396.44 |

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E. T. Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
**RFC. MOAK770823R16**
**AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830**
**SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT**
**TEL: 327 2440199.**
**karymonarrez@hotmail.com**

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-036-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO
FECHA DE INICIO: 10/ENE/2022 FECHA DE TERMINACION: 24/FEB/2022
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS FECHA: 27/DIC/2021

## PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Total | Porce. | 2022 Enero | Febrero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SECCION 15 X 20 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 15X20, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES. | | | | | | | |
| **TOTAL PARCIAL:** | | | | | 171,901.09 | | 59,395.53 | 112,505.56 |
| **TOTAL ACUMULADO:** | | | | | | | 59,395.53 | 171,901.09 |
| **% PARCIAL:** | | | | | | | 34.55% | 65.45% |
| **% ACUMULADO:** | | | | | | | 34.55% | 100.00% |

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

# H. XLII AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO
# NAYARIT

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LICITACION No. | 2021-M014-FIII-036-PR | FECHA DE INICIO | FORMATO | HOJA : 1 DE 1 |
| OBRA: | CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN TELESECUANDARIA, EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE CALIMAYO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 10-ene-22 | | |
| LOCALIDAD: | EL RINCON DE CALIMAYO | FECHA DE TERMINO | DOCUMENTO | FECHA DE ELABORACION |
| MUNICIPIO: | SANTA MARIA DEL ORO | 24-feb-22 | 1 | DIA 27 MES DICIEMBRE AÑO 2021 |

| N. | UM | VOL. | P.U. CON LETRA | P.U. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S, ESTABLECIENDO EJES LES, MANO DE OBRA, | M2 | 38.24 | ( ONCE PESOS 30/100 M.N.) | 11.30 | 432.11 | |
| 0.5 DE 2.10 MTS DE Y DEFLEXION DE 2 3/8" 3 MM), INCLUYE DE OBRA, EQUIPO Y | ML | 191.22 | ( QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) | 558.15 | 106,729.44 | |
| 10.5 DE 6.00X2.00 MTS QUE Y DEFLEXION DE 2 3" (48 MM), INCLUYE: ALES, MANO DE OBRA, | PZA | 1.00 | ( SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N.) | 7,517.30 | 7,517.30 | |
| ANTE DE SECCION 15 X KG/CM2, ARMADO CON CION, ELABORACION DO, DESCIMBRADO, | ML | 191.22 | ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) | 267.50 | 51,151.35 | |
| ( CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.) | | | | MONTO PARCIAL | 165,830.20 | |
| | | | | MONTO ACUMULADO | 165,830.20 | |

REPRESENTANTE

ESTELA IBARRA MARTINEZ

Estela I. Mtz

FIRMA