H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

		FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE
LICITACION No.	2021/M014-FIII-006-CP			
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA EN LA COLONIA LOS PINITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE EL
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-ago-21	1	DIA 19 MES

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVA
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,115.00	(NUEVE PESOS 34/100 M.N.)	9.34	10,414.10	
B	TERACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,115.00	(CUARENTA PESOS 08/100 M.N.)	40.08	44,689.20	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	111.50	(CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)	51.96	5,793.54	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	133.80	(TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.)	38.36	5,132.57	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,115.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)	37.81	42,158.15	
C	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,115.00	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)	446.81	498,193.15	
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	20.00	(TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N.)	317.46	6,349.20	
					MONTO PARCIAL	612,729.91	
	(SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	612,729.91	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RAMO 33
PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLITICA
No. 000061
251
2021
0001177

NOMBRE DE LA EMPRESA
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesus Lope

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-006-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA:
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA EN LA COLONIA LOS PINITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECH
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-ago-21	1	DIA 19

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	O
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,115.00	(OCHO PESOS 92/100 M.N.)	8.92	9,945.80	
B	TERACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,115.00	(TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)	35.32	39,381.80	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	111.50	(CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)	45.55	5,078.83	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	133.80	(TREINTA PESOS 33/100 M.N.)	30.33	4,058.15	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,115.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	37.00	41,255.00	
C	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,115.00	(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 58/100 M.N.)	440.58	491,246.70	
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	20.00	(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.)	285.22	5,704.40	
					MONTO PARCIAL	596,670.68	
	(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 68/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	596,670.68	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
MODULO
CAPITULO
PARTIDA
2021
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000616

000217

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE
C. ESTELA IBARRA MARTINEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-006-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA EN LA COLONIA LOS PINITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE EI
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-ago-21	1	DIA MES 19

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERV.
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,115.00	(NUEVE PESOS 66/100 M.N.)	9.66	10,770.90	
B	TERACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,115.00	(TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)	39.47	44,009.05	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	111.50	(CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)	48.06	5,358.69	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	133.80	(TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)	37.08	4,961.30	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,115.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.)	37.77	42,113.55	
C	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,115.00	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)	442.48	493,365.20	
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	20.00	(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)	295.26	5,905.20	
					MONTO PARCIAL	606,483.89	
	(SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	606,483.89	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
SECCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. 000016

000178

NOMBRE DE LA EMPRESA
GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE
ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

E. I. Mtz

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

LICITACION No. 2021/M014-FIII-006-CP — INICIO: 26/JUL/2021

CONSTRUC DE CALLE ISLA DE CUBA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO — TERMINA: 26/AGO/2021

ENLA COL LOS PINITOS EN LA LOC DE SANTA MARIA DEL ORO — PLAZO. 32 DIAS

Clave	Descripcion Inicio Fin Dur	Un.	Julio					Agosto				
	OBRA :A											
	FRENTE :01											
	PARTIDA :001											
A0100101A	1 26/07/2021 - 30/07/2021 (5) TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE L A OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCI A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROY ECTO.	M2 9.34 1,115.00 10,414.10	10,414.10		100.0		[redacted]					
	SUMA PARTIDA :	10,414.10		10,414.10				0.00				
	PARTIDA :002											
A0100202A	2 27/07/2021 - 03/08/2021 (8) RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUP ERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAM ELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACAR REO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	M2 40.08 1,115.00 44,689.20	27,930.75		62.5		[redacted]	16,758.45		37.5		
A0100203A	3 02/08/2021 - 09/08/2021 (8) APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECC IONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS	M3 51.96 111.50 5,793.54						[redacted] 5,793.54		100.0		
A0100204A	4 27/07/2021 - 09/08/2021 (14) CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3 38.36 133.80 5,132.57	1,833.06		35.7		[redacted]	3,299.51		64.3		
A0100205A	5 05/08/2021 - 12/08/2021 (8) AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TER RENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCL UYE EL RIEGO CON AGUA	M2 37.81 1,115.00 42,158.15						[redacted] 42,158.15		100.0		
	SUMA PARTIDA :	97,773.46		29,763.81				68,009.65				
	PARTIDA :003											
A0100306A	6 07/08/2021 - 26/08/2021 (20) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARE NA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROM EDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBR A A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA	M2 446.81 1,115.00 498,193.15						[redacted] 498,193.15		100.0		
	SUMA PARTIDA :	498,193.15		0.00				498,193.15				
	PARTIDA :004											
	SUMA :	606,380.71		40,177.91				566,202.80				
	ACUMULADO :	606,380.71		40,177.91				606,380.71				

000179

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA

251
2020

CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZ

No. 100016

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesús lopez S

E.I.Mtz

Hoja: 1

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

LICITACION No. 2021/M014-FIII-006-CP

CONSTRUC DE CALLE ISLA DE CUBA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO

ENLA COL LOS PINITOS EN LA LOC DE SANTA MARIA DEL ORO

INICIO: 26/JUL/2021

TERMINA: 26/AGO/2021

PLAZO. 32 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio Fin Dur	Un.	Julio					Agosto				
A0100407A	7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	06/08/2021 - 13/08/2021 (8)	ML 317.46 20.00 6,349.20						[redacted] 6,349.20	100.0			

SUMA : 6,349.20 40,177.91

ACUMULADO : 612,729.91 40,177.91

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesús Lopez S

E. I. Mtz

000180

TESORERIA MUNICIPAL
"OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 572,552.00
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA 612,729.91
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA

251
2021
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLI
No. C00016

Hoja: 2

GRUPO CONSTRUCTOR
ZAOC S.A DE C.V
RFC. GCZ140718NWA
AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
TEL. 181-21-84

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-006-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS PINITOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 26/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 19/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ISLA DE CUBA EN LA COLONIA LOS PINITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,115.00	9.66	10,770.90	1.78%	10,770.90	
	TERACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,115.00	39.47	44,009.05	7.26%	30,467.80	13,541.25
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	111.50	48.06	5,358.69	0.88%		5,358.69
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL	M3	133.80	[illegible]	4,961.30	0.82%	2,029.62	2,931.68

ING. EFRAIN CARATE OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

E.I. Mtz

PARTIDA
CAPITULO
ACCIÓN
PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL
No. 00016
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
2021

GRUPO CONSTRUCTOR
ZAOC S.A DE C.V
RFC. GCZ140718NWA
AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
TEL. 181-21-84

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-006-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS PINITOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 26/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 19/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto
	PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.							
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,115.00	37.77	42,113.55	6.94%		42,113.55
	REVESTIMIENTO							
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,115.00	442.48	493,365.20	81.35%		493,365.20
	GUARNICIONES							
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y ARLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	20.00	295.26	5,905.20	0.97%		5,905.20
	TOTAL PARCIAL:				606,483.89		43,268.32	563,215.57
	TOTAL ACUMULADO:						43,268.32	606,483.89

EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00016

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

E.I.Mtz

GRUPO CONSTRUCTOR
ZAOC S.A DE C.V
RFC. GCZ140718NWA
AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
TEL. 181-21-84

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-006-CP
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS PINITOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
FECHA DE INICIO: 26/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/AGO/2021
PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 19/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto
% PARCIAL:							7.13%	92.87%
% ACUMULADO:							7.13%	100.00%

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000016

000183

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

E.I.Mtz