H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FII-009-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	02 DE AGOSTO DE 2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021		DIA 27 MES JULIO AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,035.00	(QUINCE PESOS 55/100 M.N.)	15.55	16,094.25	
B	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,035.00	(DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.)	19.98	20,679.30	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	103.50	(CIENTO VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.)	122.05	12,632.18	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	124.20	(OCHENTA PESOS 99/100 M.N.)	80.99	10,058.95	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,035.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)	37.05	38,346.75	
C	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,035.00	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)	454.31	470,210.85	
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS	ML	19.00	(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)	349.9	6,648.10	
					MONTO PARCIAL	574,670.39	
				(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.)	MONTO ACUMULADO	574,670.39	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00021

000166

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
REPRESENTANTE

JLS.

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.

R.F.C. GODL730526SH0

Licitacion:	2021/M014-FIII-009-CP	Inicio:	2 DE AGOSTO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPED.	Plazo:	40 DIAS
		Fin:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

Hoja: 1-I

Inicio de Obra el 02-Ago-21. Terminación de Obra el 10-Sep-21

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	02-Ago-21	01-Sep-21
		Termina	31-Ago-21	10-Sep-21
	2021/M014-FIII-009-CP			
	A PRELIMINARES			
3 1	TRAZO Y NIVELACIoN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ES	M2	100.0000 %	
			1,035.00000	
			16,094.25	
	B TERRACERIAS			
5 2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION,	M2	100.0000 %	
			1,035.00000	
			20,679.30	
6 3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL	M3	100.0000 %	
			103.50000	
			12,632.18	
7 4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	100.0000 %	
			124.20000	
			10,058.96	
8 5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATU	M2	100.0000 %	
			1,035.00000	
			38,346.75	

000167

Totales Página:	97,811.44	0.00
Totales Acumulados:	97,811.44	0.00

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	251
EJERCICIO FISCAL	2021
PROGRAMA	CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
ACCIÓN	
CAPITULO	No. C00021
PARTIDA	

12 7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=15 ML	100.0000 %	
		19.00000	

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.

R.F.C. GODL730526SH0

Licitacion:	2021/M014-FIII-009-CP	Inicio:	2 DE AGOSTO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPED.	Plazo:	40 DIAS
		Fin:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO

Hoja: 1-II

Inicio de Obra el 02-Ago-21. Terminación de Obra el 10-Sep-21

TOTALES	DESCRIPCION
	2021/M014-FIII-009-CP
	A PRELIMINARES
100.0000 % 1,035.00000 16,094.25	1 TRAZO Y NIVELACIoN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLEC.
	B TERRACERIAS
100.0000 % 1,035.00000 20,679.30	2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUY.
100.0000 % 103.50000 12,632.18	3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B.
100.0000 % 124.20000 10,058.96	4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.
100.0000 % 1,035.00000 38,346.75	5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POA
97,811.44 97,811.44	

TESORERIA MUNICIPAL
"OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	251
PROGRAMA	CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
ACCIÓN	
CAPITULO	No. C00021
PARTIDA	

000168

J.L.S.

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.

R.F.C. GODL730526SH0

Licitacion:	2021/M014-FIII-009-CP	Inicio:	2 DE AGOSTO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPED.	Plazo:	40 DIAS
		Fin:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO

Hoja: 2-I

Inicio de Obra el 02-Ago-21. Terminación de Obra el 10-Sep-21

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	02-Ago-21	01-Sep-21
		Termina	31-Ago-21	10-Sep-21
	C REVESTIMIENTO			
10 6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.	M2	80.0000 %	20.0000 %
			828.00000	207.00000
			376,168.68	94,042.17
	D DENTELLON			
12 7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=15 ML			100.0000 %
				19.00000
				6,648.10
Totales:			473,980.12	100,690.27
Acumulado:			473,980.12	574,670.39

Cargos al Presupuesto:

/Tot. Presupuesto	16.0000 %	75,836.82	16,110.44
Total (Incluyendo Cargos al Presupuesto):		549,816.94	116,800.83

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	251
EJERCICIO FISCAL	2021
PROGRAMA	
ACCIÓN	CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
CAPITULO	
PARTIDA	No. 00001

J.L.S.

000169

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.

R.F.C. GODL730526SH0

Licitacion:	2021/M014-FIII-009-CP	Inicio:	2 DE AGOSTO DE 2021
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPED.	Plazo:	40 DIAS
		Fin:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO

Hoja: 2-II

Inicio de Obra el 02-Ago-21. Terminación de Obra el 10-Sep-21

TOTALES	DESCRIPCION
	C REVESTIMIENTO
100.0000 %	6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, D.
1,035.00000	
470,210.85	
	D DENTELLON
100.0000 %	7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM
19.00000	
6,648.10	
574,670.39	
574,670.39	
91,947.26	
666,617.65	

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	251
EJERCICIO FISCAL	2021
PROGRAMA	CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
ACCIÓN	
CAPITULO	
PARTIDA	No. 000021

J.L.S.

000170

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-009-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	02 DE AGOSTO DE 2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021		DIA 27 MES JULIO AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,035.00	(TRECE PESOS 86/100 M.N.)	13.86	14,345.10	
B	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,035.00	(VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N.)	27.43	28,390.05	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	103.50	(CIENTO DOCE PESOS 40/100 M.N.)	112.4	11,633.40	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	124.20	(CIEN PESOS 03/100 M.N.)	100.03	12,423.73	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,035.00	(CUARENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)	41.55	43,004.25	
C	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,035.00	(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.)	426.12	441,034.20	
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	19.00	(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)	364.2	6,919.80	
	(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	557,750.53	
					MONTO ACUMULADO	557,750.53	

CAPITULO
PARTIDA
ACCION
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C0006
251
2021
SOP
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
"2021 AÑO DEL ESTADO DE NAYARIT"
H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
0001171

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL.
NOMBRE DE LA EMPRESA

Jose de Jesus Lopez S.
C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL.
REPRESENTANTE

JOSE

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

PRIVADA NIÑOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION:	2021/M014-FIII-009-CP		AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA O
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO	INICIA:	2 DE AGOSTO DE 2021
		TERMINA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PLAZO: 40 DIAS
2021/M014-FIII-009-CP			

Reporte gráfico del programa "2021/M014-FIII-009-CP" (2021/M014-FIII-009-CP)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de inicio de proyecto: 2-Ago-2021 Fecha límite de terminación de proyecto: 10-Sep-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 2-Ago-2021 31-Ago-2021	Mes 2 1-Sep-2021 10-Sep-2021	TOTAL
2021/M014-FIII-009-CP	MODULO			
CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A	MODULO			
A PRELIMINARES	MODULO			
1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA	M2	100.0000 % 1,035.00000 14,345.10		100.0000 % 1,035.00000 14,345.10
B TERRACERIAS	MODULO	[redacted]		
Totales de página:		$ 14,345.10	$ 0.00	$ 14,345.10
Totales acumulados:		$ 14,345.10	$ 0.00	$ 14,345.10

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

FUENTE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
No. C00011

CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

00017

Jose de Jesús Lopez S.

C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

PRIVADA NIÑOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830

Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION:	2021/M014-FIII-009-CP		
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO	INICIA:	AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA O 2 DE AGOSTO DE 2021
		TERMINA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PLAZO: 40 DIAS

2021/M014-FIII-009-CP

Reporte gráfico del programa "2021/M014-FIII-009-CP" (2021/M014-FIII-009-CP)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 10-Sep-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 2-Ago-2021 31-Ago-2021	Mes 2 1-Sep-2021 10-Sep-2021	TOTAL
2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION,	M2	100.0000 % 1,035.00000 28,390.05		100.0000 % 1,035.00000 28,390.05
3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL	M3	100.0000 % 103.50000 11,633.40		100.0000 % 103.50000 11,633.40
4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	100.0000 % 124.20000 12,423.73		100.0000 % 124.20000 12,423.73
5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M2	100.0000 % 1,035.00000 43,004.25		100.0000 % 1,035.00000 43,004.25
C REVESTIMIENTO	MODULO			

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C0021

000173

Totales de página:	$ 95,451.43	$ 0.00	$ 95,451.43
Totales acumulados:	$ 109,796.53	$ 0.00	$ 109,796.53

Jose de Jesus Lopez S.

C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-009-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	02 DE AGOSTO DE 2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021		DIA 27 MES JULIO AÑO 2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,035.00	(QUINCE PESOS 40/100 M.N.)	15.40	15,939.00	
B	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,035.00	(VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N.)	25.64	26,537.40	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	103.50	(CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)	151.74	15,705.09	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	124.20	(NOVENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.)	91.73	11,392.87	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,035.00	(CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.)	56.63	58,612.05	
C	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DEREUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,035.00	(CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.)	417.77	432,391.95	
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	19.00	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.)	354.49	6,735.31	
					MONTO PARCIAL	567,313.67	
	(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	567,313.67	

PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
FINANCIAMIENTO
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 00081

"2021 AÑO DEL CENTENARIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT"

000175

J.Z.S.

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
REPRESENTANTE

GRUPO CONSTRUCTOR ZACC S.A. DE C.V.

AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157

RFC. GCZ140718NWA TEL. 181-21-84

Obra:	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	Plazo ejec:	2-AGOSTO-2021 AL 10-SEPTIEMBRE-2021
		Concurso:	2021/M014-FIII-009-CP

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOC. DE SANTA MARIA DEL ORO

Reporte gráfico del programa "COLONIA LOS CEDROS" (EMPEDRADO AHOGADO)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 10-Sep-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 2-Ago-2021 31-Ago-2021	Mes 2 1-Sep-2021 10-Sep-2021	TOTAL
EMPEDRADO AHOGADO	MODULO			
CALLE ROBLE	MODULO			
A PRELIMINARES	MODULO			
1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA	M2	100.0000 % 1,035.00000 15,939.00		100.0000 % 1,035.00000 15,939.00
B TERRACERIAS	MODULO	[redacted]		

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 00001

000176

J.L.S.

Totales de página:	$ 15,939.00	$ 0.00	$ 15,939.00
Totales acumulados:	$ 15,939.00	$ 0.00	$ 15,939.00

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO

GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.

AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157

RFC. GCZ140718NWA TEL. 181-21-84

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA

Plazo ejec: 2-AGOSTO-2021 AL 10-SEPTIEMBRE-2021

Concurso: 2021/M014-FIII-009-CP

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOC. DE SANTA MARIA DEL ORO

Reporte gráfico del programa "COLONIA LOS CEDROS" (EMPEDRADO AHOGADO)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 10-Sep-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 2-Ago-2021 31-Ago-2021	Mes 2 1-Sep-2021 10-Sep-2021	TOTAL
2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION,	M2	100.0000 % 1,035.00000 26,537.40 [redacted]		100.0000 % 1,035.00000 26,537.40
3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL	M3	100.0000 % 103.50000 15,705.09 [redacted]		100.0000 % 103.50000 15,705.09
4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL	M3	100.0000 % 124.20000 11,392.87 [redacted]		100.0000 % 124.20000 11,392.87
5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M2	100.0000 % 1,035.00000 58,612.05 [redacted]		100.0000 % 1,035.00000 58,612.05
C REVESTIMIENTO	MODULO			
Totales de página:		$ 112,247.41	$ 0.00	$ 112,247.41
Totales acumulados:		$ 128,186.41	$ 0.00	$ 128,186.41

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
No. 00011
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

00017

J.L.S.

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO

GRUPO CONSTRUCTOR ZACC S.A. DE C.V.

AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157

RFC. GCZ140718NWA TEL. 181-21-84

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA

Plazo ejec.: 2-AGOSTO-2021 AL 10-SEPTIEMBRE-2021

Concurso: 2021/M014-FIII-009-CP

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOC. DE SANTA MARIA DEL ORO

Programa de suministros programado de: "COLONIA LOS CEDROS" (Todo)

En volumen de obra, financiero (pesos), gráfico

Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021

Fecha límite de terminación de proyecto: 10-Sep-2021

TAREAS

Nombre	Unidad	Mes 1 2-Ago-2021 31-Ago-2021	Mes 2 1-Sep-2021 10-Sep-2021	TOTAL
topografo	Jor	3.44997		3.44997
		2,530.76		2,530.76
oficial albañil	Jor	3.44997	0.85500	4.30497
		2,275.56	563.95	2,839.51
ayudante general	Jor	191.34071	67.57363	258.91434
		98,165.44	34,667.98	132,833.42
oficial empedrador	Jor	50.18184	18.81819	69.00003
		33,099.44	12,412.29	45,511.73
Totales de página:		**136,071.20**	**47,644.22**	**183,715.42**
Totales acumulados:		**136,071.20**	**47,644.22**	**183,715.42**

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
No. C00011
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

000179

J.L.S.

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO