H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

Concurso No. 2021/M014-FIII-020-PR
Fecha de Presentación: 21/07/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS.
Localidad: SAN JOSE DE MOJARRAS
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Inicio Obra: 26/07/2021
Fin Obra: 26/09/2021
Plazo de ejecucion dias nat.: 63

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	882.000000	$15.39	(* QUINCE PESOS 39/100 M.N. *)	$13,573.98
	TOTAL PRELIMINARES					**$13,573.98**
	TERRACERIAS					
2	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40CM	M3	352.800000	$103.41	(* CIENTO TRES PESOS 41/100 M.N. *)	$36,483.05
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	423.360000	$94.20	(* NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$39,880.51
4	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR,INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	882.000000	$54.21	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)	$47,813.22
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	176.400000	$423.62	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. *)	$74,726.57
	TOTAL TERRACERIAS					**$198,903.35**
	EMPEDRADO					

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
257
2021
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000019

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA

EFRAIN ZARATE OCAMPO
REPRESENTANTE

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $212,477.33
Acumulado: $212,477.33

000115

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

Concurso No.	2021/M014-FIII-020-PR	Inicio Obra: 26/07/2021	Plazo de ejecucion dias nat.: 63
Fecha de Presentación:	21/07/2021	Fin Obra: 26/09/2021	
Obra:	CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS.		
Localidad:	SAN JOSE DE MOJARRAS		
Municipio:	SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE:ELABORACION DEL MORTERO [illegible] DE PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA [illegible] HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA.	M2	882.000000	$477.18	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$420,872.76
	TOTAL EMPEDRADO					$420,872.76
	D					
	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	40.000000	$287.33	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$11,493.20
	TOTAL D					$11,493.20
	TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON					$644,843.29

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.	EFRAIN ZARATE OCAMPO	Acumulado anterior:	$212,477.33
NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	Monto esta hoja:	$432,365.96
		Acumulado:	$644,843.29

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $644,843.29

(* SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)

TESORERIA MUNICIPAL

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.
RFC: GCZ140718NWA

Concurso No.: 2021/M014-FIII-020-PR
Fecha de Presentación: 21/07/2021
Inicio de la obra: 26/07/2021
Terminación de la obra: 26/09/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS.
Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CONSTRUCCION EMPEDRADO						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE L	M2	882.000000	$13,573.98	100.000000% 882.000000 $13,573.98		
	TERRACERIAS						
2	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN	M3	352.800000	$36,483.05	6.666667% 23.520000 $2,432.20	93.333333% 329.280000 $34,050.85	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL	M3	423.360000	$39,880.51		100.000000% 423.360000 $39,880.51	
4	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRE	M2	882.000000	$47,813.22		75.000000% 661.500000 $35,859.92	25.000000% 220.500000 $11,953.30
GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.					**Monto esta hoja:** **Acumulado:**	**$16,006.18** **$16,006.18**	**$109,791.28** **$109,791.28**	**$11,953.30** **$11,953.30**

EFRAIN ZARATE OCAMPO

TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000019

000118

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

RFC: GCZ140718NWA

Concurso No.: 2021/M014-FIII-020-PR **Inicio de la obra:** 26/07/2021

Fecha de Presentación: 21/07/2021 **Terminación de la obra:** 26/09/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS.

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTAD	M3	176.400000	$74,726.57		54.545455%	45.454545%
						96.218200	80.181800
						$40,759.95	$33,966.62
	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARE	M2	882.000000	$420,872.76		12.000000%	88.000000%
						105.840000	776.160000
						$50,504.73	$370,368.03
	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO	ML	40.000000	$11,493.20			100.000000%
							40.000000
							$11,493.20

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.	**EFRAIN ZARATE OCAMPO**	**Monto esta hoja:**		**$91,264.68**	**$415,827.85**
		Acumulado:	**$16,006.18**	**$201,055.96**	**$427,781.15**

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000019

000018

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES

		FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA
LICITACION No.	2021/M014-FIII-020-PR			
OBRA:	DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	26 de julio de 2021		
LOCALIDAD:	SAN JOSE DE MOJARRAS	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26 de septiembre de 2021		DIA

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe
	CONSTRUCCION EMPEDRADO					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	882.0000	(* DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$19.36	$17,075.52
	TOTAL PRELIMINARES					**$17,075.52**
	TERRACERIAS					
2	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL, POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40CM	M3	352.8000	(* CIENTO VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$125.49	$44,272.87
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	423.3600	(* CIENTO NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$109.73	$46,455.29
4	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE	M2	882.0000	(* SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$66.12	$58,317.84

KARINA MIREYA MONARREZ AVILES	REPRESENTANTE KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ	Acumulado anterior: Monto esta hoja: $166,121.52 Acumulado: $166,121.52

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
SECCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLI...
No. 0000 1...
2021
857

00116

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES

LICITACION No.	2021/M014-FIII-020-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	26 de julio de 2021	
LOCALIDAD:	SAN JOSE DE MOJARRAS	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26 de septiembre de 2021	

HOJA

DIA

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe
	TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR,INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.					
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	176.4000	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)	$461.94	$81,486.22
	TOTAL TERRACERIAS					**$230,532.22**
	REVESTIMIENTO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE:ELABORACION DEL MORTERO SUMINISTRO DE PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS.DE DISTANCIA.	M2	882.0000	(* QUINIENTOS CINCO PESOS 91/100 M.N. *)	$505.91	$446,212.62
	TOTAL REVESTIMIENTO					**$446,212.62**

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 257
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME AL D SENALADO A LA POLIZA
No. 000019

Acumulado anterior:	$166,121.52
Monto esta hoja:	$527,698.84
Acumulado:	$693,820.36

KARINA MIREYA MONARREZ AVILES

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

000120

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES

LICITACION No.	2021/M014-FIII-020-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA
OBRA:	DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	26 de julio de 2021		
LOCALIDAD:	SAN JOSE DE MOJARRAS	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26 de septiembre de 2021		DIA

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe
	GUARNICIONES					
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	40.0000	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	$304.62	$12,184.80
	TOTAL GUARNICIONES					$12,184.80
	TOTAL CONSTRUCCION EMPEDRADO					$706,005.16

KARINA MIREYA MONARREZ AVILES

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Acumulado anterior:	$693,820.36
Monto esta hoja:	$12,184.80
Acumulado:	$706,005.16

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$706,005.16**
(* SETECIENTOS SEIS MIL CINCO PESOS 16/100 M.N. *)

TESORERIA MUNICIPAL
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
INFORME A LA POLIZA
NO. 000019
257

0001121

KARINA MIREYA MONARREZ AVILES

Concurso No.: 2021/M014-FIII-020-PR

Fecha de Presentación: 21/07/2021

Inicio de la obra: 26/07/2021

Terminación de la obra: 26/09/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CONSTRUCCION EMPEDRADO						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE L	M2	882.000000	$17,075.52	85.714286% 756.000000 $14,636.16	14.285714% 126.000000 $2,439.36	
	TERRACERIAS						
2	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN	M3	352.800000	$44,272.87	50.000000% 176.400000 $22,136.44	50.000000% 176.400000 $22,136.43	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL	M3	423.360000	$46,455.29		100.000000% 423.360000 $46,455.29	
4	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRE	M2	882.000000	$58,317.84		100.000000% 882.000000 $58,317.84	
				Monto esta hoja:	$36,772.60	$129,348.92	
				Acumulado:	$36,772.60	$129,348.92	

TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 00019

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

001122

KARINA MIREYA MONARREZ AVILES

Concurso No.: 2021/M014-FIII-020-PR

Fecha de Presentación: 21/07/2021

Inicio de la obra: 26/07/2021

Terminación de la obra: 26/09/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS

Lugar: SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTAD	M3	176.400000	$81,486.22		65.000000%	35.000000
						114.660000	61.74000
						$52,966.04	$28,520.1
	REVESTIMIENTO						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARE	M2	882.000000	$446,212.62			100.000000
							882.00000
							$446,212.6
	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO	ML	40.000000	$12,184.80			100.000000
							40.00000
							$12,184.8

Monto esta hoja: $52,966.04 $486,917.60

Acumulado: $36,772.60 $182,314.96 $486,917.60

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA

ACCION

CAPITULO

PARTIDA

No. 000019

CONFORME A LO SEÑALADO A LA FACTURA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

000123

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES

LICITACION No.	2021/M014-FIII-020-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	26 de julio de 2021	
LOCALIDAD:	SAN JOSE DE MOJARAS	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26 de septiembre de 2021	

HOJA :

DIA

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO					
	EN CON					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	882.0000	(* CATORCE PESOS 51/100 M.N. *)	$14.51	$12,797.82
	TOTAL PRELIMINARES					$12,797.82
	TERRACERIAS					
2	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40CM	M3	352.8000	(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$118.05	$41,648.04
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	423.3600	(* CIENTO TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$103.62	$43,868.56

Acumulado anterior:		
Monto esta hoja:	$98,314.42	
Acumulado:	$98,314.42	

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

REPRESENTANTE
LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
857
2021
CONFORME A LO SEÑALADO A LA FACTURA
No. 00019

0001124

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES

Santa María Del Oro
H. XLI Ayuntamiento

LICITACION No.	2021/M014-FIII-020-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	26 de julio de 2021	
LOCALIDAD:	SAN JOSE DE MOJARAS	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26 de septiembre de 2021	

HOJA :

DIA

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe
4	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR,INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	882.0000	(* SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$62.02	$54,701.64
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	176.4000	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. *)	$453.90	$80,067.96
	TOTAL TERRACERIAS					$220,286.20
	EMPEDRADO					
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE:ELABORACION DEL MORTERO SUMINISTRO DE PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS.DE DISTANCIA.	M2	882.0000	(* QUINIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. *)	$503.20	$443,822.40

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000019
257
2021

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

REPRESENTANTE
LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Acumulado anterior:	$98,314.42
Monto esta hoja:	$578,592.00
Acumulado:	$676,906.42

000125

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES

		FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA :
LICITACION No.	2021/M014-FIII-020-PR			
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	26 de julio de 2021		
LOCALIDAD:	SAN JOSE DE MOJARAS	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26 de septiembre de 2021		DIA

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe
	TOTAL EMPEDRADO					$443,822.40
	D					
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	40.0000	(* TRESCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N. *)	$301.97	$12,078.80
	TOTAL D					$12,078.80
	TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CON					$688,985.22

TESORERIA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 000019

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

REPRESENTANTE
LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Acumulado anterior:	$676,906.42
Monto esta hoja:	$12,078.80
Acumulado:	$688,985.22

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $688,985.22

(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. *)

000126

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Concurso No.: 2021/M014-FIII-020-PR — Inicio de la obra: 26/07/2021

Fecha de Presentación: 21/07/2021 — Terminación de la obra: 26/09/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS.

Lugar: SAN JOSE DE MOJARAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
	CONSTRUCCION EMPEDRADO						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENICA, INCLUYE MANO DEOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	882.000000	$12,797.82	54.545455% 481.090900 $6,980.63	45.454545% 400.909100 $5,817.19	
	TERRACERIAS						
2	APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 40CM	M3	352.800000	$41,648.04	12.500000% 44.100000 $5,206.01	87.500000% 308.700000 $36,442.03	
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE AL 1ER KM.m3	M3	423.360000	$43,868.56		100.000000% 423.360000 $43,868.56	
4	AFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR,INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	882.000000	$54,701.64		100.000000% 882.000000 $54,701.64	
				Monto esta hoja:	$12,186.64	$140,829.42	
				Acumulado:	$12,186.64	$140,829.42	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. 100019

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

000127

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

Concurso No.: 2021/M014-FIII-020-PR

Fecha de Presentación: 21/07/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLES SINALOA Y MORELOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS.

Lugar: SAN JOSE DE MOJARAS, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Inicio de la obra: 26/07/2021

Terminación de la obra: 26/09/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	176.400000	$80,067.96		69.230769% 122.123100 $55,431.66	30.76923 54.276 $24,636
6	REVESTIMIENTO EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE:ELABORACION DEL MORTERO SUMINISTRO DE PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS.DE DISTANCIA.	M2	882.000000	$443,822.40			100.00000 882.000 $443,82
7	GUARNICIONES CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE, Y APLICACION DEDOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	40.000000	$12,078.80			100.0000 40.000 $12,07
				Monto esta hoja:		$55,431.66	$480,53
				Acumulado:	$12,186.64	$196,261.08	$480,53

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA

No. 60019

CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA

000128